

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年宝立正院海岸上戸地区災害復旧工事
工事地名	石川県珠洲市上戸町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年7月	12) 設計年月	令和7年12月
2) 事務所名	能登復興事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484534049	14) 単価適用年月	2024年8月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年8月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	184,987,000
6) 主工種	海岸工事	17) 前請負代金額	178,200,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	536日間 自 令和6年9月10日 (当初) 至 令和7年3月31日 (2回変更) 至 令和8年2月27日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	石川県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	珠洲	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	2,228,868
		23) 公告日	令和6年7月12日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸上戸地区災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
堤防・護岸		式	1		97,424,691				
		式	1		113,574,149	1	16,149,458		
護岸工		式	1		3,985,636				
		式	1		6,130,756	1	2,145,120		
作業土工		式	1		3,985,636				
		式	1		6,130,756	1	2,145,120		
床掘り	土砂							単-1号	
		m3	1,600	237.7	380,320				
			0	237.7	0	-1,600	-380,320		
床掘り	土砂							単-2号	
		m3	0	0	0				
			3,400	237.7	808,180	3,400	808,180		
埋戻し								単-3号	
		m3	1,600	1,971	3,153,600				
			0	1,971	0	-1,600	-3,153,600		
埋戻し								単-4号	
		m3	0	0	0				
			2,500	1,971	4,927,500	2,500	4,927,500		
埋戻し								単-5号	
		m3	100	3,219	321,900				
			0	3,219	0	-100	-321,900		
埋戻し								単-6号	
		m3	0	0	0				
			60	3,219	193,140	60	193,140		
基面整正								単-7号	
		m2	270	480.8	129,816				
			0	480.8	0	-270	-129,816		
基面整正								単-8号	
		m2	0	0	0				
			420	480.8	201,936	420	201,936		
波返工									
		式	1		36,559,573				
		式	1		48,059,151	1	11,499,578		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸上戸地区災害復旧工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
波返工		式	1		36,559,573				
			1		48,059,151	1	11,499,578		
コンクリート	24-8-40BB W/C≦55%	m3	506	31,875	16,128,750			単-9号	
			0	31,875	0	-506	-16,128,750		
コンクリート	24-8-40BB W/C≦55%	m3	0	0	0			単-10号	
			736	29,280	21,550,080	736	21,550,080		
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	0	0	0			単-11号	
			420	2,032	853,440	420	853,440		
鉄筋	SD345 D13	t	0	0	0			単-12号	
			1.71	193,100	330,201	1.71	330,201		
鉄筋	SD345 D16~25	t	0	0	0			単-13号	
			5.81	191,100	1,110,291	5.81	1,110,291		
止水板	FF(塩ビ製)200×5	m	0	0	0			単-14号	
			70	2,896	202,720	70	202,720		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	51	3,853	196,503			単-15号	
			80	3,853	308,240	29	111,737		
残存型枠	ビ°アスタフ°	m2	0	0	0			単-16号	
			630	12,070	7,604,100	630	7,604,100		
残存化粧型枠	波返しRタイプ°	m2	0	0	0			単-17号	
			240	21,980	5,275,200	240	5,275,200		
残存化粧型枠	短幅タイプ°	m2	0	0	0			単-18号	
			47	21,980	1,033,060	47	1,033,060		
残存化粧型枠	はつり面	m2	0	0	0			単-19号	
			550	17,340	9,537,000	550	9,537,000		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸上戸地区災害復旧工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
型枠	一般型枠	m2	1,400	9,767	13,673,800			単-20号	
			0	9,767	0	-1,400	-13,673,800		
型枠	一般型枠	m2	0	0	0			単-21号	
			7	9,767	68,369	7	68,369		
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	690	5,252	3,623,880			単-22号	
			0	5,252	0	-690	-3,623,880		
足場	単管傾斜足場	掛m2	690	4,256	2,936,640			単-23号	
			0	4,256	0	-690	-2,936,640		
スリップパー	φ19 L=600mm、VP25 L=300mm	組	0	0	0			単-24号	
			150	1,243	186,450	150	186,450		
階段工		式	0		0				
			1		1,510,280	1	1,510,280		
階段工		式	0		0				
			1		1,510,280	1	1,510,280		
コンクリート	24-8-40BB W/C≦55%	m3	0	0	0			単-25号	
			29	33,240	963,960	29	963,960		
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	0	0	0			単-26号	
			18	2,193	39,474	18	39,474		
基面整正		m2	0	0	0			単-27号	
			20	526.3	10,526	20	10,526		
型枠	一般型枠	m2	0	0	0			単-28号	
			47	10,560	496,320	47	496,320		
排水構造物工		式	0		0				
			1		861,310	1	861,310		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸上戸地区災害復旧工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
吐口工		式	0		0				
		式	1		265,680	1	265,680		
プレキャストボックス	BX (R) -S (a1) -B600 ×H600	m	0	0	0			単-29号	
		m	4	66,420	265,680	4	265,680		
集水柵工		式	0		0				
		式	1		595,630	1	595,630		
現場打ち集水柵	MD種 18-8-40BB W/C≦ 60%	箇所	0	0	0			単-30号	
		箇所	1	202,400	202,400	1	202,400		
現場打ち集水柵	ME種 18-8-40BB W/C≦ 60%	箇所	0	0	0			単-31号	
		箇所	1	212,100	212,100	1	212,100		
蓋版	MSGT-B800-L800(2枚割) T-2 普通目	組	0	0	0			単-32号	
		組	1	81,160	81,160	1	81,160		
蓋版	MSGT-B1000-L1000(2枚割) T-2 普通目	組	0	0	0			単-33号	
		組	1	99,970	99,970	1	99,970		
構造物撤去工		式	1		10,458,579				
		式	1		8,767,548	1	-1,691,031		
構造物取壊し工		式	1		6,536,245				
		式	1		5,478,420	1	-1,057,825		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	587	11,135	6,536,245			単-34号	
		m3	492	11,135	5,478,420	-95	-1,057,825		
運搬処理工		式	1		3,922,334				
		式	1		3,289,128	1	-633,206		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	587	2,155	1,264,985			単-35号	
		m3	0	2,155	0	-587	-1,264,985		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸上戸地区災害復旧工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0				単-36号
			492	2,155	1,060,260	492	1,060,260		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	587	4,527	2,657,349				単-37号
			491	4,527	2,222,757	-96	-434,592		
殻処分	二次製品	m3	0	0	0				単-38号
			0.9	6,791	6,111	0.9	6,111		
仮設工		式	1		46,420,903				
			1		48,245,104	1	1,824,201		
工事用道路工		式	1		5,391,631				
			1		6,831,853	1	1,440,222		
掘削	土砂 オープンカット	m3	0	0	0				単-39号
			2,400	324.8	779,520	2,400	779,520		
工事用道路盛土	4.0m以上 流用土	m3	40	230.3	9,212				単-40号
			0	230.3	0	-40	-9,212		
工事用道路盛土	4.0m以上 流用土	m3	0	0	0				単-41号
			1,600	230.3	368,480	1,600	368,480		
不陸整正	t=100mm 流用土	m2	1,210	12.74	15,415				単-42号
			0	12.74	0	-1,210	-15,415		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	2,908	1,538	4,472,504				単-43号
			0	1,538	0	-2,908	-4,472,504		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0	0	0				単-44号
			1,589	3,577	5,683,853	1,589	5,683,853		
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	100	8,945	894,500				単-45号
			0	8,945	0	-100	-894,500		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸上戸地区災害復旧工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土留・仮締切工			1		39,994,961				
		式	1		38,016,382	1	-1,978,579		
袋詰玉石	設置 2t用(長期性能型) 購入材		1,310	20,007	26,209,170			単-46号	
		袋	0	20,007	0	-1,310	-26,209,170		
袋詰玉石	設置 2t用(長期性能型) 購入材		0	0	0			単-47号	
		袋	1,048	20,010	20,970,480	1,048	20,970,480		
大型土のう	製作・設置・撤去		1,138	8,945	10,179,410			単-48号	
		袋	0	8,945	0	-1,138	-10,179,410		
大型土のう	製作・設置・撤去		0	0	0			単-49号	
		袋	269	9,142	2,459,198	269	2,459,198		
大型土のう	移設(撤去・再設置)		0	0	0			単-50号	
		袋	209	2,148	448,932	209	448,932		
大型土のう	製作・設置		0	0	0			単-51号	
		袋	1,410	8,084	11,398,440	1,410	11,398,440		
遮水シート張	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)		963	3,007	2,895,741			単-52号	
		m2	0	3,007	0	-963	-2,895,741		
遮水シート張	ブルーシート		0	0	0			単-53号	
		m2	1,155	418.8	483,714	1,155	483,714		
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm		720	987	710,640			単-54号	
		m2	0	987	0	-720	-710,640		
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm		0	0	0			単-55号	
		m2	1,190	830.2	987,938	1,190	987,938		

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸上戸地区災害復旧工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 6. 5m 平均鋼矢板引抜長 6.5m	枚	0 57	0 22,240	0 1,267,680		57	1,267,680	単-56号
既設ブロック撤去		式	0 1		0 53,529		1	53,529	
根固めブロック撤去	異形ブロック2t、3t	個	0 21	0 2,549	0 53,529		21	53,529	単-57号
水替工		式	1 1		1,034,311 3,343,340		1	2,309,029	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作 業時排水	日	97 0	10,663 10,663	1,034,311 0		-97	-1,034,311	単-58号
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作 業時排水	日	0 334	0 10,010	0 3,343,340		334	3,343,340	単-59号
直接工事費		式	1 1		97,424,691 113,574,149		1	16,149,458	
共通仮設費		式	1 1		15,719,486 21,014,565		1	5,295,079	
共通仮設費		式	1 1		8,879,979 13,311,597		1	4,431,618	
運搬費		式	1 1		7,941,715 5,999,506		1	-1,942,209	
重建設機械分解組立輸送費		回	0 1	0 1,279,000	0 1,279,000		1	1,279,000	単-60号

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸上戸地区災害復旧工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
仮設材運搬費		t	502.1 0	15,817 15,817	7,941,715 0		-502.1	-7,941,715	単-61号
仮設材運搬費		t	0 298.2	0 15,830	0 4,720,506		298.2	4,720,506	単-62号
技術管理費		式	0 1		0 6,146,100		1	6,146,100	
施工調査費		式	0 1		0 36,100		1	36,100	内-1号
騒音振動測定費		式	0 1		0 6,110,000		1	6,110,000	内-2号
現場環境改善費		式	0 1		0 97,000		1	97,000	
見える化看板設置工		式	0 1		0 97,520		1	97,520	内-3号
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		938,264 1,068,991		1	130,727	
共通仮設費(率計上)		式	1 1		6,839,507 7,702,968		1	863,461	
純工事費		式	1 1		113,144,177 134,588,714		1	21,444,537	
現場管理費		式	1 1		26,093,203 29,335,008		1	3,241,805	
工事原価		式	1 1		139,237,380 163,923,722		1	24,686,342	

設計内訳書

工事名	令和6年宝立正院海岸上戸地区災害復旧工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			1		22,762,620					
		式	1		25,366,278			1	2,603,658	
工事価格			1		162,000,000					
		式	1		189,290,000			1	27,290,000	
消費税相当額			1		16,200,000					
		式	1		18,929,000			1	2,729,000	
工事費計			1		178,200,000					
		式	1		208,219,000			1	30,019,000	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1,600	単価	237.7
						1,600		237.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し			1,600	246.8	394,880	CB210030
				m 3	1,600	246.8	394,880	
計							394,880	
単価							246.8	
							246.8	円/m3

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						3,400		237.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し			0	0	0	CB210030
				m 3	3,400	246.8	839,120	
計							0	
単価							839,120	
							0	
変更積算単価							246.8	円/m3
							237.7	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	埋戻し		単位	m3	数量	1,600	単価	1,971
						1,600		1,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		1,600	2,047	3,275,200	CB210410	
			m 3	1,600	2,047	3,275,200		
計						3,275,200		
単価						2,047		
						2,047	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
						2,500		1,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	2,500	2,047	5,117,500		
計						0		
単価						5,117,500		
						0		
						2,047	円/m3	
変更積算単価						1,971	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	埋戻し		単位	m3	数量	100	単価	3,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満		100	3,342	334,200	CB210410	
			m3	100	3,342	334,200		
	計					334,200		
	単価					3,342		
						3,342	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	埋戻し		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410	
			m3	60	3,342	200,520		
	計					0		
	単価					200,520		
						0		
						3,342	円/m3	
	変更積算単価					3,219	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	基面整正		単位	m2	数量	270	単価	480.8
						270		480.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					270	499.2	134,784	CB210080
				m 2	270	499.2	134,784	
計							134,784	
							134,784	
単価							499.2	
							499.2	円/m2

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						420		480.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					0	0	0	CB210080
				m 2	420	499.2	209,664	
計							0	
							209,664	
単価							0	
							499.2	円/m2
変更積算単価							480.8	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	31,875
						1		31,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満		1	33,090	33,090	CB240010	
		特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し	m3	1	33,090	33,090		
計						33,090		
単価						33,090		
						33,090	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		29,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生		0	0	0	CB240010	
		延長無し 全ての費用	m3	1	30,390	30,390		
計						0		
単価						30,390		
変更積算単価						29,280	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221110		
			m2	1	2,109	2,109			
	計					0			
						2,109			
	単価					0			
						2,109	円/m2		
	変更積算単価					2,032	円/m2		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010		
			t	1	200,400	200,400	単- 63号		
	計					0			
						200,400			
	単価					0			
						200,400	円/t		
	変更積算単価					193,100	円/t		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0	0	0	WB810010	
計				1	198,300	198,300	単- 64号	
単価						0		
変更積算単価						198,300	円/t	
						191,100	円/t	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	止水板	FF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		FF(塩ビ製)200*5	m	0	0	0	CB224810	
計				1	3,006	3,006		
単価						0		
変更積算単価						3,006	円/m	
						2,896	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,853
						1		3,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	4,000	4,000	CB224710	
			m 2	1	4,000	4,000		
計						4,000		
単価						4,000	円/m2	
						4,000		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	残存型枠	ビ°アスタフ°	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		12,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠工		ビ°アスタフ°		0	0	0	WYB00008	
			m 2	1	12,530	12,530	単- 65号	
計						0		
単価						12,530	円/m2	
変更積算単価						12,070	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	残存化粧型枠	波返しタイプ	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		21,980
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠工		波返しタイプ			0	0	0	WYB00010
			m2	1	22,810		22,810	単-66号
計							0	
							22,810	
単価							0	
							22,810	円/m2
変更積算単価							21,980	円/m2

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	残存化粧型枠	短幅タイプ	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		21,980
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠工		短幅タイプ			0	0	0	WYB00012
			m2	1	22,810		22,810	単-67号
計							0	
							22,810	
単価							0	
							22,810	円/m2
変更積算単価							21,980	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	残存化粧型枠	はつり面	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		17,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠工		はつり面		0	0	0	WYB00014	
			m2	1	18,000	18,000	単-68号	
計						0		
						18,000		
単価						0		
						18,000	円/m2	
変更積算単価								
						17,340	円/m2	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1,400	単価	9,767
						1,400		9,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1,400	10,140	14,196,000	CB240210	
			m2	1,400	10,140	14,196,000		
計						14,196,000		
						14,196,000		
単価						10,140		
						10,140	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
						7		9,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	7	10,140	70,980		
	計					0		
						70,980		
	単価					0		
						10,140	円/m2	
変更積算単価						9,767	円/m2	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	690	単価	5,252
						690		5,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		690	5,453	3,762,570	WB252110	
			掛m 2	690	5,453	3,762,570	単一 69号	
	計					3,762,570		
						3,762,570		
	単価					5,453		
						5,453	円/掛m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	690	単価	4,256
						690		4,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準		690	4,419	3,049,110	WB252110	
			掛m2	690	4,419	3,049,110	単-70号	
計						3,049,110		
単価						4,419		
						4,419	円/掛m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	スリップバー	φ19 L=600mm、VP25 L=300mm	単位	組	数量	0	単価	0
						1		1,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリップバー		φ19×L600mm、VPφ25×L300mm		0	0	0		
			組	1	1,290	1,290		
計						0		
単価						1,290		
						0		
						1,290	円/組	
変更積算単価								
						1,243	円/組	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		33,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	33,240	33,240	CB240010	
計						0		
単価						33,240	円/m3	
変更積算単価						33,240	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	基礎材	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	1	2,193	2,193	CB221110	
計						0		
単価						2,193	円/m2	
変更積算単価						2,193	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	基面整正		単位	m2	数量	0	単価	0
						20		526.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					0	0	0	CB210080
				m 2	20	526.3	10,526	
計							0	
							10,526	
単価							0	
							526.3	円/m2
変更積算単価							526.3	円/m2

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
						47		10,560
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			0	0	0	CB240210
				m 2	47	10,560	496,320	
計							0	
							496,320	
単価							0	
							10,560	円/m2
変更積算単価							10,560	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	プレキャストボックス	BX (R) -S (a1) -B600×H600	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
RCボックスカルバート[施工単価]	B600×H600×L2000 T-25		0	0	0			
		m	4	63,100	252,400			66,420
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³	0.2	40,030	8,006	CB240010		
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	2.4	2,193	5,263.2	CB221110		
計					0			
単価					265,669.2			
変更積算単価					0			
					66,420	円/m		
					66,420	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.29m3を超え1.36m3以下 パツホリ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	193,400	193,400		CB222950
	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	個	3	2,990	8,970		
	計					0		
	単価					202,370		
	変更積算単価					0		
						202,400		円/箇所
						202,400		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	現場打ち集水桝	ME種 18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	各種 1.36m3を超え1.44m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	203,100	203,100		CB222950
	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	個	3	2,990	8,970		
	計					0		
	単価					212,070		
	変更積算単価					0	212,100	円/箇所
						212,100		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	蓋版	MSGT-B1000-L1000(2枚割) T-2 普通目	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	980.6	1,961.2	単一	72号
	集水樹蓋	MSGT-B1000-L1000(2枚割) T-2 普通目	組	1	98,000	98,000		
	計					0		
	単価					99,961.2		
	変更積算単価					0	99,970	円/組
						99,970		円/組

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11,135
						1		11,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	11,560	11,560	WB824010	
			m 3	1	11,560	11,560	単一 73号	
計						11,560		
単価						11,560		
						11,560	円/m3	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	587	単価	2,155
						587		2,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		587	2,238	1,313,706	CB227010	
			m 3	587	2,238	1,313,706		
計						1,313,706		
単価						2,238		
						2,238	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						492		2,155
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用			0	0	0	CB227010
			m3	492		2,238	1,101,096	
	計						0	
							1,101,096	
	単価						0	
							2,238	円/m3
変更積算単価							2,155	円/m3

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,527
						1		4,527
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)					2.35	2,000	4,700	WB020052
			t	2.35		2,000	4,700	単-74号
	計						4,700	
							4,700	
	単価						4,700	
							4,700	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	殻処分	二次製品	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	3,000	7,050	単-75号	
計						0		
						7,050		
単価						0		
						7,050	円/m3	
変更積算単価						6,791	円/m3	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	掘削	土砂 オープンカット	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削				0	0	0	CB210100	
			m3	2,400	337.1	809,040		
計						0		
						809,040		
単価						0		
						337.1	円/m3	
変更積算単価						324.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-40号	工事用道路盛土	4.0m以上 流用土	単位	m3	数量		単価	230.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		40	239.1	9,564	CB210510		
			m 3	40	239.1	9,564			
	計					9,564			
	単価					239.1			
						239.1	円/m3		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-41号	工事用道路盛土	4.0m以上 流用土	単位	m3	数量		単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0	CB210510		
			m 3	1,600	239.1	382,560			
	計					0			
	単価					382,560			
						0			
	変更積算単価					239.1	円/m3		
						230.3	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	不陸整正	t=100mm 流用土	単位	m2	数量	1,210	単価	12.74
						1,210		12.74
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ^レ) 標準(10,000m3未満)		121	132.3	16,008.3	CB210610	
		無し	m 3	121	132.3	16,008.3		
計						16,008.3		
単価						13.23		
						13.23	円/m2	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	2,908	単価	1,538
						2,908		1,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		2,908	431.7	1,255,383.6	WB253610	
			m 2	2,908	431.7	1,255,383.6	単一 76号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 113日		313	10,820	3,386,660	WB253630	
		無 有	枚	313	10,820	3,386,660	単一 77号	
計						4,642,043.6		
単価						1,597		
						1,597	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0		WB253610
			m 2	1,589	431.7	685,971.3		単一 78号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 432日 無 有		0	0	0		WB253630
			枚	171	30,480	5,212,080		単一 79号
	計					0		
						5,898,051.3		
	単価					0		
						3,712		円/m2
	変更積算単価							
						3,577		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	大型土のう	製作・設置・撤去	単位	袋	数量	100	単価	8,945
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		100	8,391	839,100	WB252730		
		袋	100	8,391	839,100	単一 80号		
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		100	784.2	78,420	WB252730		
		袋	100	784.2	78,420	単一 81号		
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		83	132.3	10,980.9	CB210610		
		m ³	83	132.3	10,980.9			
計					928,500.9			
					928,500.9			
単価					9,286			
					9,286	円/袋		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-46号	袋詰玉石	設置 2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	1,310	単価	20,007	
						1,310		20,007	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰玉石		2t用(長期性能型)		1,310	20,770	27,208,700	CB322430		
		据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1,310	20,770	27,208,700			
計						27,208,700			
単価						20,770			
						20,770	円/袋		

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-47号	袋詰玉石	設置 2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	0	単価	0	
						1,048		20,010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰玉石		2t用(長期性能型)		0	0	0	CB322430		
		据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1,048	20,770	21,766,960			
計						0			
単価						21,766,960			
						0			
						20,770	円/袋		
変更積算単価						20,010	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	大型土のう	製作・設置・撤去	単位	袋	数量	1,138	単価	8,945
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		1,138	8,391	9,548,958	WB252730		
		袋	1,138	8,391	9,548,958	単一 80号		
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		1,138	784.2	892,419.6	WB252730		
		袋	1,138	784.2	892,419.6	単一 81号		
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		950	132.3	125,685	CB210610		
		m ³	950	132.3	125,685			
計					10,567,062.6			
					10,567,062.6			
単価					9,286			
					9,286	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	大型土のう	製作・設置・撤去	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0	WB252730		
		袋	269	8,423	2,265,787	単一 82号		
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m		0	0	0	WB252730		
		袋	269	1,067	287,023	単一 83号		
計					0			
					2,552,810			
単価					0			
					9,490	円/袋		
変更積算単価					9,142	円/袋		

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	大型土のう	移設(撤去・再設置)	単位	袋	数量	0	単価	0
						209	2,148	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工				0	0	0	WB252730	
			袋	209	2,229	465,861	単一 84号	
計						0		
						465,861		
単価						0		
						2,229	円/袋	
変更積算単価								
						2,148	円/袋	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	大型土のう	製作・設置	単位	袋	数量	0	単価	0
						1,410	8,084	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工				0	0	0	WB252730	
			袋	1,410	8,391	11,831,310	単一 85号	
計						0		
						11,831,310		
単価						0		
						8,391	円/袋	
変更積算単価								
						8,084	円/袋	

1次単価表

						単価使用年月	2024.08				
						歩掛使用年月	2024.08				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-52号	遮水シート張	遮水シートA (厚1.0+10.0mm)	単位	m2	数量	963	単価	3,007			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	遮水シート張	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)			963	3,122		3,006,486	CB226130		
			m 2		963	3,122		3,006,486			
	計							3,006,486			
	単価							3,122			
								3,122	円/m2		

						単価使用年月	2024.08				
						歩掛使用年月	2024.08				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-53号	遮水シート張	フルシート	単位	m2	数量	0	単価	0			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	遮水シート張	遮水シート各種			0	0		0	CB226130		
			m 2		1,155	434.8		502,194			
	計							0			
	単価							502,194			
								0			
								434.8	円/m2		
	変更積算単価							418.8	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	単位	m2	数量	720	単価	987
						720		987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				720	1,025	738,000	CB224720	
			m 2	720	1,025	738,000		
	計					738,000		
						738,000		
	単価					1,025		
						1,025	円/m2	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1,190		830.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m 2	1,190	862.1	1,025,899		
	計					0		
						1,025,899		
	単価					0		
						862.1	円/m2	
変更積算単価								
						830.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 6.5m 平均 鋼矢板引抜長 6.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下		0	0	0		WB250200
			枚	57	9,748	555,636		単一 86号
	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		0	0	0		WB250240
			枚	57	5,819	331,683		単一 87号
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 7m/枚 53日 無 有 3650円 無 1回		0	0	0		WB250150
			枚	57	7,521	428,697		単一 88号
	計					0		
						1,316,016		
	単価					0		
						23,090		円/枚
	変更積算単価							
						22,240		円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	根固めブロック撤去	異形ブロック2t、3t	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・仮置き 無し		0	0	0	CB310210	
		ラフレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,646	2,646		
計						0		
						2,646		
単価						0		
						2,646	円/個	
変更積算単価						2,549	円/個	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	97	単価	10,663
						97		10,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去				1	93,570	93,570	WB252320	
			箇所	1	93,570	93,570	単- 89号	
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水		97	10,100	979,700	WB252310	
			日	97	10,100	979,700	単- 90号	
計						1,073,270		
						1,073,270		
単価						11,070		
						11,070	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去			0	0	0	WB252320	
			箇所	1	93,570	93,570	単- 91号	
	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		0	0	0	WB252310	
			日	334	10,100	3,373,400	単- 92号	
	計					0		
						3,466,970		
	単価					0		
						10,390	円/日	
	変更積算単価							
						10,010	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	重建設機械分解組立輸送			0	0		0	WB010350
				1	1,279,000		1,279,000	単一 93号
	計						0	
	単価						1,279,000	円/回
	変更積算単価						1,279,000	円/回

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	仮設材運搬費	単位	t	数量	502.1	単価	15,817	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往)発注:北陸,運搬L≤130km,製品12m以内,補正無し	t	502.1	6,780	3,404,238	3,404,238	WYB00003
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復)発注:北陸,運搬L≤130km,製品12m以内,冬期割増	t	502.1	8,136	4,085,085.6	4,085,085.6	単一 94号
	仮設材等の積み込み,取卸し費	積み込み,取卸し(片道分)	t	502.1	1,500	753,150	753,150	WB010030
	計						8,242,473.6	
	単価						16,420	
							16,420	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
					298.2		15,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往)発注:北陸,運搬L≤130km,製品12m以内,補正無し		0	0	0	WYB00006	
		t	322.1	6,780	2,183,838	単- 97号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復)発注:北陸,運搬L≤130km,製品12m以内,冬期割増		0	0	0	WYB00007	
		t	274.3	8,136	2,231,704.8	単- 98号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		0	0	0	WB010030	
		t	274.3	1,500	411,450	単- 99号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		0	0	0	WB010030	
		t	23.9	3,000	71,700	単- 100号	
計					0		
					4,898,692.8		
単価					0		
					16,430	円/t	
変更積算単価							
					15,830	円/t	