

鏡

1. 工事名

工事名	R 6・7 桜町地区交通安全対策工事
工事地名	富山県小矢部市桜町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	富山河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484455453	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	226,160,000
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	226,105,000
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	270日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (3回変更) 至 令和 7年12月26日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	砺波(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8号	2 2) 処 分 費 等	1,969,516
		2 3) 公 告 日	令和 7年 2月 3日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 6・7 桜町地区交通安全対策工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持			1		114,084,676				
		式	1		118,585,322	1	4,500,646		
道路土工			1		8,511,160				
		式	1		8,583,580	1	72,420		
掘削工			1		7,969,360				
		式	1		8,041,780	1	72,420		
掘削(ICT)	土砂		2,000	436.1	872,200			単-1号	
		m3	2,000	436.1	872,200	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1,960	3,621	7,097,160			単-2号	
		m3	1,980	3,621	7,169,580	20	72,420		
法面整形工(ICT)			1		216,360				
		式	1		216,360	0	0		
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		240	901.5	216,360			単-3号	
		m2	240	901.5	216,360	0	0		
残土処理工			1		325,440				
		式	1		325,440	0	0		
整地	敷均し(ルース)		2,400	135.6	325,440			単-4号	
		m3	2,400	135.6	325,440	0	0		
法面工			1		84,406,754				
		式	1		89,021,954	1	4,615,200		
法面吹付工			1		2,943,930				
		式	1		2,943,930	0	0		
モルタル吹付	厚10cm		276	10,060	2,776,560			単-5号	
		m2	276	10,060	2,776,560	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6・7 桜町地区交通安全対策工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
マルチ吹付	厚5cm 法面階段部	m2	21	7,970	167,370			単-6号	
			21	7,970	167,370	0	0		
法枠工		式	1		81,462,824			単-7号	
			1		81,462,824	0	0		
吹付枠	CF-200×200-1500×1200-植生基材吹付t=5cm	m2	3,112	26,177	81,462,824			単-7号	
			3,112	26,177	81,462,824	0	0		
法面階段工		式	0		0			単-8号	
			1		4,615,200	1	4,615,200		
法面階段	W600 積雪タイプ	m	0	0	0			単-8号	
			21	209,800	4,405,800	21	4,405,800		
法面階段撤去	W600	m	0	0	0			単-9号	
			20	10,470	209,400	20	209,400		
構造物撤去工		式	1		16,281,446			単-10号	
			1		16,295,972	1	14,526		
法面保護撤去工		式	1		14,726,300			単-10号	
			1		14,726,300	0	0		
表土撤去		m2	3,110	2,517	7,827,870			単-10号	
			3,110	2,517	7,827,870	0	0		
植生マット撤去		m2	1,640	2,359	3,868,760			単-11号	
			1,640	2,359	3,868,760	0	0		
ラス金網撤去		m2	1,470	2,061	3,029,670			単-12号	
			1,470	2,061	3,029,670	0	0		
運搬処理工		式	1		1,555,146			単-12号	
			1		1,569,672	1	14,526		

設計内訳書

工事名	R 6・7 桜町地区交通安全対策工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃材運搬	法面保護材	m3	93	1,854	172,422	0	0	単-13号	
			93	1,854	172,422				
廃材処分	法面保護材	m3	93	14,868	1,382,724	0	0	単-14号	
			93	14,868	1,382,724				
現場発生品運搬	鉄くず	t	0	0	0	0.6	14,526	単-15号	
			0.6	24,210	14,526				
仮設工		式	1		4,885,316	1	-201,500		
			1		4,683,816				
工事中道路工		式	1		4,167,040	0	0		
			1		4,167,040				
敷鉄板	22×1524×6096	m2	539	1,880	1,013,320	0	0	単-16号	
			539	1,880	1,013,320				
鋼製マット	100×1500×4000	m2	492	6,410	3,153,720	0	0	単-17号	
			492	6,410	3,153,720				
工事中道路工 宇波地区		式	1		372,476	1	-28,600		
			1		343,876				
敷鉄板	22×1524×6096	m2	520	716.3	372,476	-520	-372,476	単-18号	
			0	716.3	0				
敷鉄板	22×1524×6096	m2	0	0	0	520	343,876	単-19号	
			520	661.3	343,876				
交通管理工		式	1		345,800	1	-172,900		
			1		172,900				
交通誘導警備員	A	人日	20	17,290	345,800	-10	-172,900	単-20号	
			10	17,290	172,900				

設計内訳書

工事名	R 6・7 桜町地区交通安全対策工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			1		114,084,676				
		式	1		118,585,322	1	4,500,646		
共通仮設費			1		20,262,898				
		式	1		20,572,852	1	309,954		
共通仮設費			1		13,171,825				
		式	1		13,203,468	1	31,643		
運搬費			1		534,754				
		式	1		534,754	0	0		
仮設材運搬費			128.3	4,168	534,754			単-21号	
		t	128.3	4,168	534,754	0	0		
準備費			1		3,163,923				
		式	1		3,163,923	0	0		
木根等処分費			1		3,163,923			内-1号	
		式	1		3,163,923	0	0		
技術管理費			1		8,088,437				
		式	1		8,088,437	0	0		
道路施設基本データ作成費用			1		57,704			内-2号	
		式	1		57,704	0	0		
遠隔臨場システム費			1		243,836			内-3号	
		式	1		243,836	0	0		
システム初期費(ICT)			1		592,740			内-4号	
		式	1		592,740	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			1		1,503,656			内-5号	
		式	1		1,503,656	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6・7 桜町地区交通安全対策工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
3次元出来形管理・3次元データ納品費用		式	1		4,342,464			内-6号	
			1		4,342,464	0	0		
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	1		1,348,037			内-7号	
			1		1,348,037	0	0		
営繕費		式	1		297,361				
			1		297,361	0	0		
快適化		式	1		297,361			内-8号	
			1		297,361	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,087,350				
			1		1,118,993	1	31,643		
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,091,073				
			1		7,369,384	1	278,311		
純工事費		式	1		134,347,574				
			1		139,158,174	1	4,810,600		
現場管理費		式	1		43,698,222				
			1		45,832,056	1	2,133,834		
工事原価		式	1		178,045,796				
			1		184,990,230	1	6,944,434		
一般管理費等		式	1		27,504,204				
			1		28,469,770	1	965,566		
工事価格		式	1		205,550,000				
			1		213,460,000	1	7,910,000		
消費税相当額		式	1		20,555,000				
			1		21,346,000	1	791,000		

設計内訳書

工事名	R 6・7 桜町地区交通安全対策工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			1		226,105,000					
		式	1		234,806,000			1	8,701,000	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	436.1
						1		436.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	440	440	CB210120	
			m3	1	440	440		
	計					440		
	単価					440	円/m3	
						440		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,621
						1		3,621
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		1	3,965	3,965	CB210110	
			m3	1	3,965	3,965		
	計					3,965		
	単価					3,965	円/m3	
						3,965		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	901.5
						1		901.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	909.5	909.5	CB220070	
			m 2	1	909.5	909.5		
	計					909.5		
	単価					909.5		
						909.5	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	整地	敷均し(ル-ス ⁺)	単位	m3	数量	1	単価	135.6
						1		135.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ル-ス ⁺) 標準(10,000m3未満) 無し		1	136.9	136.9	CB210610	
			m 3	1	136.9	136.9		
	計					136.9		
	単価					136.9		
						136.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	モルタル吹付	厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	10,060
						1		10,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無		1	10,150	10,150	WB810810	
			m 2	1	10,150	10,150	単- 22号	
	計					10,150		
						10,150		
	単価					10,150	円/m2	
						10,150		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	モルタル吹付	厚5cm 法面階段部	単位	m2	数量	1	単価	7,970
						1		7,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付工	5cm 250m2以上500m2未満 無 無		1	8,041	8,041	WB810810	
			m 2	1	8,041	8,041	単- 23号	
	計					8,041		
						8,041		
	単価					8,041	円/m2	
						8,041		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	吹付枠	CF-200×200-1500×1200-植生基材吹付t=5cm	単位	m2	数量	3,112	26,177
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有	m 2	3,112	1,654	5,147,248	WB811120	
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	m	4,709	13,810	65,031,290	WB811110	
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	52	74,270	3,862,040	WB811130	
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	m 2	1,668	4,879	8,138,172	WB810830	
計					82,178,750		
単価					26,410		
					26,410	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	法面階段	W600 積雪タイプ	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面階段設置	W600 L20.7m 踊り場2基	式	1		604,100	WYB00001	単一	28号
法面階段	W600 積雪タイプ	m	21	162,000	3,402,000			
法面階段踊り場	W600×L900 積雪タイプ	基	2	219,000	438,000			
計					4,444,100			
単価					211,700		円/m	
変更積算単価					209,800		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	法面階段撤去	W600	単位	m	数量	0	単価	0
						20		10,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面階段撤去	W600 L20.0m		0		0	WYB00005	
			式	1		211,100	単- 29号	
	計					0		
						211,100		
	単価					0		
						10,560	円/m	
	変更積算単価					10,470	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	表土撤去		単位	m2	数量	1	単価	2,517
						1		2,517
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表土撤去	基盤材, 表土剥ぎ取り回収+ラス, マット撤去後表土処理		1	2,540	2,540		
			m 2	1	2,540	2,540		
	計					2,540		
						2,540		
	単価					2,540		
						2,540	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	植生マット撤去		単位	m2	数量	1	単価	2,359
						1		2,359
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植生マット撤去			1	2,380	2,380		
			m 2	1	2,380	2,380		
	計					2,380		
						2,380		
	単価					2,380	円/m2	
						2,380		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ラス金網撤去		単位	m2	数量	1	単価	2,061
						1		2,061
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス金網撤去			1	2,080	2,080		
			m 2	1	2,080	2,080		
	計					2,080		
						2,080		
	単価					2,080	円/m2	
						2,080		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	廢材運搬	法面保護材	単位	m3	数量	93	単価	1,854
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
廢材運搬		混合ｺﾞﾐ			1		174,000	
			式		1		174,000	
	計						174,000	
							174,000	
	単価						1,871	
							1,871	円/m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	廢材処分	法面保護材	単位	m3	数量	1	単価	14,868
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
廢材処分		混合ｺﾞﾐ			1	15,000	15,000	
			m 3		1	15,000	15,000	
	計						15,000	
							15,000	
	単価						15,000	
							15,000	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	現場発生産品運搬	鉄くず	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -ストラック2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	0	0	0	CB010410		
		t	1	14,080	14,080			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -ストラック2t積、吊能力2.9t	t	0	0	0	CB010420		
		t	1	10,340	10,340			
計					0			
					24,420			
単価					0			
					24,420	円/t		
変更積算単価								
					24,210	円/t		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	敷鉄板	22×1524×6096	単位	m2	数量	539	単価	1,880
						539		1,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去			539	444.5	239,585.5	WB253610
			m 2	539	444.5	239,585.5		単一 30号
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 144日 無 有			58	13,490	782,420	WB253630
			枚	58	13,490	782,420		単一 31号
計							1,022,005.5	
							1,022,005.5	
単価							1,897	
							1,897	円/m2

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	鋼製マット	100×1500×4000	単位	m2	数量	492	単価	6,410
						492		6,410
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製マット賃料		100×1500×4000 194日間			82	38,800	3,181,600	WYB00004
			枚	82	38,800	3,181,600		単一 32号
計							3,181,600	
							3,181,600	
単価							6,467	
							6,467	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	敷鉄板	22×1524×6096	単位	m2	数量	520	単価	716.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		520	444.5	231,140	WB253610	
			m 2	520	444.5	231,140	単- 30号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 30日 無 有		24	3,680	88,320	WB253630	
			枚	24	3,680	88,320	単- 33号	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へ ^レ ストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下		51.3	1,098	56,327.4	CB010410	
			t	51.3	1,098	56,327.4		
	計					375,787.4		
						375,787.4		
	単価					722.7		
						722.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	敷鉄板	22×1524×6096	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	520	444.5	231,140	単- 34号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 16日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	24	2,476	59,424	単- 35号		
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下		0	0	0	CB010410		
		t	51.3	1,098	56,327.4			
計					0			
					346,891.4			
単価					0			
					667.1	円/m2		
変更積算単価					661.3	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	仮設材運搬費	単位	t	数量	128.3	単価	4,168
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	93	3,410	317,130	WB010020	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	35.3	3,570	126,021	単一 37号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	取卸しのみ	t	128.3	750	96,225	WB010030	
		t	128.3	750	96,225	単一 39号	
計					539,376		
単価					4,205		
					4,205	円/t	