

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 有峰砂防工事用道路その他工事
工事地名	富山県富山市有峰地先 富山県中新川郡立山町芦嶽寺地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 2月
2) 事務所名	立山砂防事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2025年 2月
4) 契約区分		1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	203日間 自 令和 7年 5月 7日 (当初) 至 令和 7年11月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	富山(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	常願寺川	2 2) 処 分 費 等	337,506
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月10日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 有峰砂防工事用道路その他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 【水谷管内地区】		式	1		51,534,737				
道路維持管理		式	1		27,262,953				
車道補修		式	1		1,142,400				
機械除草		m2	9,600	119	1,142,400			単-1号	
重機運転		式	1		10,561,690				
トラクションバル運転	2.1m3級	h	20	123,300	2,466,000			単-2号	
バックホ運転	0.8m3級	h	50	86,040	4,302,000			単-3号	
バックホ運転	0.45m3級	h	30	83,130	2,493,900			単-4号	
バックホ運転	0.28m3級	h	10	90,150	901,500			単-5号	
バックホ運転	0.13m3級	h	10	7,523	75,230			単-6号	
ダンプトラック運転	10t級	h	10	10,880	108,800			単-7号	
ダンプトラック運転	4t級	h	30	7,142	214,260			単-8号	

設計内訳書

工事名	R 7 有峰砂防工事用道路その他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路反射鏡設置撤去工		式	1		466,302				
道路反射鏡設置撤去		基	62	7,521	466,302			単-9号	
道路標識設置撤去工		式	1		225,630				
道路標識設置撤去		基	30	7,521	225,630			単-10号	
道路監視		式	1		5,417,120				
監視小屋設置撤去		棟	1	141,500	141,500			単-11号	
道路監視		日	158	33,390	5,275,620			単-12号	
道路巡視点検		式	1		334,915				
道路点検	通常	回	5	7,605	38,025			単-13号	
道路点検	早出・残業	回	5	7,978	39,890			単-14号	
定期点検		回	25	10,280	257,000			単-15号	
工事用道路工 (湯川13号上流)		式	1		212,923				

設計内訳書

工事名	R 7 有峰砂防工事用道路その他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	4	2,271	9,084			単-16号	
埋戻し	土砂	m3	4	4,066	16,264			単-17号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6	819.3	4,915			単-18号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	6	141.6	849			単-19号	
素掘側溝		m	40	340.7	13,628			単-20号	
不陸整正	補足材無し	m2	160	133.8	21,408			単-21号	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ400 波状管 シングル構造	m	15	9,785	146,775			単-22号	
区画線工 (湯川トンネル)		式	1		121,260				
溶融式区画線	溶融式 手動 実線15cm 1.5mm 排水性舗装無	m	300	404.2	121,260			単-23号	
工事用道路工 (多枝原谷第1号)		式	1		1,007,872				
下層路盤(車道・路肩部)	C-40 t=100mm	m2	13	3,137	40,781			単-24号	
転圧コンクリート舗装	18-0-25BB W/C≤35% t=150mm	m2	13	11,390	148,070			単-25号	

設計内訳書

工事名	R 7 有峰砂防工事用道路その他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL型側溝	Lb-20-2000 再利用撤去・再設置		m	8	4,344	34,752			単-26号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置・撤去 貸与品		m2	184	3,441	633,144			単-27号
仮設高欄	設置・撤去 貸与品 レール部材		m	93	1,625	151,125			単-28号
工事用道路工 (天涯の湯付近)			式	1		1,479,530			
転圧コンクリート舗装	18-0-25BB W/C \leq 35% t=150mm		m2	75	11,370	852,750			単-29号
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000		m	14	20,970	293,580			単-30号
側溝蓋	SG3T-B300-L1000		枚	14	23,800	333,200			単-31号
工事用道路工 (有峰第1号砂防堰堤)			式	1		5,787,811			
床掘り	土砂		m3	100	270.5	27,050			単-32号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	100	414.2	41,420			単-33号
整地	残土受入れ地での処理		m3	100	141.6	14,160			単-34号
下層路盤(車道・路肩部)	C-40 t=100mm		m2	393	3,137	1,232,841			単-35号

設計内訳書

工事名	R 7 有峰砂防工事用道路その他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転圧コンクリート舗装	18-0-25BB W/C \leq 35% t =150mm	m2	393	11,380	4,472,340				単-36号
交通管理工		式	1		505,500				
交通誘導警備員		人日	30	16,850	505,500				単-37号
人道維持管理		式	1		1,193,810				
人道補修		式	1		619,760				
除草		m2	6,100	101.6	619,760				単-38号
手摺設置撤去工		式	1		574,050				
手摺設置撤去	単管傾斜足場	掛m2	150	3,827	574,050				単-39号
その他作業		式	1		6,381,232				
人力土砂除去等		式	1		3,016,000				
人力土砂除去等		式	1		3,016,000				内-1号
簡易トイレ		式	1		1,906,372				

設計内訳書

工事名	R 7 有峰砂防工事用道路その他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
簡易トレ		箇所	5	110,500	552,500			単-40号	
簡易トレ清掃		回	283	4,784	1,353,872			単-41号	
配管工(泥谷合流点~多枝原谷合流点付近)		式	1		1,458,860				
床掘り	土砂	m3	120	2,271	272,520			単-42号	
埋戻し	土砂	m3	110	4,066	447,260			単-43号	
埋設表示シート	150mm 2倍	m	600	180.8	108,480			単-44号	
配管敷設	水道用ポリエチレン二層管1種 50mm	m	600	1,051	630,600			単-45号	
施設維持管理		式	1		15,536,812				
橋梁高欄補修工		式	1		12,581,492				
高欄補修 (多枝原谷橋)	H=750mm	m	48	136,700	6,561,600			単-46号	
高欄補修 (西谷橋)	H=750mm	m	43	137,700	5,921,100			単-47号	
現場発生品運搬	鉄くず	t	2.66	37,140	98,792			単-48号	

設計内訳書

工事名	R 7 有峰砂防工事用道路その他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル補修工 (有峰トンネル)			式	1		2,955,320			
ひび割れ注入工(低圧注入工法)	アクリル樹脂		m	61	20,510	1,251,110			単-49号
導水樋(耐寒タイプ)	W=300		m	43	21,870	940,410			単-50号
水抜きホースリング	φ65mm		m	12	63,650	763,800			単-51号
電力線保守			式	1		250,570			
保守・点検			式	1		250,570			
保守・点検			回	7	29,990	209,930			単-52号
除草			m2	400	101.6	40,640			単-53号
落石雪害防止工			式	1		909,360			
落石吸収工			式	1		909,360			
落石吸収柵引起・倒伏	白岩トンネル坑口		本	36	25,260	909,360			単-54号
直接工事費			式	1		51,534,737			

設計内訳書

工事名	R 7 有峰砂防工事用道路その他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		18,298,285				
共通仮設費		式	1		13,063,285				
運搬費		式	1		250,698				
林道通行料		式	1		250,698			内-2号	
安全費		式	1		3,755,587				
落石管理費		式	1		382,800			内-3号	
診療所経費		式	1		3,372,787			内-4号	
技術管理費		式	1		627,000				
総合賠償責任保険		式	1		627,000			内-5号	
営繕費		式	1		7,853,000				
営繕費(割増)		式	1		7,853,000			内-6号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		577,000				

設計内訳書

工事名	R 7 有峰砂防工事用道路その他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,235,000				
純工事費		式	1		69,833,022				
現場管理費		式	1		25,077,000				
工事原価		式	1		108,272,907				
一般管理費等		式	1		17,907,093				
工事価格		式	1		126,180,000				
消費税相当額		式	1		12,618,000				
工事費計		式	1		138,798,000				

設計内訳書

工事名	R 7 有峰砂防工事用道路その他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
流路 【白岩工区】		式	1		6,178,077				
砂防土工		式	1		602,810				
掘削工		式	1		359,760				
掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3未満 障害無	m3	480	749.5	359,760			単-1号	
盛土工		式	1		243,050				
盛土	2.5m未満	m3	20	6,468	129,360			単-2号	
盛土	2.5m以上4m未満	m3	20	879.4	17,588			単-3号	
盛土	4m以上	m3	380	252.9	96,102			単-4号	
流路護岸工		式	1		5,471,067				
石積擁壁工		式	1		5,471,067				
巨石積(練)	設置 平均径1.1m	m2	148	36,600	5,416,800			単-5号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	4,026	28,182			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 7 有峰砂防工事用道路その他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	流路	数量増減	金額増減	摘要
水抜パイプ	VP-50	m	30	472	14,160						単-7号
吸出し防止材	t=20mm	m2	3	3,975	11,925						単-8号
仮設工		式	1		104,200						
水替工		式	1		104,200						
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	104,200	104,200						単-9号
直接工事費		式	1		6,178,077						
共通仮設費		式	1		2,736,808						
共通仮設費		式	1		1,398,808						
運搬費		式	1		86,808						
林道通行料		式	1		86,808						内-1号
安全費		式	1		1,206,000						
土石流対策費		式	1		1,206,000						内-2号

設計内訳書

工事名	R 7 有峰砂防工事用道路その他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		106,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,338,000				
純工事費		式	1		8,914,885				
現場管理費		式	1		4,448,000				
工事原価		式	1		13,362,885				

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	機械除草		単位	m2	数量		単価	
					100			119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	100	91.05	9,105	CB432110	
集草			m 2	100	27.87	2,787	CB432140	
計						11,892		
単価						119	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	トラクタショベル運転	2.1m3級	単位	h	数量		単価	
					20			123,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通]		排出ガス対策型 (第2次基準値) 1.9~2.2m3	時間	20	14,480	289,600	単一 55号	
ホイールローダ管理費 (損料) [170供用日]		排出ガス対策型 (第2次) 1.9~2.2m3	式	1		2,176,000	WYB00002 単一 56号	
計						2,465,600		
単価						123,300	円/h	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	バックホウ運転	0.8m3級	単位	h	数量		単価	
					50			86,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3		時間	50	12,380	619,000	単一 57号
バックホウ管理費（損料） [290供用日]		排出ガス対策型（第2次）山積0.8m3		式	1		3,683,000	WYB00001 単一 58号
計							4,302,000	
単価							86,040	円/h

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	バックホウ運転	0.45m3級	単位	h	数量		単価	
					30			83,130
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		時間	30	9,188	275,640	単一 59号
バックホウ管理費（損料） [298供用日]		排出ガス対策型（第2次）山積0.45m3		式	1		2,218,000	WYB00004 単一 60号
計							2,493,640	
単価							83,130	円/h

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一5号	バックホ運転	0.28m3級	単位	h	数量		単価	
					10			90,150
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		時間	10	7,948	79,480	単一 61号
バックホウ管理費（損料） [150供用日]		排出ガス対策型（第2次） 山積0.28m3		式	1		822,000	WYB00003 単一 62号
計							901,480	
単価							90,150	円/h

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一6号	バックホ運転	0.13m3級	単位	h	数量		単価	
					5.8			7,523
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		日	1	43,630	43,630	単一 63号
計							43,630	
単価							7,523	円/h

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	ダンプトラック運転	10t級	単位	h	数量		単価	10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級、損料 (普通)、損耗費 (標準作業)	時間	1	10,880	10,880	WYB00005 単一 64号	
	計					10,880		
	単価					10,880	円/h	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	ダンプトラック運転	4t級	単位	h	数量		単価	7,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級、損料 (普通)、損耗費 (標準作業)	時間	1	7,142	7,142	WYB00006 単一 65号	
	計					7,142		
	単価					7,142	円/h	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	道路反射鏡設置撤去		単位	基	数量		1	単価	7,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 5基以上 無 無	基	1	4,565	4,565	WB812150 単一 66号		
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2,956	2,956	WB812210 単一 67号		
	計					7,521			
	単価					7,521	円/基		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	道路標識設置撤去		単位	基	数量		1	単価	7,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 5基以上 無 無	基	1	4,565	4,565	WB812150 単一 66号		
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2,956	2,956	WB812210 単一 67号		
	計					7,521			
	単価					7,521	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一11号	監視小屋設置撤去		単位	棟	数量		単価	141,500
	1					金額		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
監督員詰所設置・撤去労務	設置・撤去	m ²	10	14,150	141,500	WB010271	単一 68号	
計					141,500			
単価					141,500		円/棟	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一12号	道路監視		単位	日	数量		単価	33,390
	158					金額		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路監視	7:00~19:00	日	150	33,710	5,056,500	WYB00007	単一 69号	
道路監視	7:00~17:00	日	8	27,330	218,640	WYB00008	単一 70号	
計					5,275,140			
単価					33,390		円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	道路点検	通常	単位	回	数量		単価	7,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路点検		通常 スコ [〃] 谷線・白岩線	回	3	8,246	24,738	WYB00009	単一 71号
道路点検		通常 水谷線・多枝原線	回	2	6,643	13,286	WYB00010	単一 72号
計						38,024		
単価						7,605	円/回	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	道路点検	早出・残業	単位	回	数量		単価	7,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路点検		早出・残業 スコ [〃] 谷線・白岩線	回	3	8,649	25,947	WYB00011	単一 73号
道路点検		早出・残業 水谷線・多枝原線	回	2	6,970	13,940	WYB00012	単一 74号
計						39,887		
単価						7,978	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	定期点検		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	定期点検		回	1	10,280	10,280	WYB00013 単-75号	
	計					10,280		
	単価					10,280	円/回	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,271	2,271	CB210030	
	計					2,271		
	単価					2,271	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4,066	4,066	CB210410	
計						4,066		
単価						4,066	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	819.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m 3	1	819.3	819.3	CB210110	
計						819.3		
単価						819.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	141.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	141.6	141.6	CB210610	
計						141.6		
単価						141.6	円/m3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	素掘側溝		単位	m	数量	1	単価	340.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	0.15	2,271	340.65	CB210030	
計						340.65		
単価						340.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	133.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	133.8	133.8	CB410010	
計						133.8		
単価						133.8	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一22号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ400 波状管 シングル構造	単位	m	数量	1	単価	9,785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1	9,785	9,785	CB222770	
計						9,785		
単価						9,785	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	融融式区画線	融融式 手動 実線15cm 1.5mm 排水性舗装無	m				1	404.2
	区画線設置	無し 融融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	m	1	404.2	404.2		WB821210 単一 76号
	計					404.2		
	単価					404.2	円/m	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	下層路盤(車道・路肩部)	C-40 t=100mm	m2				1	3,137
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	3,137	3,137		CB410030
	計					3,137		
	単価					3,137	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	転圧コンクリート舗装	18-0-25BB W/C≤35% t=150mm	単位	m2	数量	100	単価	11,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ローラ転圧コンクリート舗装工		t=150mm 目地・型枠施工含む	m 2	100	3,111	311,100	WYB00059 単一 77号	
生コンクリート		18-0-25BB W/C≤35% 多枝原1号	m 3	15.6	53,040	827,424		
計						1,138,524		
単価						11,390	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	プレキャストL型側溝	Lb-20-2000 再利用撤去・再設置	単位	m	数量	1	単価	4,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 無し 無し	m	1	2,878	2,878	CB422510	
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	1	1,466	1,466	CB422540	
計						4,344		
単価						4,344	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置・撤去 貸与品	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
						184		3,441
	【設置】							
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	39.01	3,410	133,024.1		WB010020 単一 78号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	39.01	1,500	58,515		WB010030 単一 79号
	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	184	895.5	164,772		WB252820 単一 80号
	【撤去】							
	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	184	462.8	85,155.2		WB252820 単一 81号
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	39.01	3,410	133,024.1		WB010020 単一 78号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	39.01	1,500	58,515		WB010030 単一 79号
	計					633,005.4		
	単価					3,441		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	仮設高欄	設置・撤去 貸与品 レール部材	単位	m	数量	93	単価	1,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	0.76	3,410	2,591.6	単一	78号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		t	0.76	1,500	1,140	単一	79号
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無		m	93	858	79,794	単一	82号
【撤去】								
部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無		m	93	686	63,798	単一	83号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	0.76	3,410	2,591.6	単一	78号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		t	0.76	1,500	1,140	単一	79号
計						151,055.2		
単価						1,625	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	転圧コンクリート舗装	18-0-25BB W/C≤35% t=150mm	単位	m2	数量	100	単価	11,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ローラ転圧コンクリート舗装工		t=150mm 目地・型枠施工含む	m 2	100	3,111	311,100	WYB00062 単一 77号	
生コンクリート		18-0-25BB W/C≤35% 天涯の湯	m 3	15.6	52,920	825,552		
計						1,136,652		
単価						11,370	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	20,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.4m3/10m	m	1	20,970	20,970	WB821410 単一 84号	
計						20,970		
単価						20,970	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	側溝蓋	SG3T-B300-L1000	単位	枚	数量		単価	23,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	23,800	23,800	WB821430 単- 85号	
	計					23,800		
	単価					23,800	円/枚	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	270.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	10	270.5	2,705	CB210030	
	計					2,705		
	単価					270.5	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	414.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	10	414.2	4,142	CB210110	
	計					4,142		
	単価					414.2	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	141.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	10	141.6	1,416	CB210610	
	計					1,416		
	単価					141.6	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	下層路盤(車道・路肩部)	C-40 t=100mm	単位	m2	数量		単価	3,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	3,137	3,137	CB410030	
	計					3,137		
	単価					3,137	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	転圧コンクリート舗装	18-0-25BB W/C≤35% t=150mm	単位	m2	数量		単価	11,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ローラ転圧コンクリート舗装工	t=150mm 目地・型枠施工含む	m 2	100	3,111	311,100	WYB00050 単一 77号	
	生コンクリート	18-0-25BB W/C≤35% 有峰1号	m 3	15.6	52,980	826,488		
	計					1,137,588		
	単価					11,380	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16,850	16,850	WB010212 単- 86号	
計						16,850		
単価						16,850	円/人日	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	除草		単位	m2	数量		単価	101.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草			m 2	100	101.6	10,160	CB320010	
計						10,160		
単価						101.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	手摺設置撤去	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	10	単価	3,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 不要 標準	掛m2	10	3,827	38,270	WB252110 単- 87号	
計						38,270		
単価						3,827	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	簡易トイレ	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	110,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
簡易トイレ賃料	道路監視所 男女兼用 153日間 LX-WCP+型相当品	箇所	1	116,500	116,500	WYB00015	単-	89号
簡易トイレ賃料	天涯の湯 男女兼用 153日間 LX-WCP+型相当品	箇所	1	116,500	116,500	WYB00016	単-	90号
簡易トイレ賃料	天涯の湯 女性専用 153日間 LX-WCP+型相当品	箇所	1	116,500	116,500	WYB00017	単-	91号
簡易トイレ賃料	新天涯の湯 男女兼用 123日間 LX-WCP+型相当品	箇所	1	101,500	101,500	WYB00018	単-	92号
簡易トイレ賃料	新天涯の湯 女性専用 123日間 LX-WCP+型相当品	箇所	1	101,500	101,500	WYB00019	単-	93号
計					552,500			
単価					110,500		円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	簡易トイレ清掃		単位	回	数量		単価	4,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易トイレ清掃			回	1	4,784	4,784	WYB00020 単一 94号	
計						4,784		
単価						4,784	円/回	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	2,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	10	2,271	22,710	CB210030	
計						22,710		
単価						2,271	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	4,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	10	4,066	40,660	CB210410	
計						40,660		
単価						4,066	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	埋設表示シート	150mm 2倍	単位	m	数量		単価	180.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート(材料費)			m	1	180.8	180.8	CB322722	
計						180.8		
単価						180.8	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	配管敷設	水道用ポリエチレン二層管1種 50mm	単位	m	数量		1	単価	1,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1	1,051	1,051	CB222770		
計						1,051			
単価						1,051	円/m		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	高欄補修 (多枝原谷橋)	H=750mm	単位	m	数量		1	単価	136,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁高欄撤去		L≤100m	m	1	4,746	4,746	WYB00032 単一 95号		
橋梁用高欄		組立式	m	1	131,900	131,900	CB422740		
計						136,646			
単価						136,700	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	高欄補修 (西谷橋)	H=750mm	単位	m	数量	1	単価	137,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁高欄撤去	L≦100m	m	1	4,746	4,746	WYB00033 単一 95号		
橋梁用高欄	組立式	m	1	132,900	132,900	CB422740		
計					137,646			
単価					137,700	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	現場発生産品運搬	鉄くず	単位	t	数量	2.66	単価	37,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
多枝原谷橋								
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ハーフストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 49.0km以下	t	1.4	26,600	37,240	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ハーフストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1.4	10,540	14,756	CB010420	
西谷橋								
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ハーフストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 49.0km以下	t	1.26	26,600	33,516	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ハーフストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1.26	10,540	13,280.4	CB010420	
計						98,792.4		
単価						37,140	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	ひび割れ注入工(低圧注入工法)	アクリル樹脂	単位	m	数量	61	単価	20,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法))	61m 12.1kg 17.9kg 305個	トンネル	1	993,200	993,200	WB437010 単一 96号		
注入材	アクリル樹脂	k g	12.1	3,650	44,165			
シール材	アクリル樹脂	k g	17.9	5,270	94,333			
低圧注入器具	アクリル樹脂用定量型	個	305	390	118,950			
計					1,250,648			
単価					20,510	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	導水樋(耐寒タイプ)	W=300	単位	m	数量	1	単価	21,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
漏水対策材設置	無し 無し 導水幅300mm以下 有 (最大作業高11m未満)	m	1	21,870	21,870	WB820510 単- 97号		
計					21,870			
単価					21,870	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	水抜きホ-リング	φ65mm	m	12		12	63,650
削孔工		φ65mm	m	12	45,430	545,160	WYB00025 単- 98号
保孔管挿入		φ48mm 硬質P.V.C	m	12	2,424	29,088	WYB00027 単- 99号
水抜きパイプ		φ48mm 硬質P.V.C	m	12	1,640	19,680	
キャップ		DV40 硬質P.V.C	個	4	97	388	
ストッパー		25×130 t=3mm SUS304	本	4	630	2,520	
アンカー		φ8mm L=65mm SUSXM7	本	4	440	1,760	
ボーリング仮設機材		地表 標準	回	1	165,100	165,100	CB340130
計						763,696	
単価						63,650	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	保守・点検		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電力線保守・点検		回	1	29,990	29,990	WYB00022 単-100号	29,990
	計							29,990
	単価							29,990 円/回

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	除草		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草		m 2	1	101.6	101.6	CB320010	101.6
	計							101.6
	単価							101.6 円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	落石吸収柵引起・倒伏	白岩ト初坑口	単位	本	数量	1	単価	25,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
落石吸収柵工		引起						WYB00023
			本	1	12,630	12,630	12,630	単- 101号
落石吸収柵工		倒伏						WYB00024
			本	1	12,630	12,630	12,630	単- 102号
	計						25,260	
	単価						25,260	円/本

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3未満 障害無	単位	m3	数量	100	単価	749.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		岩塊・玉石 3,000m3未満 無し	m 3	100	749.5	74,950	CB330040	
計						74,950		
単価						749.5	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	10	単価	6,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	10	6,468	64,680	CB210510	
計						64,680		
単価						6,468	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	盛土	2.5m以上4m未満	単位	m3	数量		10	単価	879.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	10	879.4	8,794	CB210510		
計						8,794			
単価						879.4	円/m3		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	盛土	4m以上	単位	m3	数量		10	単価	252.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	10	252.9	2,529	CB210510		
計						2,529			
単価						252.9	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	巨石積(練)	設置 平均径1.1m	単位	m2	数量	1	単価	36,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
巨石掘削・採取	φ1.1m程度	m 2	1	924	924	WYB00004	単一 10号	
巨石吊上・据付・選別・洗浄	積み工	m 2	1	8,725	8,725	WYB00005	単一 11号	
胴込・裏込コンクリート打設	18-8-25BB W/C≦60%	m 2	1	26,950	26,950	WYB00006	単一 12号	
計					36,599			
単価					36,600		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一6号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	4,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	4,026	4,026	CB224710		
計						4,026			
単価						4,026	円/m2		

							単価使用年月	2025. 2	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	水抜パイプ	VP-50	単位	m	数量		1	単価	472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50	m	1	472	472			
計						472			
単価						472	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	吸出し防止材	t=20mm	単位	m2	数量		単価	3,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		点在	m 2	1	3,975	3,975	WYB00007 単- 13号	
計						3,975		
単価						3,975	円/m2	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	104,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	92,830	92,830	WB252320 単- 14号	
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	11,370	11,370	WB252310 単- 15号	
計						104,200		
単価						104,200	円/日	