

鏡

1. 工事名

工事名	大河津分水路山地部掘削その25工事
工事地名	新潟県長岡市寺泊藪田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	12) 設計年月	令和 8年 3月
2) 事務所名	信濃川河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584330006	14) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	308,143,000
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	282,161,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	289日間 自 令和 7年 6月16日 (当初) 至 令和 8年 3月13日 (2回変更) 至 令和 8年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	三蒲(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	大河津分水路	22) 処分費等	2,570,891
		23) 公告日	令和 7年 3月21日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	大河津分水路山地部掘削その25工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【寺泊藪田地区】		式	1		158,992,479				
		式	1		146,737,259	1	-12,255,220		
河川土工		式	1		142,190,176				
		式	1		115,961,082	1	-26,229,094		
掘削工(ICT)		式	1		140,618,000				
		式	1		112,897,770	1	-27,720,230		
掘削(ICT)	土砂							単-1号	
		m3	60,000	241	14,460,000				
		m3	55,800	241	13,447,800	-4,200	-1,012,200		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-2号	
		m3	38,000	1,775	67,450,000				
分水西部		m3	30,260	1,775	53,711,500	-7,740	-13,738,500		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-3号	
		m3	0	0	0				
分水西部(逆走)		m3	4,380	1,375	6,022,500	4,380	6,022,500		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-4号	
		m3	0	0	0				
低水護岸15		m3	3,090	1,547	4,780,230	3,090	4,780,230		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-5号	
		m3	0	0	0				
低水護岸15(変更)		m3	5,450	1,776	9,679,200	5,450	9,679,200		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-6号	
		m3	0	0	0				
野積橋上部		m3	390	1,547	603,330	390	603,330		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-7号	
		m3	0	0	0				
低水護岸16		m3	5,710	1,547	8,833,370	5,710	8,833,370		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-8号	
		m3	0	0	0				
五千石		m3	6,510	1,547	10,070,970	6,510	10,070,970		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-9号	
		m3	0	0	0				
五千石～低水護岸16		m3	3,110	1,031	3,206,410	3,110	3,206,410		

設計内訳書

工事名	大河津分水路山地部掘削その25工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-10号	
五千石～低水護岸15		m3	590	1,547	912,730	590	912,730		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		20,000	2,692	53,840,000			単-11号	
中之島中条		m3	0	2,692	0	-20,000	-53,840,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1,000	2,176	2,176,000			単-12号	
年友地区		m3	0	2,176	0	-1,000	-2,176,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1,000	2,692	2,692,000			単-13号	
平野新地区		m3	0	2,692	0	-1,000	-2,692,000		
整地	敷均し(ルーズ)		0	0	0			単-14号	
		m3	6,500	121	786,500	6,500	786,500		
積込(ルーズ)	土砂		0	0	0			単-15号	
		m3	3,700	227.9	843,230	3,700	843,230		
法面整形工(ICT)			1		1,572,176				
		式	1		3,063,312	1	1,491,136		
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		1,940	810.4	1,572,176			単-16号	
		m2	3,780	810.4	3,063,312	1,840	1,491,136		
法面工			1		12,391,700				
		式	1		7,169,125	1	-5,222,575		
法面吹付工			1		12,391,700				
		式	1		6,506,565	1	-5,885,135		
モルタル吹付	吹付厚 t=3cm		2,900	4,273	12,391,700			単-17号	
		m2	805	4,273	3,439,765	-2,095	-8,951,935		
モルタル吹付	吹付厚 t=3cm		0	0	0			単-18号	
		m2	1,360	2,255	3,066,800	1,360	3,066,800		

設計内訳書

工事名	大河津分水路山地位部掘削その2 5 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	概要
浸食防止シート工			式	0 1		0 662,560	1	662,560	
浸食防止シート			m2	0 410	0 1,616	0 662,560	410	662,560	単-19号
構造物撤去工			式	1 1		1,806,752 1,649,904	1	-156,848	
構造物取壊し工			式	1 1		1,806,752 580,948	1	-1,225,804	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		m3	0 33	0 7,940	0 262,020	33	262,020	単-20号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	0 25	0 645.3	0 16,132	25	16,132	単-21号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm		m2	0 1,560	0 194.1	0 302,796	1,560	302,796	単-22号
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工		m2	0 2,620	0 689.6	0 1,806,752	-2,620	-1,806,752	単-23号
運搬処理工			式	0 1		0 1,068,956	1	1,068,956	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	0 33	0 2,430	0 80,190	33	80,190	単-24号
殻運搬	アスファルト殻		m3	0 125	0 4,759	0 594,875	125	594,875	単-25号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	0 33	0 2,152	0 71,016	33	71,016	単-26号

設計内訳書

工事名	大河津分水路山地部掘削その25工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷処分	アスファルト敷		m3	0 125	0 2,583	0 322,875			単-27号
仮設工			式	1 1		2,603,851 21,957,148			
工事用道路工			式	1 1		2,448,561 11,821,677			
敷鉄板	設置・撤去		m2	1,171 0	2,091 2,091	2,448,561 0			単-28号
敷鉄板	設置・撤去		m2	0 1,802	0 1,635	0 2,946,270			単-29号
寺泊藪田 敷鉄板	設置・撤去		m2	0 567	0 1,304	0 739,368			単-30号
五千石 敷鉄板	撤去		m2	0 753	0 184.9	0 139,229			単-31号
五千石 敷鉄板	賃料		m2	0 4,775	0 813.2	0 3,883,030			単-32号
工事用道路 仮設舗装			m2	0 2,050	0 631.8	0 1,295,190			単-33号
工事用道路補修			m2	0 1,410	0 1,999	0 2,818,590			単-34号
仮水路工			式	0 1		0 3,135,760			
雨水排水管	高密度ポリエチレン管 シンゲ φ 300 2条		m	0 100	0 8,683	0 868,300			単-35号

設計内訳書

工事名	大河津分水路山地部掘削その2 5 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
雨水排水管	高密度ポリエチレン管 シングル φ400 2条	m	0 26	0 18,250	0 474,500		26	474,500	単-36号
雨水排水管	高密度ポリエチレン管 シングル φ800	m	0 37	0 36,730	0 1,359,010		37	1,359,010	単-37号
現場打ち集水桝	MF種 B1100×L1100×H2000 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0 1	0 279,400	0 279,400		1	279,400	単-38号
足掛金物	φ19 幅30cm	個	0 5	0 2,738	0 13,690		5	13,690	単-39号
蓋	S-B600-L1200-t12	枚	0 2	0 70,430	0 140,860		2	140,860	単-40号
除雪工		式	0 1		0 1,114,220		1	1,114,220	
工事用道路除雪		式	0 1		0 1,114,220		1	1,114,220	内-1号
交通管理工		式	1 1		155,290 5,885,491		1	5,730,201	
交通誘導警備員 B		人日	10 379	15,529 15,529	155,290 5,885,491		369	5,730,201	単-41号
直接工事費		式	1 1		158,992,479 146,737,259		1	-12,255,220	
共通仮設費		式	1 1		14,831,897 34,490,495		1	19,658,598	
共通仮設費		式	1 1		3,955,427 24,186,203		1	20,230,776	

設計内訳書

工事名	大河津分水路山地部掘削その2 5 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		2,008,688				
		式	1		3,799,610	1	1,790,922		
仮設材運搬費		t	202	9,944	2,008,688			単-42号	
		t	0	9,944	0	-202	-2,008,688		
仮設材運搬費		t	0	0	0			単-43号	
		t	409	9,290	3,799,610	409	3,799,610		
準備費		式	0		0				
		式	1		7,247,860	1	7,247,860		
伐木・伐竹		式	0	0	0			単-44号	
		式	1	3,678,860	3,678,860	1	3,678,860		
木根等処分費		式	0		0			内-2号	
		式	1		3,569,000	1	3,569,000		
技術管理費		式	1		547,577				
		式	1		11,132,777	1	10,585,200		
施工調査費		式	0		0			内-3号	
		式	1		54,150	1	54,150		
システム初期費(ICT)		式	1		547,577			内-4号	
		式	1		547,577	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-5号	
		式	1		2,022,000	1	2,022,000		
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	0		0			内-6号	
		式	1		1,302,000	1	1,302,000		
ICT活用効果調査費用		式	0		0			内-7号	
		式	1		18,050	1	18,050		

設計内訳書

工事名	大河津分水路山地部掘削その25工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM活用工事費用			式	0 1		0 7,189,000	1	7,189,000	内-8号
営繕費			式	0 1		0 703,800	1	703,800	
快適トイレ			式	0 1		0 703,800	1	703,800	内-9号
現場環境改善費(率計上)			式	1 1		1,399,162 1,302,156	1	-97,006	
共通仮設費(率計上)			式	1 1		10,876,470 10,304,292	1	-572,178	
純工事費			式	1 1		173,824,376 181,227,754	1	7,403,378	
現場管理費			式	1 1		41,688,254 43,313,603	1	1,625,349	
工事原価			式	1 1		222,825,270 224,541,357	1	1,716,087	
一般管理費等			式	1 1		33,684,730 33,708,643	1	23,913	
工事価格			式	1 1		256,510,000 258,250,000	1	1,740,000	
消費税相当額			式	1 1		25,651,000 25,825,000	1	174,000	
工事費計			式	1 1		282,161,000 284,075,000	1	1,914,000	

設計内訳書

工事名	大河津分水路山地部掘削その2 5 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【中之島中条地区】		式	1 0		4,344,000 0	-1	-4,344,000		
河川土工		式	1 0		4,344,000 0	-1	-4,344,000		
盛土工		式	1 0		4,344,000 0	-1	-4,344,000		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	20,000 0	217.2 217.2	4,344,000 0	-20,000	-4,344,000	単-1号	
直接工事費		式	1 0		4,344,000 0	-1	-4,344,000		
共通仮設費		式	1 0		639,145 0	-1	-639,145		
共通仮設費		式	1 0		78,748 0	-1	-78,748		
現場環境改善費(率計上)		式	1 0		78,748 0	-1	-78,748		
共通仮設費(率計上)		式	1 0		560,397 0	-1	-560,397		
純工事費		式	1 0		4,983,145 0	-1	-4,983,145		
現場管理費		式	1 0		2,329,495 0	-1	-2,329,495		
工事原価		式	1 0		7,312,640 0	-1	-7,312,640		

一式当たり内訳書

工事用道路除雪

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【右岸工事用道路、可動堰】								
現場除雪	運搬路 D 0m2 10190m2 5641m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無	式	0 1		0 610,263			WA482010 単一 80号
【左岸工事用道路】								
現場除雪	運搬路 D 0m2 10132m2 5609m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無	式	0 1		0 606,790			WA482010 単一 81号
合 計					0 1,217,053			
変更積算金額					0 1,114,220			円/式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【生木】								
準備費（運搬費用積上げ分）	1356千円		0		0			WB010160
		式	1		1,356,000	1	1,356,000	単一 89号
準備費（処分費用積上げ分）	1966千円		0		0			WB010170
		式	1		1,966,000	1	1,966,000	単一 90号
【木根】								
準備費（運搬費用積上げ分）	36千円		0		0			WB010160
		式	1		36,000	1	36,000	単一 91号
準備費（処分費用積上げ分）	211千円		0		0			WB010170
		式	1		211,000	1	211,000	単一 92号
合 計					0			
					3,569,000		3,569,000	
変更積算金額					0			
					3,569,000		3,569,000	円/式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025.05
掛掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（モニタリング調査）	法面工（仮設用モルタル吹付）技術員0.5人/式		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	土の敷均し締固め工 技術員0.5人/式		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	法面整形工（ICT）技術員0.5人/式		0		0			
		式	1		18,050	1	18,050	
合 計					0			
					54,150		54,150	
変更積算金額					0			
					54,150		54,150	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241
						1		241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上		1	263.2	263.2	CB210120	
			m3	1	263.2	263.2		
計						263.2		
単価						263.2	円/m3	
						263.2		

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,775
						1		1,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		1	1,939	1,939	CB210110	
			m3	1	1,939	1,939		
計						1,939		
単価						1,939	円/m3	
						1,939		

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
	分水西部(逆走)					1		1,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,501	1,501		
計						0		
						1,501		
単価						0		
						1,501	円/m3	
変更積算単価								
						1,375	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
	低水護岸15					1		1,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,689	1,689		
計						0		
						1,689		
単価						0		
						1,689	円/m3	
変更積算単価								
						1,547	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
	低水護岸15(変更)					1		1,776	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し							
		11.5km以下	m3	1	1,939	1,939			
計						0			
						1,939			
単価						0			
						1,939	円/m3		
変更積算単価						1,776	円/m3		

							単価使用年月	2025.05	
							歩掛使用年月	2025.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
	野積橋上部					1		1,547	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し							
		9.5km以下	m3	1	1,689	1,689			
計						0			
						1,689			
単価						0			
						1,689	円/m3		
変更積算単価						1,547	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
	低水護岸16				1	1,547		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,689	1,689		
計						0		
						1,689		
単価						0		
						1,689	円/m3	
変更積算単価						1,547	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
	五千石				1	1,547		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,689	1,689		
計						0		
						1,689		
単価						0		
						1,689	円/m3	
変更積算単価						1,547	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
	五千石～低水護岸16				1	1,031		
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			0	0	0	CB210110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		m3	1	1,126	1,126	
計							0	
							1,126	
単価							0	
							1,126	円/m3
変更積算単価							1,031	円/m3

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
	五千石～低水護岸15				1	1,547		
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			0	0	0	CB210110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		m3	1	1,689	1,689	
計							0	
							1,689	
単価							0	
							1,689	円/m3
変更積算単価							1,547	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,692
	中之島中条					1		2,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	1	2,940	2,940	CB210110	
計						2,940		
単価						2,940	円/m3	
						2,940		

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,176
	年友地区					1		2,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m3	1	2,377	2,377	CB210110	
計						2,377		
単価						2,377	円/m3	
						2,377		

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,692
平野新地区						1		2,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	2,940	2,940	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		22.5km以下	m3	1	2,940	2,940		
	計					2,940		
						2,940		
	単価					2,940	円/m3	
						2,940		

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		0	0	0	CB210610	
		無し						
			m3	1	132.1	132.1		
	計					0		
						132.1		
	単価					0		
						132.1	円/m3	
変更積算単価						121	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		227.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			0	0	0	CB210020
			m3	1		248.9	248.9	
計							0	
							248.9	
単価							0	
							248.9	円/m3
変更積算単価								
							227.9	円/m3

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	810.4
						1		810.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土			1	885.1	885.1	CB220070
			m2	1		885.1	885.1	
計							885.1	
							885.1	
単価							885.1	
							885.1	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	モルタル吹付	吹付厚 t=3cm	単位	m2	数量	1	単価	4,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物)無し 標準		1	2,462	2,462		WB254010
			m 2	1	2,462	2,462		単一 45号
	骨材の規格：砂（洗い 荒目）							
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無		1	2,205	2,205		WB811120
			m 2	1	2,205	2,205		単一 46号
	計					4,667		
	単価					4,667		
						4,667		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	浸食防止シート	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	380	449.9	170,962	CB220010	
侵食防止用植生マット工（養生マット工）	無し 盛土 無し 無し 45g/m2	m2	410	1,348	552,680	単- 48号	
計					723,642		
単価					1,765	円/m2	
変更積算単価					1,616	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一20号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし				0	0	0	WB824010	
無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			m3	1	8,671	8,671	単一 49号	
計						0		
						8,671		
単価						0		
						8,671	円/m3	
変更積算単価						7,940	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一21号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断				0	0	0	CB430510	
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			m	1	704.7	704.7		
計						0		
						704.7		
単価						0		
						704.7	円/m	
変更積算単価						645.3	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一22号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310		
			m2	1	211.9	211.9			
	計					0			
						211.9			
	単価					0			
						211.9	円/m2		
	変更積算単価					194.1	円/m2		

						単価使用年月	2025.05		
						歩掛使用年月	2025.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一23号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	単位	m2	数量	1	単価	689.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	吹付法面取壊し	有り 機械施工		1	753.1	753.1	CB220710		
			m2	1	753.1	753.1			
	計					753.1			
						753.1			
	単価					753.1			
						753.1	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	2,653	2,653		
	計					0		
						2,653		
	単価					0		
						2,653	円/m3	
変更積算単価						2,430	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	5,197	5,197		
	計					0		
						5,197		
	単価					0		
						5,197	円/m3	
変更積算単価						4,759	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単一 50号	
計						0		
						2,350		
単価						0		
						2,350	円/m3	
変更積算単価								
						2,152	円/m3	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,200	2,820	単一 51号	
計						0		
						2,820		
単価						0		
						2,820	円/m3	
変更積算単価								
						2,583	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	1,171	2,091
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		1,171	416.4	487,604.4	WB253610	
		m 2	1,171	416.4	487,604.4	単一 52号	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 211日 無 有		126	17,350	2,186,100	WB253630	
		枚	126	17,350	2,186,100	単一 53号	
計					2,673,704.4		
					2,673,704.4		
単価					2,284		
					2,284	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	敷鉄板 寺泊藪田	設置・撤去	単位	m2	数量	0 1,802	単価	0 1,635
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	1,802	416.4	750,352.8	単一 54号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 135日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	194	12,710	2,465,740	単一 55号		
計					0 3,216,092.8			
単価					0 1,785	円/m2		
変更積算単価					1,635	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
	五千石					567		1,304
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	567	416.4	236,098.8	単一 54号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 96日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	61	9,356	570,716	単一 56号		
計					0			
					806,814.8			
単価					0			
					1,423	円/m2		
変更積算単価								
					1,304	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	敷鉄板	撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
	五千石					753		184.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	753	201.8	151,955.4	単一 57号		
計					0			
					151,955.4			
単価					0			
					201.8	円/m2		
変更積算単価								
					184.9	円/m2		

1次単価表

単-32号		敷鉄板	賃料	単位	m2	数量	0	単価	0
		工事用道路					4,775		813.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
単位数量:4775m2									
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 有 658日 無		枚	396	8,228	3,258,288	WB253630 単一 58号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 有 646日 無		枚	9	8,228	74,052	WB253630 単一 59号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 有 636日 無		枚	4	8,228	32,912	WB253630 単一 60号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 有 590日 無		枚	29	8,228	238,612	WB253630 単一 61号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 有 495日 無		枚	4	8,228	32,912	WB253630 単一 62号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 有 477日 無		枚	4	8,228	32,912	WB253630 単一 63号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 有 470日 無		枚	4	8,228	32,912	WB253630 単一 64号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 有 449日 無		枚	4	8,228	32,912	WB253630 単一 65号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 有 440日 無		枚	4	8,228	32,912	WB253630 単一 66号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 有 435日 無		枚	4	8,228	32,912	WB253630 単一 67号	

1次単価表

単-32号		敷鉄板	賃料	単位	m2	数量	0	単価	0
		工事用道路					4,775		813.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 有 432日 無		枚	4	8,228	32,912	WB253630 単一 68号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 有 429日 無		枚	7	8,228	57,596	WB253630 単一 69号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 有 422日 無		枚	7	8,228	57,596	WB253630 単一 70号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 有 411日 無		枚	7	8,228	57,596	WB253630 単一 71号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 有 397日 無		枚	7	8,228	57,596	WB253630 単一 72号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 有 392日 無		枚	7	8,228	57,596	WB253630 単一 73号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 有 387日 無		枚	4	8,228	32,912	WB253630 単一 74号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 有 378日 無		枚	4	8,228	32,912	WB253630 単一 75号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 有 191日 無		枚	2	9,317	18,634	WB253630 単一 76号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 121日 有 155日 無		枚	3	10,410	31,230	WB253630 単一 77号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 4日 有 118日 無		枚	5	344	1,720	WB253630 単一 78号	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	仮設舗装	単位	m2	数量	単価	金額	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	0
	【ヘリポート脇駐車場】							631.8
	不陸整正	有り 46mm以上53mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m2	637	324.9	206,961.3	CB410010	
	表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	637	1,896	1,207,752	CB410260	
	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入							
	計					1,414,713.3		
	単価					690.2	円/m2	
	変更積算単価					631.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	工事用道路補修	単位	m2	数量	0	1,410	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	不陸整正	有り 34mm以上40mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	0	0	286.8	0	CB410010
	表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	1,896	0	CB410260
	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入							
	計						0	
	単価						3,077,748	
	変更積算単価						0	
							2,183	円/m2
							1,999	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	雨水排水管	高密度ポリエチレン管 シングル φ300 2条	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 不要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	2	4,742	9,484		
計						0		
						9,484		
単価						0		
						9,484	円/m	
変更積算単価						8,683	円/m	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	雨水排水管	高密度ポリエチレン管 シングル φ400 2条	単位	m	数量	0	単価	0
						1		18,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	2	9,967	19,934		
計						0		
						19,934		
単価						0		
						19,940	円/m	
変更積算単価						18,250	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	雨水排水管	高密度ポリエチレン管 シングル φ800	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管 700~1,000mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	40,110	40,110		
	計					0		
						40,110		
	単価					0		
						40,110	円/m	
	変更積算単価					36,730	円/m	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	現場打ち集水樹	MF種 B1100×L1100×H2000 18-8-40BB W/C≤60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	各種 2.48m3を超え2.62m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	305,100	305,100		
	計					0		
						305,100		
	単価					0		
						305,100	円/箇所	
	変更積算単価					279,400	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	足掛金物	φ19 幅30cm	単位	個	数量	0	単価	0
						1	2,738	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ19 幅30cm 樹脂被覆製		0	0	0		
			個	1	2,990	2,990		
計						0		
						2,990		
単価						0		
						2,990	円/個	
変更積算単価						2,738	円/個	

						単価使用年月	2025.05	
						歩掛使用年月	2025.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	蓋	S-B600-L1200-t12	単位	枚	数量	0	単価	0
						1	70,430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	76,920	76,920	単一 79号	
計						0		
						76,920		
単価						0		
						76,920	円/枚	
変更積算単価						70,430	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	9,944
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	202	3,570	721,140	WB010020	単一	83号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	202	1,500	303,000	WB010030	単一	84号
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.7km 12m以内 冬期割増 無	t	202	4,284	865,368	WB010020	単一	85号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	202	1,500	303,000	WB010030	単一	84号
計					2,192,508			
単価					10,860			
					10,860		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【往路】								0
<寺泊藪田>								0
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	311	3,570	1,110,270	WB010020	単一	86号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	311	1,500	466,500	WB010030	単一	87号
<五千石>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	98	3,570	349,860	WB010020	単一	88号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	98	1,500	147,000	WB010030	単一	87号
【復路】								
<寺泊藪田>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	311	3,570	1,110,270	WB010020	単一	86号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	311	1,500	466,500	WB010030	単一	87号

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
<五千石>									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	98	3,570	349,860	WB010020	単一	88号	9,290
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	98	1,500	147,000	WB010030	単一	87号	
計					4,147,260				
単価					10,140	円/t			
変更積算単価					9,290	円/t			

1次単価表

単一44号	伐木・伐竹	単位	式	数量	単価使用年月		歩掛使用年月		労務調整係数
					0	1	2025.05	2025.05	
						0			1.000-00-00-2-0
								0	
									3,678,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
伐採工	周長 20cm以上 30cm未満		0	0	0				
		本	121	1,670	202,070				
伐採工	周長 30cm以上 60cm未満		0	0	0				
		本	99	6,810	674,190				
伐採工	周長 60cm以上 90cm未満		0	0	0				
		本	31	16,900	523,900				
伐採工	周長 90cm以上 120cm未満		0	0	0				
		本	21	32,500	682,500				
伐採工	周長 120cm以上 150cm未満		0	0	0				
		本	14	49,100	687,400				
伐採工	周長 150cm以上 200cm未満		0	0	0				
		本	9	70,200	631,800				
伐採工	周長 200cm以上 250cm未満		0	0	0				
		本	2	88,000	176,000				
伐採工	周長 250cm以上 300cm未満		0	0	0				
		本	1	101,000	101,000				
					0				
計					3,678,860				
					0				
単価					3,679,000	円/式			
変更積算単価					3,678,860	円/式			