

鏡

1. 工事名

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事
工事地名	富山県富山市片掛地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 2月	13) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	富山河川国道事務所 工務第二課	14) 単価適用年月	2024年 3月		
3) 工事番号	2384454103	15) 歩掛適用年月	2023年 4月		
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	16) スライド回数	1回		
5) 変更回数	6回		2024年 3月21日		
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負工事費	800,745,000		
7) 工事量		18) 前請負代金額	800,745,000		
8) 工期	970日間 自 令和 5年 4月25日 (当初) 至 令和 6年 9月15日 (6回変更) 至 令和 7年12月19日	19) 随意契約額	0		
9) 施工県	富山県	20) 共通仮設費対象額			
10) 地区	富山(2001年7月～)	21) 現場管理費対象額			
11) 河川・路線	一般国道 41号	22) 一般管理費等対象額			
12) 設計年月	令和 7年11月	23) 処分費等	2,381,577		
		24) 公告日	令和 5年 2月 1日		

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事					(5 回変更)		事業区分		道路新設・改築	
						(1 回スライド)		工事区分	橋梁下部	金額増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減				
橋梁下部			1		341,917,744						
			0		0	-1	-341,917,744	2023.04			
			0		0						
			式	1		352,544,875	1	352,544,875	2024. 3		
道路土工			1		22,981,915						
			0		0	-1	-22,981,915	2023.04			
			0		0						
			式	1		23,626,900	1	23,626,900	2024. 3		
掘削工(ICT)			1		21,577,740						
			0		0	-1	-21,577,740	2023.04			
			0		0						
			式	1		22,177,970	1	22,177,970	2024. 3		
掘削(ICT)	岩塊・玉石 オープンカット 障害有り 5,000m3以上 10,000m3未満		5,300		4,007,860					単-1号	
			0	756.2	0	-5,300	-4,007,860	2023.04			
			0		0						
		m3	5,300	770.5	4,083,650	5,300	4,083,650	2024. 3			
土砂等荷揚・荷卸	岩塊・玉石 ワイヤーマッコラ フレッソクレーン25t吊		5,300		9,603,600					単-2号	
			0	1,812	0	-5,300	-9,603,600	2023.04			
			0		0						
		m3	5,300	1,860	9,858,000	5,300	9,858,000	2024. 3			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		5,270		6,450,480					単-3号	
			0	1,224	0	-5,270	-6,450,480	2023.04			
			0		0						
		m3	5,270	1,268	6,682,360	5,270	6,682,360	2024. 3			
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000 m3未満		5,300		1,515,800					単-4号	
			0	286	0	-5,300	-1,515,800	2023.04			
			0		0						
		m3	5,300	293.2	1,553,960	5,300	1,553,960	2024. 3			
法面整形工			1		515,175						
			0		0	-1	-515,175	2023.04			
			0		0						
			式	1		529,830	1	529,830	2024. 3		
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂 及び砂質土、粘性土		0		0					単-5号	
			0	910.4	0	0	0	0			
			0		0						
		m2	0	910.4	0	0	0	0	2024. 3		

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事					(5 回変更) (1 回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	橋梁下部		
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	450		390,015			単-6号		
			0	866.7	0	-450	-390,015	2023.04		
			0		0					
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	450	891	400,950	450	400,950	2024. 3		
			0		0	0	0	単-7号		
			0	1,182	0	0	0			
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	0		0	0	0	2024. 3		
			0	1,182	0	0	0			
			0		0	0	0			
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	120		125,160			単-8号		
			0	1,043	0	-120	-125,160	2023.04		
			0		0					
残土処理工		式	120	1,074	128,880	120	128,880	2024. 3		
			0		0					
			0		0					
整地	残土受入れ地での処理	m3	1		889,000			2023.04		
			0		0	-1	-889,000			
			0		0					
法面工		式	1		919,100	1	919,100	2024. 3		
			0		0					
			0		0					
法面吹付工		式	7,000		889,000			単-9号		
			0	127	0	-7,000	-889,000	2023.04		
			0		0					
モルタル吹付	厚10cm	m2	7,000	131.3	919,100	7,000	919,100	2024. 3		
			0		0					
			0		0					
モルタル吹付		式	1		26,774,237					
			0		0	-1	-26,774,237	2023.04		
			0		0					
法面吹付工		式	1		26,777,482	1	26,777,482	2024. 3		
			0		0					
			0		0					
モルタル吹付	厚10cm	m2	1		2,911,478					
			0		0	-1	-2,911,478	2023.04		
			0		0					
モルタル吹付	厚3cm	m2	1		2,911,502	1	2,911,502	2024. 3		
			0		0					
			0		0					
モルタル吹付		m2	24		244,296			単-10号		
			0	10,179	0	-24	-244,296			
			0		0					
モルタル吹付		m2	24	10,180	244,320	24	244,320	2024. 3		
			0		0					
			0		0					
モルタル吹付		m2	542		2,667,182			単-11号		
			0	4,921	0	-542	-2,667,182			
			0		0					
		m2	542	4,921	2,667,182	542	2,667,182	2024. 3		

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事					(5 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋挿入工			1		23,862,759				
			0		0	-1	-23,862,759	2023. 04	
			0		0				
		式	1		23,865,980	1	23,865,980	2024. 3	
鉄筋挿入	D19メッキ L=5.0m/本(玉石4.75m)		8		882,296			単-12号	
			0	110,287	0	-8	-882,296		
			0		0				
		本	8	110,300	882,400	8	882,400	2024. 3	
鉄筋挿入	D19メッキ L=5.0m/本(玉石4.75m)障害有		1		258,831			単-13号	
			0	258,831	0	-1	-258,831		
			0		0				
		本	1	258,900	258,900	1	258,900	2024. 3	
鉄筋挿入	D19 L=6.0m/本(玉石5.85m)		72		8,645,616			単-14号	
			0	120,078	0	-72	-8,645,616		
			0		0				
		本	72	120,100	8,647,200	72	8,647,200	2024. 3	
鉄筋挿入	D19 L=6.0m/本(玉石5.75m、軟岩0.1m)		5		600,390			単-15号	
			0	120,078	0	-5	-600,390		
			0		0				
		本	5	120,100	600,500	5	600,500	2024. 3	
鉄筋挿入	D19 L=6.0m/本(玉石4.68m、軟岩1.17m)		6		702,486			単-16号	
			0	117,081	0	-6	-702,486		
			0		0				
		本	6	117,100	702,600	6	702,600	2024. 3	
鉄筋挿入	D19 L=6.0m/本(玉石3.6m、軟岩2.25m)		5		569,920			単-17号	
			0	113,984	0	-5	-569,920		
			0		0				
		本	5	114,000	570,000	5	570,000	2024. 3	
鉄筋挿入	D19 L=5.0m/本(玉石4.85m)		26		2,716,818			単-18号	
			0	104,493	0	-26	-2,716,818		
			0		0				
		本	26	104,500	2,717,000	26	2,717,000	2024. 3	
鉄筋挿入	D19 L=5.0m/本(玉石4.85m)障害有		7		1,781,738			単-19号	
			0	254,534	0	-7	-1,781,738		
			0		0				
		本	7	254,600	1,782,200	7	1,782,200	2024. 3	

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事					(5 回変更)		(1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	橋梁下部					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
鉄筋挿入	D19 L=4.5m/本(玉石4.35m)	本	39		3,756,948			単-20号				
			0	96,332	0	-39	-3,756,948					
			0		0							
			39	96,340	3,757,260	39	3,757,260		2024. 3			
鉄筋挿入	D19 L=4.5m/本(玉石3.56m、軟岩0.75m)	本	5		471,370			単-21号				
			0	94,274	0	-5	-471,370					
			0		0							
			5	94,280	471,400	5	471,400		2024. 3			
受圧板	660×660×55	箇所	174		3,476,346			単-22号				
			0	19,979	0	-174	-3,476,346					
			0		0							
			174	19,980	3,476,520	174	3,476,520		2024. 3			
擁壁工		式	1		113,407,344			2023. 04				
			0		0	-1	-113,407,344					
			0		0							
			1		117,168,426	1	117,168,426		2024. 3			
補強土壁(プレキャスト)		式	1		113,407,344			2023. 04				
			0		0	-1	-113,407,344					
			0		0							
			1		117,168,426	1	117,168,426		2024. 3			
法面整形(切土部)	現場制約有 粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	380		590,520			単-23号				
			0	1,554	0	-380	-590,520					
			0		0							
			380	1,646	625,480	380	625,480		2024. 3			
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	60		229,440			単-24号				
			0	3,824	0	-60	-229,440					
			0		0							
			60	4,036	242,160	60	242,160		2024. 3			
削孔(アンカー)	二重管方式 90mm 岩玉混り土	m	2,681		50,850,527			単-25号				
			0	18,967	0	-2,681	-50,850,527					
			0		0							
			2,681	19,340	51,850,540	2,681	51,850,540		2024. 3			
削孔(アンカー)	二重管方式 90mm 岩玉混り土 障害有	m	52		2,955,316			単-26号				
			0	56,833	0	-52	-2,955,316					
			0		0							
			52	58,250	3,029,000	52	3,029,000		2024. 3			

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事					(5 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔(アンカー)	二重管方式 90mm 軟岩	m	247		3,788,980			単-27号	
			0	15,340	0	-247	-3,788,980	2023. 04	
			0		0				
			247	15,650	3,865,550	247	3,865,550	2024. 3	
			0		0				
			0		0				
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	342		17,587,350			単-28号	
			0	51,425	0	-342	-17,587,350	2023. 04	
			0		0				
			342	52,910	18,095,220	342	18,095,220	2024. 3	
			0		0				
			0		0				
グラウト注入	セメント(早強) 高性能減水剤(非AE)	m3	61		4,250,785			単-29号	
			0	69,685	0	-61	-4,250,785	2023. 04	
			0		0				
			61	79,350	4,840,350	61	4,840,350	2024. 3	
			0		0				
			0		0				
コンクリート壁面	1200×1800 基本段・直線	枚	21		3,594,948			単-30号	
			0	171,188	0	-21	-3,594,948	2023. 04	
			0		0				
			21	179,900	3,777,900	21	3,777,900	2024. 3	
			0		0				
			0		0				
コンクリート壁面	1200×1800 2段以降 逆巻・直線	枚	174		27,578,304			単-31号	
			0	158,496	0	-174	-27,578,304	2023. 04	
			0		0				
			174	165,400	28,779,600	174	28,779,600	2024. 3	
			0		0				
			0		0				
コンクリート壁面	1200×900 2段以降 逆巻・直線	枚	8		661,648			単-32号	
			0	82,706	0	-8	-661,648	2023. 04	
			0		0				
			8	86,410	691,280	8	691,280	2024. 3	
			0		0				
			0		0				
背面排水	W=150 t=50	m	174		611,958			単-33号	
			0	3,517	0	-174	-611,958	2023. 04	
			0		0				
			174	3,596	625,704	174	625,704	2024. 3	
			0		0				
			0		0				
埋戻しコンクリート	W=370mm H=300mm 18-8-40BB W/C≦60%	m	20		112,600			単-34号	
			0	5,630	0	-20	-112,600	2023. 04	
			0		0				
			20	6,011	120,220	20	120,220	2024. 3	
			0		0				
			0		0				
天端コンクリート	W=500mm H=100mm 18-8-25BB W/C≦60%	m	38		119,814			単-35号	
			0	3,153	0	-38	-119,814	2023. 04	
			0		0				
			38	3,371	128,098	38	128,098	2024. 3	
			0		0				
			0		0				

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事					(5 回変更) (1 回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	橋梁下部		
小口止コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	1		92,062				単-36号	
			0			0		-1	-92,062	2023. 04
			0			0				
			1		98,150	98,150	1	98,150	2024. 3	
プレート設置・撤去		式	1			383,092			内-1号	
			0			0		-1	-383,092	2023. 04
			0			0				
			1			399,174	1	399,174	2024. 3	
橋台工		式	1			55,021,846				
			0			0		-1	-55,021,846	2023. 04
			0			0				
			1			56,987,254	1	56,987,254	2024. 3	
作業土工		式	1			5,347,156				
			0			0		-1	-5,347,156	2023. 04
			0			0				
			1			5,505,740	1	5,505,740	2024. 3	
床掘り	土砂	m3	0			0			単-37号	
			0		405.5	0		0	0	2023. 04
			0			0				
			0		422.5	0		0	0	2024. 3
床掘り (ICT)		m3	1,300			901,940			単-38号	
			0		693.8	0		-1,300	-901,940	2023. 04
			0			0				
			1,300		712.7	926,510	1,300	926,510	2024. 3	
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	510			122,349			単-39号	
			0		239.9	0		-510	-122,349	2023. 04
			0			0				
			510		245.9	125,409	510	125,409	2024. 3	
積込 (ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	770			220,297			単-40号	
			0		286.1	0		-770	-220,297	2023. 04
			0			0				
			770		293.3	225,841	770	225,841	2024. 3	
土砂等荷揚・荷卸	岩塊・玉石 ワイヤロープ フレンクレーン25t吊	m3	770			1,395,240			単-41号	
			0		1,812	0		-770	-1,395,240	2023. 04
			0			0				
			770		1,860	1,432,200	770	1,432,200	2024. 3	

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等荷揚・荷卸	軟岩 ワイヤモッコ ラフテレーン レン25t吊	m3	510		1,004,190			単-42号 2023. 04	
			0	1,969	0	-510	-1,004,190		
			0		0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	510	2,022	1,031,220	510	1,031,220	2024. 3	
			770		941,710			単-43号 2023. 04	
			0	1,223	0	-770	-941,710		
0		0							
土砂等運搬	軟岩	m3	770	1,267	975,590	770	975,590	2024. 3	
			510		761,430			単-44号 2023. 04	
			0	1,493	0	-510	-761,430		
0		0							
土砂等運搬	軟岩	m3	510	1,547	788,970	510	788,970	2024. 3	
			0		49,674,690			単-45号 2023. 04	
			0		0	-1	-49,674,690		
0		0							
深礎工		式	1		51,481,514	1	51,481,514	2024. 3	
			0		0			単-46号 2023. 04	
			0		0				
1		0							
巻立コンクリート	18-8-40BB W/C≦60% t =100mm	m2	0		0		0	2024. 3	
			0	25,672	0	0	0	単-47号 2023. 04	
			0		0				
0	27,390	0	0	0					
巻立コンクリート	18-8-40BB W/C≦60% t =500mm	m2	6		154,074			単-48号 2023. 04	
			0	25,679	0	-6	-154,074		
			0		0				
掘削土留 P4山側後趾側	杭径(B工法-2の場合) φ 3.5m L=33.6m	本	6	27,400	164,400	6	164,400	2024. 3	
			0		0			単-49号 2023. 04	
			0		0				
0	25,310,000	0	0	0					
掘削土留 P4山側後趾側	杭径(B工法-2の場合) φ 3.5m L=33.6m	本	1		23,731,021			単-49号 2023. 04	
			0	23,731,021	0	-1	-23,731,021		
			0		0				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	1	25,090,000	25,090,000	1	25,090,000	2024. 3	
			370		88,763			単-49号 2023. 04	
			0	239.9	0	-370	-88,763		
0		0							
			370	245.9	90,983	370	90,983	2024. 3	

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築			
						工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
土砂等荷揚・荷卸	軟岩 ワイヤーモッコ ラフテレーンク レーン25t吊	m3	370		616,050			単-50号		
			0	1,665	0	-370	-616,050	2023.04		
			0		0					
			370	1,709	632,330	370	632,330	2024. 3		
土砂等運搬	軟岩	m3	370		552,040			単-51号		
			0	1,492	0	-370	-552,040	2023.04		
			0		0					
			370	1,546	572,020	370	572,020	2024. 3		
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	m3	0		0			単-52号		
			0	23,794	0	0	0	2023.04		
			0		0					
			0	25,540	0	0	0	2024. 3		
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m3	327		7,883,970			単-53号		
			0	24,110	0	-327	-7,883,970	2023.04		
			0		0					
			327	24,310	7,949,370	327	7,949,370	2024. 3		
鉄筋	SD345 D29~32	t	0		0			単-54号		
			0	169,719	0	0	0	2023.04		
			0		0					
			0	167,400	0	0	0	2024. 3		
鉄筋	SD345 D29~32	t	22.17		3,630,758			単-55号		
			0	163,769	0	-22.17	-3,630,758	2023.04		
			0		0					
			22.17	161,300	3,576,021	22.17	3,576,021	2024. 3		
鉄筋	SD490 D38	t	42.6		9,936,492			単-56号		
			0	233,251	0	-42.6	-9,936,492	2023.04		
			0		0					
			42.6	237,900	10,134,540	42.6	10,134,540	2024. 3		
グラウト注入	モルタル1 : 3	m3	0		0			単-57号		
			0	36,471	0	0	0	2023.04		
			0		0					
			0	38,590	0	0	0	2024. 3		
グラウト注入	モルタル1 : 3	m3	71		2,469,522			単-58号		
			0	34,782	0	-71	-2,469,522	2023.04		
			0		0					
			71	36,910	2,620,610	71	2,620,610	2024. 3		

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事					(5 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	120		612,000			単-59号	
			0	5,100	0	-120	-612,000	2023. 04	
			0		0				
構造物撤去工		式	120	5,427	651,240	120	651,240	2024. 3	
			1		5,653,435				
			0		0	-1	-5,653,435	2023. 04	
親杭横矢板撤去工		式	0		0				
			1		6,086,929	1	6,086,929	2024. 3	
			0		0				
H鋼杭撤去	H350	t	1		3,520,378				
			0		0	-1	-3,520,378	2023. 04	
			0		0				
鋼管杭撤去	φ 609. 6	t	1		3,831,466	1	3,831,466	2024. 3	
			34. 6		1,534,648				
			0	44,354	0	-34. 6	-1,534,648	2023. 04	
鋼管杭撤去	φ 609. 6	t	0		0				
			34. 6	47,950	1,659,070	34. 6	1,659,070	2024. 3	
			0		0				
横矢板	t=45mm	m2	26		1,916,070				
			0	73,695	0	-26	-1,916,070	2023. 04	
			0		0				
反力架台撤去工		式	26	80,700	2,098,200	26	2,098,200	2024. 3	
			36		69,660				
			0	1,935	0	-36	-69,660	2023. 04	
反力架台撤去		式	0		0				
			36	2,061	74,196	36	74,196	2024. 3	
			1		872,899				
鋼管杭撤去	φ 609. 6	t	0		0				
			1		952,116	1	952,116	2024. 3	
			7. 6		428,351				
鋼管杭撤去	φ 609. 6	t	0	56,362	0	-7. 6	-428,351	2023. 04	
			0		0				
			7. 6	61,060	464,056	7. 6	464,056	2024. 3	
鋼管杭撤去	φ 609. 6	t	4. 6		444,548				
			0	96,641	0	-4. 6	-444,548	2023. 04	
			0		0				
			4. 6	106,100	488,060	4. 6	488,060	2024. 3	

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事					(5 回変更)		事業区分	道路新設・改築	
						(1 回スライド)		工事区分	橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
構造物取壊し工		式	1		64,658			2023. 04		
			0		0		-1		-64,658	
			0		0					
			1		67,679	1	67,679		2024. 3	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	45		27,418			単-65号 2023. 04		
			0	609.29	0		-45		-27,418	
			0		0					
			45	630.2	28,359	45	28,359		2024. 3	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	200		37,240			単-66号 2023. 04		
			0	186.2	0		-200		-37,240	
			0		0					
			200	196.6	39,320	200	39,320		2024. 3	
運搬処理工		式	1		1,195,500			2023. 04		
			0		0		-1		-1,195,500	
			0		0					
			1		1,235,668	1	1,235,668		2024. 3	
殻運搬	アスファルト殻	m3	30		145,080			単-67号 2023. 04		
			0	4,836	0		-30		-145,080	
			0		0					
			30	5,013	150,390	30	150,390		2024. 3	
廃材運搬	木くず	m3	2		8,900			単-68号 2023. 04		
			0	4,450	0		-2		-8,900	
			0		0					
			2	4,625	9,250	2	9,250		2024. 3	
殻処分	アスファルト殻	m3	30		84,510			単-69号 2023. 04		
			0	2,817	0		-30		-84,510	
			0		0					
			30	2,817	84,510	30	84,510		2024. 3	
廃材処分	木くず	m3	2		7,990			単-70号 2023. 04		
			0	3,995	0		-2		-7,990	
			0		0					
			2	3,995	7,990	2	7,990		2024. 3	
現場発生品運搬	親杭、反力架台等	t	72.8		949,020			単-71号 2023. 04		
			0	13,035.99	0		-72.8		-949,020	
			0		0					
			72.8	13,510	983,528	72.8	983,528		2024. 3	

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	橋梁下部		数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
仮設工			1		118,078,967					
			0		0	-1	-118,078,967	2023.04		
			0		0					
			式	1		121,897,884	1	121,897,884	2024. 3	
仮橋・仮栈橋工			1		113,553,454					
			0		0	-1	-113,553,454	2023.04		
			0		0					
			式	1		117,308,405	1	117,308,405	2024. 3	
橋脚	設置		231.6		55,573,809			単-72号		
			0	239,956	0	-231.6	-55,573,809	2023.04		
			0		0					
			t	231.6	242,800	56,232,480	231.6	56,232,480	2024. 3	
橋脚	撤去		41.5		1,451,421			単-73号		
			0	34,974	0	-41.5	-1,451,421	2023.04		
			0		0					
			t	41.5	37,090	1,539,235	41.5	1,539,235	2024. 3	
仮橋上部	架設		78.6		12,704,511			単-74号		
			0	161,635	0	-78.6	-12,704,511	2023.04		
			0		0					
			t	78.6	161,600	12,701,760	78.6	12,701,760	2024. 3	
仮橋上部	撤去		47.1		482,256			単-75号		
			0	10,239	0	-47.1	-482,256	2023.04		
			0		0					
			t	47.1	10,790	508,209	47.1	508,209	2024. 3	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]			615		17,884,200			単-76号		
			0	29,080	0	-615	-17,884,200	2023.04		
			0		0					
			m2	615	32,220	19,815,300	615	19,815,300	2024. 3	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]			288		190,396			単-77号		
			0	661.1	0	-288	-190,396	2023.04		
			0		0					
			m2	288	691.6	199,180	288	199,180	2024. 3	
鋼材加工費			1		9,115,478			内-2号		
			0		0	-1	-9,115,478	2023.04		
			0		0					
			式	1		9,115,478	1	9,115,478	2024. 3	

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事					(5 回変更)		(1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	橋梁下部					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
足場	安全ネット必要	掛m2	3,120		15,038,400			単-78号				
			0	4,820	0	-3,120	-15,038,400			2023.04		
			0		0							
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,120	5,149	16,064,880	3,120	16,064,880	2024. 3				
			80		19,192			単-79号				
			0	239.9	0	-80	-19,192			2023.04		
0		0										
土砂等荷揚・荷卸	土砂・軟岩 ワイヤーマックラフ テレソクレン25t吊	m3	80	245.9	19,672	80	19,672	2024. 3				
			130		206,180			単-80号				
			0	1,586	0	-130	-206,180			2023.04		
0		0										
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130	1,628	211,640	130	211,640	2024. 3				
			20		24,460			単-81号				
			0	1,223	0	-20	-24,460			2023.04		
0		0										
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	1,267	25,340	20	25,340	2024. 3				
			70		256,830			単-82号				
			0	3,669	0	-70	-256,830			2023.04		
0		0										
土砂等運搬	軟岩	m3	70	3,803	266,210	70	266,210	2024. 3				
			50		74,600			単-83号				
			0	1,492	0	-50	-74,600			2023.04		
0		0										
中詰材	砂質土	m3	50	1,546	77,300	50	77,300	2024. 3				
			70		100,660			単-84号				
			0	1,438	0	-70	-100,660			2023.04		
0		0										
現場発生品運搬		t	70	1,438	100,660	70	100,660	2024. 3				
			87.9		431,061			単-85号				
			0	4,904	0	-87.9	-431,061			2023.04		
0		0										
昇降設備工		式	87.9	4,904	431,061	87.9	431,061	2024. 3				
			1		3,404,777			2023.04				
			0		0	-1	-3,404,777					
0		0										
			1		3,425,560	1	3,425,560	2024. 3				

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事					(5 回変更) (1 回スライド)	事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
昇降階段			1		3,404,777			内-3号	
			0		0	-1	-3,404,777	2023. 04	
			0		0				
		式	1		3,425,560	1	3,425,560	2024. 3	
除雪工			1		1,120,736				
			0		0	-1	-1,120,736	2023. 04	
			0		0				
		式	1		1,163,919	1	1,163,919	2024. 3	
現場除雪			1		1,120,736			内-4号	
			0		0	-1	-1,120,736	2023. 04	
			0		0				
		式	1		1,163,919	1	1,163,919	2024. 3	
橋梁下部 指定部分			1		98,430,113				
			1		98,430,113	0	0	2023. 04	
			0		0				
		式	0		0	0	0	2024. 3	
道路土工			1		10,346,967				
			1		10,346,967	0	0	2023. 04	
			0		0				
		式	0		0	0	0	2024. 3	
掘削工			1		8,003,540				
			1		8,003,540	0	0	2023. 04	
			0		0				
		式	0		0	0	0	2024. 3	
掘削	土砂		3,200		3,488,000			単-86号	
			3,200	1,090	3,488,000	0	0	2023. 04	
			0		0				
		m3	0	1,125	0	0	0	2024. 3	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		3,230		4,515,540			単-87号	
			3,230	1,398	4,515,540	0	0	2023. 04	
			0		0				
		m3	0	1,449	0	0	0	2024. 3	
路体盛土工			1		1,755,909				
			1		1,755,909	0	0	2023. 04	
			0		0				
		式	0		0	0	0	2024. 3	

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事					(5 回変更) (1 回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	270		223,749			単-88号		
			270	828.7	223,749	0	0		2023.04	
			0		0					
			0	859.1	0	0	0		2024.3	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	300		1,100,700			単-89号		
			300	3,669	1,100,700	0	0		2023.04	
			0		0					
			0	3,803	0	0	0		2024.3	
土材料	砂質土	m3	270		431,460			単-90号		
			270	1,598	431,460	0	0		2023.04	
			0		0					
			0	1,598	0	0	0		2024.3	
法面整形工		式	1		155,718			2023.04		
			1		155,718	0	0			
			0		0					
			0		0	0	0		2024.3	
法面整形(切土部)	現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	180		155,718			単-91号		
			180	865.1	155,718	0	0		2023.04	
			0		0					
			0	910.4	0	0	0		2024.3	
残土処理工		式	1		431,800			2023.04		
			1		431,800	0	0			
			0		0					
			0		0	0	0		2024.3	
整地	残土受入れ地での処理	m3	3,400		431,800			単-92号		
			3,400	127	431,800	0	0		2023.04	
			0		0					
			0	131.3	0	0	0		2024.3	
法面工		式	1		400,149			2023.04		
			1		400,149	0	0			
			0		0					
			0		0	0	0		2024.3	
法面保護工		式	1		400,149			2023.04		
			1		400,149	0	0			
			0		0					
			0		0	0	0		2024.3	

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型土のう	転用 φ1100 H=100cm	袋	173	2,313	400,149	0	0	単-93号	
			173		400,149			2023.04	
			0		0				
			0		0			2024.3	
舗装工		式	1		19,462,486	0	0	2023.04	
			1		19,462,486				
			0		0				
			0		0			2024.3	
アスファルト舗装工		式	1		12,539,549	0	0	2023.04	
			1		12,539,549				
			0		0				
			0		0			2024.3	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	1,200	698.2	837,840	0	0	単-94号	
			1,200		837,840			2023.04	
			0		0				
			0		0			2024.3	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	m2	1,200	910	1,092,000	0	0	単-95号	
			1,200		1,092,000			2023.04	
			0		0				
			0		1,030			0	2024.3
上層路盤(車道・路肩部)	①再生アスファルト安定処理 (25) t=50mm 1.4m<b ≤3.0m	m2	1,460	1,791	2,614,860	0	0	単-96号	
			1,460		2,614,860			2023.04	
			0		0				
			0		1,806			0	2024.3
上層路盤(車道・路肩部) レベリング	①再生アスファルト安定処理 (25) 平均t=30mm 1.4m <b≤3.0m	m2	307	1,253	384,671	0	0	単-97号	
			307		384,671			2023.04	
			0		0				
			0		1,267			0	2024.3
基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスコン(20)再生 材入り t=50mm 1.4m< b≤3.0m	m2	1,640	1,867	3,061,880	0	0	単-98号	
			1,640		3,061,880			2023.04	
			0		0				
			0		1,881			0	2024.3
基層(車道・路肩部) レベリング	②粗粒度アスコン(20)再生 材入り 平均t=23mm 1. 4m<b≤3.0m	m2	288	1,051	302,688	0	0	単-99号	
			288		302,688			2023.04	
			0		0				
			0		1,065			0	2024.3

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事					(5 回変更) (1 回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入り t=50mm 3.0m<b	m2	1,850		4,221,700			単-100号 2023. 04		
			1,850	2,282	4,221,700	0	0			
			0		0					
			0	2,255	0	0	0		2024. 3	
表層(車道・路肩部) レベリング	⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入り 平均t=33m m 3.0m<b	m2	15		23,910			単-101号 2023. 04		
			15	1,594	23,910	0	0			
			0		0					
			0	1,579	0	0	0		2024. 3	
切削オーバーレイ工		式	1		6,922,937			2023. 04		
			1		6,922,937	0	0			
			0		0					
			0		0	0	0		2024. 3	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す りつけ無 ⑥密粒度アス コン(新20FH)改質材入り	m2	2,110		6,460,820			単-102号 2023. 04		
			2,110	3,062	6,460,820	0	0			
			0		0					
			0	3,052	0	0	0		2024. 3	
殻運搬(路面切削)		m3	93		200,136			単-103号 2023. 04		
			93	2,152	200,136	0	0			
			0		0					
			0	2,237	0	0	0		2024. 3	
殻処分	アスファルト殻	m3	93		261,981			単-104号 2023. 04		
			93	2,817	261,981	0	0			
			0		0					
			0	2,817	0	0	0		2024. 3	
組立橋撤去工		式	1		38,056,033			2023. 04		
			1		38,056,033	0	0			
			0		0					
			0		0	0	0		2024. 3	
作業土工		式	1		371,740			2023. 04		
			1		371,740	0	0			
			0		0					
			0		0	0	0		2024. 3	
床掘り	土砂	m3	60		128,940			単-105号 2023. 04		
			60	2,149	128,940	0	0			
			0		0					
			0	2,231	0	0	0		2024. 3	

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事					(5 回変更) (1 回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	橋梁下部		
埋戻し	土砂	m3	60		232,560			単-106号		
			60	3,876	232,560	0	0	2023. 04		
			0		0					
			0	4,049	0	0	0	0	2024. 3	
積込(ルース)		m3	7		1,679			単-107号		
			7	239.86	1,679	0	0	2023. 04		
			0		0					
			0	245.9	0	0	0	0	2024. 3	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7		8,561			単-108号		
			7	1,223	8,561	0	0	2023. 04		
			0		0					
			0	1,267	0	0	0	0	2024. 3	
応急組立橋撤去工		式	1		37,684,293			2023. 04		
			1		37,684,293	0	0	2023. 04		
			0		0					
			0		0	0	0	0	2024. 3	
べん基礎		基	52		119,132			単-109号		
			52	2,291	119,132	0	0	2023. 04		
			0		0					
			0	2,346	0	0	0	0	2024. 3	
べん設備		基	52		14,093,508			単-110号		
			52	271,029	14,093,508	0	0	2023. 04		
			0		0					
			0	288,600	0	0	0	0	2024. 3	
組立橋撤去		径間	50		15,464,500			単-111号		
			50	309,290	15,464,500	0	0	2023. 04		
			0		0					
			0	332,700	0	0	0	0	2024. 3	
現場発生品運搬	組立橋、べん設備等	日	33		8,007,153			単-112号		
			33	242,641	8,007,153	0	0	2023. 04		
			0		0					
			0	255,100	0	0	0	0	2024. 3	
防護柵工		式	1		11,881,559			2023. 04		
			1		11,881,559	0	0	2023. 04		
			0		0					
			0		0	0	0	0	2024. 3	

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		11,881,559				
			1		11,881,559	0	0	2023. 04	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 3	
ガードレール	連続基礎式 Gr-C-2B(特殊)	m	197		6,449,189			単-113号	
			197	32,737	6,449,189	0	0	2023. 04	
			0		0				
			0	32,740	0	0	0	2024. 3	
ガードレール 基礎転用	連続基礎式 Gr-B-2B	m	176		2,756,864			単-114号	
			176	15,664	2,756,864	0	0	2023. 04	
			0		0				
			0	15,670	0	0	0	2024. 3	
ガードレール 転用	連続基礎式 C種	m	178		1,043,792			単-115号	
			178	5,864	1,043,792	0	0	2023. 04	
			0		0				
			0	5,864	0	0	0	2024. 3	
ガードレール 転用	連続基礎式 B種	m	278		1,630,192			単-116号	
			278	5,864	1,630,192	0	0	2023. 04	
			0		0				
			0	5,864	0	0	0	2024. 3	
ガードレール 転用	B種袖部	m	2		1,522			単-117号	
			2	761.2	1,522	0	0	2023. 04	
			0		0				
			0	837.2	0	0	0	2024. 3	
区画線工		式	1		1,199,509				
			1		1,199,509	0	0	2023. 04	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 3	
区画線工		式	1		1,199,509				
			1		1,199,509	0	0	2023. 04	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 3	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 30cm 常温	m	400		109,960			単-118号	
			400	274.9	109,960	0	0	2023. 04	
			0		0				
			0	276.5	0	0	0	2024. 3	

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事					(5 回変更)		事業区分	道路新設・改築	
						(1 回スライド)		工事区分	橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
へいん式区画線	へいん式 水性型 実線 15cm 常温	m	1,560		189,540			単-119号		
			1,560	121.5	189,540	0	0	2023. 04		
			0		0					
			0	123	0	0	0	0	2024. 3	
へいん式区画線	へいん式 水性型 破線 30cm 常温	m	1,160		242,208			単-120号		
			1,160	208.8	242,208	0	0	2023. 04		
			0		0					
			0	211.7	0	0	0	0	2024. 3	
区画線消去	ウォータージェット式	m	810		657,801			単-121号		
			810	812.1	657,801	0	0	2023. 04		
			0		0					
			0	812.1	0	0	0	0	2024. 3	
構造物撤去工		式	1		11,653,020			2023. 04		
			1		11,653,020	0	0	2023. 04		
			0		0					
			0		0	0	0	0	2024. 3	
防護柵撤去工		式	1		4,162,156			2023. 04		
			1		4,162,156	0	0	2023. 04		
			0		0					
			0		0	0	0	0	2024. 3	
防護柵撤去(ガードレール)		m	823		4,136,398			単-122号		
			823	5,026	4,136,398	0	0	2023. 04		
			0		0					
			0	5,034	0	0	0	0	2024. 3	
防護柵撤去(ガードレール)		m	42		25,758			単-123号		
			42	613.3	25,758	0	0	2023. 04		
			0		0					
			0	681.3	0	0	0	0	2024. 3	
土留撤去工		式	1		500,113			2023. 04		
			1		500,113	0	0	2023. 04		
			0		0					
			0		0	0	0	0	2024. 3	
大型土のう撤去	φ1100 H=110cm	袋	228		170,703			単-124号		
			228	748.7	170,703	0	0	2023. 04		
			0		0					
			0	786.6	0	0	0	0	2024. 3	

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事					(5 回変更) (1 回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	橋梁下部		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190		232,370			単-125号 2023. 04		
			190	1,223	232,370	0	0			
			0		0					
			0	1,267	0	0	0			2024. 3
積込(ルース)	土砂	m3	190		45,581			単-126号 2023. 04		
			190	239.9	45,581	0	0			
			0		0					
			0	245.9	0	0	0			2024. 3
防草シート撤去		m2	228		51,459			単-127号 2023. 04		
			228	225.7	51,459	0	0			
			0		0					
			0	225.7	0	0	0			2024. 3
水路養生撤去工		式	1		89,186			2023. 04		
			1		89,186	0	0			
			0		0					
			0		0	0	0			2024. 3
水路養生撤去	22×1524×6096	枚	45		88,605			単-128号 2023. 04		
			45	1,969	88,605	0	0			
			0		0					
			0	2,085	0	0	0			2024. 3
水路養生撤去	22×1219×2438	枚	1		581			単-129号 2023. 04		
			1	581	581	0	0			
			0		0					
			0	615.2	0	0	0			2024. 3
構造物取壊し工		式	1		1,003,550			2023. 04		
			1		1,003,550	0	0			
			0		0					
			0		0	0	0			2024. 3
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	6		101,766			単-130号 2023. 04		
			6	16,961	101,766	0	0			
			0		0					
			0	16,990	0	0	0			2024. 3
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	7		59,059			単-131号 2023. 04		
			7	8,437	59,059	0	0			
			0		0					
			0	8,448	0	0	0			2024. 3

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事					(5 回変更) (1 回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	橋梁下部		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	310	609.3	188,883	0	0	0	単-132号 2023.04	
			310		188,883					
			0		0					
			0		0					
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	2,530	186.2	471,086	0	0	0	単-133号 2023.04	
			2,530		471,086					
			0		0					
			0		0					
通信管撤去		m	107	1,708	182,756	0	0	0	単-134号 2023.04	
			107		182,756					
			0		0					
			0		0					
運搬処理工		式	1		5,898,015	0	0	0	2023.04	
			1		5,898,015					
			0		0					
			0		0					
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	2,565	15,390	0	0	0	単-135号 2023.04	
			6		15,390					
			0		0					
			0		0					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	7	2,094	14,658	0	0	0	単-136号 2023.04	
			7		14,658					
			0		0					
			0		0					
殻運搬	アスファルト殻	m3	379	4,835	1,832,465	0	0	0	単-137号 2023.04	
			379		1,832,465					
			0		0					
			0		0					
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	2,996	17,976	0	0	0	単-138号 2023.04	
			6		17,976					
			0		0					
			0		0					
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7	2,347	16,429	0	0	0	単-139号 2023.04	
			7		16,429					
			0		0					
			0		0					

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻	m3	379		1,067,643			単-140号	
			379	2,817	1,067,643	0	0	2023.04	
			0		0				
			0	2,817	0	0	0	0	2024. 3
廃材処理	廃プラ	m3	38		436,544			単-141号	
			38	11,488	436,544	0	0	2023.04	
			0		0				
			0	11,490	0	0	0	0	2024. 3
現場発生品運搬	置き式防護柵, 基礎フック	回	69		2,169,912			単-142号	
			69	31,448	2,169,912	0	0	2023.04	
			0		0				
			0	32,580	0	0	0	0	2024. 3
現場発生品運搬	敷鉄板	t	78.7		326,998			単-143号	
			78.7	4,155	326,998	0	0	2023.04	
			0		0				
			0	4,155	0	0	0	0	2024. 3
仮設工		式	1		5,430,390				
			1		5,430,390	0	0	2023.04	
			0		0				
			0		0	0	0	0	2024. 3
側溝工		式	1		122,120				
			1		122,120	0	0	2023.04	
			0		0				
			0		0	0	0	0	2024. 3
側溝充填	C-40	m3	4		30,500			単-144号	
			4	7,625	30,500	0	0	2023.04	
			0		0				
			0	8,482	0	0	0	0	2024. 3
U型側溝撤去	再利用撤去	m	45		91,620			単-145号	
			45	2,036	91,620	0	0	2023.04	
			0		0				
			0	2,036	0	0	0	0	2024. 3
交通管理工		式	1		5,308,270				
			1		5,308,270	0	0	2023.04	
			0		0				
			0		0	0	0	0	2024. 3

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事					(5 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
交通誘導警備員	A	人日	110		1,915,210			0	0	単-146号
			110	17,411	1,915,210		2023. 04			
			0		0					
			0	18,260	0		2024. 3			
交通誘導警備員	B	人日	220		3,393,060			0	0	単-147号
			220	15,423	3,393,060		2023. 04			
			0		0					
			0	17,000	0		2024. 3			
直接工事費		式	1		440,347,857			-0.8	-341,917,744	2023. 04
			0.2		98,430,113					
			0		0					
			0.8		352,544,875	0.8	352,544,875			
共通仮設費		式	1		65,130,318			-0.8	-54,410,867	
			0.2		10,719,451					
			0		0					
			0.8		55,355,909	0.8	55,355,909			
共通仮設費		式	1		25,487,023			-0.9	-23,735,878	
			0.1		1,751,145					
			0		0					
			0.9		23,926,436	0.9	23,926,436			
運搬費		式	1		3,653,686			-0.7	-2,609,195	2023. 04
			0.3		1,044,491					
			0		0					
			0.7		2,689,777	0.7	2,689,777			
重建設機械分解組立輸送費		回	2		2,425,418			-2	-2,425,418	単-148号
			0	1,212,709	0		2023. 04			
			0		0					
			2	1,253,000	2,506,000	2	2,506,000			2024. 3
仮設材運搬費	組立橋撤去用仮設材	t	48.1		1,044,491			0	0	単-149号
			48.1	21,714.99	1,044,491		2023. 04			
			0		0					
			0	21,720	0	0	2024. 3			
仮設材運搬費	作業構台部材	t	245.2		183,777			-245.2	-183,777	単-150号
			0	749.5	0		2023. 04			
			0		0					
			245.2	749.5	183,777	245.2	183,777			2024. 3

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事					(5 回変更)		事業区分		道路新設・改築	
						(1 回スライド)		工事区分	橋梁下部	金額増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
準備費			1		1,457,592						
			0		0	-1	-1,457,592		2023. 04		
			0		0						
			式	1		1,483,910	1	1,483,910		2024. 3	
木根等処分費			1		1,457,592				内-5号		
			0		0	-1	-1,457,592		2023. 04		
			0		0						
			式	1		1,483,910	1	1,483,910		2024. 3	
安全費			1		3,077,538						
			0		0	-1	-3,077,538		2023. 04		
			0		0						
			式	1		3,077,538	1	3,077,538		2024. 3	
Web監視傾斜計設置費			1		3,077,538				内-6号		
			0		0	-1	-3,077,538		2023. 04		
			0		0						
			式	1		3,077,538	1	3,077,538		2024. 3	
技術管理費			1		11,463,874						
			0		0	-1	-11,463,874		2023. 04		
			0		0						
			式	1		11,469,957	1	11,469,957		2024. 3	
道路施設基本データ作成費			1		55,241				内-7号		
			0		0	-1	-55,241		2023. 04		
			0		0						
			式	1		55,241	1	55,241		2024. 3	
六価カド溶出試験費			1		7,292				単-151号		
			0	7,292	0	-1	-7,292		2023. 04		
			0		0						
			検体	1	7,292	7,292	1	7,292		2024. 3	
保守管理(ICT)			1		66,408				内-8号		
			0		0	-1	-66,408		2023. 04		
			0		0						
			式	1		72,491	1	72,491		2024. 3	
システム初期費(ICT)			1		597,522				内-9号		
			0		0	-1	-597,522		2023. 04		
			0		0						
			式	1		597,522	1	597,522		2024. 3	

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			1		1,402,878			内-10号	
			0		0	-1	-1,402,878	2023. 04	
			0		0				
		式	1		1,402,878	1	1,402,878	2024. 3	
BIM/CIM適用工事に要する費用			1		5,875,301			内-11号	
			0		0	-1	-5,875,301	2023. 04	
			0		0				
		式	1		5,875,301	1	5,875,301	2024. 3	
道路橋関連資料電子データ保存費用			1		321,742			内-12号	
			0		0	-1	-321,742	2023. 04	
			0		0				
		式	1		321,742	1	321,742	2024. 3	
第三者による品質証明に係る費用			1		3,137,490			内-13号	
			0		0	-1	-3,137,490	2023. 04	
			0		0				
		式	1		3,137,490	1	3,137,490	2024. 3	
営繕費			1		2,699,840				
			0		0	-1	-2,699,840	2023. 04	
			0		0				
		式	1		2,699,840	1	2,699,840	2024. 3	
快適トイレ			1		2,699,840			内-14号	
			0		0	-1	-2,699,840	2023. 04	
			0		0				
		式	1		2,699,840	1	2,699,840	2024. 3	
現場環境改善費（率計上）			1		3,134,493				
			0.2		706,654	-0.8	-2,427,839	2023. 04	
			0		0				
		式	0.8		2,505,414	0.8	2,505,414	2024. 3	
共通仮設費（率計上）			1		39,643,295				
			0.2		8,968,306	-0.8	-30,674,989		
			0		0				
		式	0.8		31,429,473	0.8	31,429,473		
純工事費			1		505,478,175				
			0.2		109,149,564	-0.8	-396,328,611		
			0		0				
		式	0.8		407,900,784	0.8	407,900,784		

設計内訳書

工事名	R 5・6片掛橋下部その7工事					(5 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
現場管理費			1		127,745,836					
			0.2		28,799,665	-0.8	-98,946,171			
			0		0					
		式	0.8		101,515,562	0.8	101,515,562			
工期延長等に伴う現場維持費			1		11,600,000					
			1		11,600,000	0	0			
			0		0					
		式	0		0	0	0			
工事原価			1		644,824,011					
			0.2		149,549,229	-0.8	-495,274,782			
			0		0					
		式	0.8		509,416,346	0.8	509,416,346			
一般管理費等			1		82,916,157					
			0.2		19,607,838	-0.8	-63,308,319			
			0		0					
		式	0.8		64,906,755	0.8	64,906,755			
業務委託料			1		209,832					
			1		209,832	0	0			
			0		0					
		式	0		0	0	0			
工事価格			1		727,950,000					
			0.2		169,366,899	-0.8	-558,583,101			
			0		0					
		式	0.8		574,323,101	0.8	574,323,101			
消費税相当額			1		72,795,000					
			0.2		16,936,689	-0.8	-55,858,311			
			0		0					
		式	0.8		57,432,311	0.8	57,432,311			
工事費計			1		800,745,000					
			0.2		186,303,588	-0.8	-614,441,412			
			0		0					
		式	0.8		631,755,412	0.8	631,755,412			

一式当たり内訳書

プラント設置・撤去

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラント設置・撤去		式	1 0 0 1		383,500 0 0 399,600	-1 1	-383,500 399,600	WYB00020 単一 170号 2023. 04 2024. 3
合 計					383,092 0 0 399,174		-383,092 399,174	

一式当たり内訳書

鋼材加工費

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工場加工費	支持杭 ボルトジョイント	組	45		1,575,000				
			0	35,000	0	-45	-1,575,000		
			0		0				2023. 04
			45	35,000	1,575,000	45	1,575,000	2024. 3	
支持杭工場切断	H400×400×13×21	箇所	25		94,000				
			0	3,760	0	-25	-94,000		
			0		0				2023. 04
			25	3,760	94,000	25	94,000	2024. 3	
溝形鋼工場切断	C-380×100×10.5	箇所	31		46,500				
			0	1,500	0	-31	-46,500		
			0		0				2023. 04
			31	1,500	46,500	31	46,500	2024. 3	
溝形鋼工場切断	C-150×75×6.5	箇所	178		169,100				
			0	950	0	-178	-169,100		
			0		0				2023. 04
			178	950	169,100	178	169,100	2024. 3	
等辺山形鋼工場切断	L-100×100×10	箇所	1,463		1,463,000				
			0	1,000	0	-1,463	-1,463,000		
			0		0				2023. 04
			1,463	1,000	1,463,000	1,463	1,463,000	2024. 3	
工場溶接加工費	覆工受桁 添接板	枚	248		2,554,400				
			0	10,300	0	-248	-2,554,400		
			0		0				2023. 04
			248	10,300	2,554,400	248	2,554,400	2024. 3	
H形鋼工場切断	覆工板 ずれ止め H200	本	1		3,600				
			0	3,600	0	-1	-3,600		
			0		0				2023. 04
			1	3,600	3,600	1	3,600	2024. 3	
溝形鋼工場穴あけ加工	C-300×90×9	本	104		1,015,040				
			0	9,760	0	-104	-1,015,040		
			0		0				2023. 04
			104	9,760	1,015,040	104	1,015,040	2024. 3	
等辺山形鋼工場切断	L-75×75×6	箇所	64		57,600				
			0	900	0	-64	-57,600		
			0		0				2023. 04
			64	900	57,600	64	57,600	2024. 3	

一式当たり内訳書

昇降階段

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
昇降階段	設置		1		327,500			WYB00007
		箇所	0	327,500	0	-1	-327,500	単一 209号
			0		0			2023. 04
昇降階段材料費			1	348,300	348,300	1	348,300	2024. 3
		式	0		0	-1	-3,080,000	
			0		0			2023. 04
合 計			1		3,080,000			2024. 3
			0		0			
			0		0			
					3,404,777		-3,404,777	
					0			
					3,425,560		3,425,560	

一式当たり内訳書

現場除雪

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場除雪	運搬路 C 4715m2 4715m2 4715m2 4715m2 15t 排出ガス対策型 無	式	1		634,601			WA482010
			0		0	-1	-634,601	単一 210号
			0		0			2023. 04
			1		649,085	1	649,085	2024. 3
現場除雪	現場内 C 120m2 120m2 120m2 120m2	式	1		486,864			WA482010
			0		0	-1	-486,864	単一 211号
			0		0			2023. 04
			1		515,592	1	515,592	2024. 3
合 計					1,120,736			
					0		-1,120,736	
					0			
					1,163,919		1,163,919	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支障樹伐木		m 2	869		782,534			WYB00025
			0	900.5	0	-869	-782,534	単一 251号
			0		0			2023. 04
			869	924.9	803,738	869	803,738	2024. 3
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	53		130,539			CB227010
			0	2,463	0	-53	-130,539	
			0		0			2023. 04
			53	2,560	135,680	53	135,680	2024. 3
処分費 (t)		t	42		546,000			WB020052
			0	13,000	0	-42	-546,000	単一 252号
			0		0			2023. 04
			42	13,000	546,000	42	546,000	2024. 3
合 計					1,457,592			
					0		-1,457,592	
					0			
					1,483,910		1,483,910	

一式当たり内訳書

Web監視傾斜計設置費

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
Web監視傾斜計設置	メンテナンス、機材リース、通信費17ヶ月	式	1		3,080,000				
			0		0	-1	-3,080,000		
			0		0				2023. 04
			1		3,080,000	1	3,080,000	2024. 3	
合 計					3,077,538				
					0		-3,077,538		
					0		0		
					3,077,538		3,077,538		

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員1. 75人	式	1 0 0 1		55,300 0 0 55,300	-1 1	-55,300 55,300	WYB00051 単一 253号 2023. 04 2024. 3
合 計					55,241 0 0 55,241		-55,241 55,241	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T) 保守点検	岩塊・玉石 オープンカット 有り 5,000m3以上10,000m3未満 5300m3	式	1		52,076			WB010400
			0		0	-1	-52,076	単一 254号
			0		0			2023. 04
			1		56,846	1	56,846	2024. 3
床掘り (I C T) 保守点検	グラウンドアンカー式 有り 1300m3	式	1		9,133			WB010490
			0		0	-1	-9,133	単一 255号
			0		0			2023. 04
			1		9,969	1	9,969	2024. 3
法面整形 (I C T) 保守点検	切土部 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 450m2	式	1		4,016			WB010440
			0		0	-1	-4,016	単一 256号
			0		0			2023. 04
			1		4,384	1	4,384	2024. 3
法面整形 (I C T) 保守点検	切土部 軟岩I 120m2	式	1		1,237			WB010440
			0		0	-1	-1,237	単一 257号
			0		0			2023. 04
			1		1,351	1	1,351	2024. 3
合 計					66,408			
					0		-66,408	
					0		72,491	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	0		0	-1	-598,000	単 - 258号
			0		0			2023. 04
			1		598,000	1	598,000	2024. 3
合 計					597,522			
					0		-597,522	
					0			
					597,522		597,522	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1404千円	式	1		1,404,000			WB010610
			0		0	-1	-1,404,000	単一 259号
			0		0			2023. 04
			1		1,404,000	1	1,404,000	2024. 3
合 計					1,402,878			
					0		-1,402,878	
					0			
					1,402,878		1,402,878	

一式当たり内訳書

BIM/CIM適用工事に要する費用

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM適用工事に要する費用			1		5,880,000			
			0		0	-1	-5,880,000	
		式	0		0			2023. 04
			1		5,880,000	1	5,880,000	2024. 3
合 計					5,875,301			
					0		-5,875,301	
					0			
					5,875,301		5,875,301	

一式当たり内訳書

道路橋関連資料電子データ保存費用

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路橋関連資料電子データ 保存費用		式	1 0 0 1		322,000 0 0 322,000	-1 1	-322,000 322,000	2023. 04 2024. 3
合 計					321,742 0 0 321,742		-321,742 321,742	

一式当たり内訳書

第三者による品質証明に係る費用

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第三者による品質証明に係る費用	その他原価、一般管理費含む 日数32.0日	式	1		3,140,000				
			0		0	-1	-3,140,000		
			0		0				2023. 04
			1		3,140,000	1	3,140,000	2024. 3	
合 計					3,137,490				
					0		-3,137,490		
					0		0		
					3,137,490		3,137,490		

一式当たり内訳書

快適トレ

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トレ費用	28ヶ月		2		2,702,000			
		棟	0	1,351,000	0	-2	-2,702,000	WYB00001
			0		0			単一 260号
			2	1,351,000	2,702,000	2	2,702,000	2023. 04
					2,699,840			2024. 3
合計					0		-2,699,840	
					0			
					2,699,840		2,699,840	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	岩塊・玉石 オープンカット 障害有り 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	756.2
						1		770.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(ICT)	岩塊・玉石 オープンカット 有り 5,000m3以上10,000m3未満		1	756.9	756.9	CB210120	
			m3	1	771.2	771.2		
	計					756.9		
						771.2		
	単価					756.9		
						771.2	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等荷揚・荷卸	岩塊・玉石 ワイヤモッコ ラフテレンクレーン25t吊	単位	m3	数量	1	単価	1,812
						1		1,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	岩塊・玉石 吊上げ 下ろし	ワイヤモッコ ラフテレンクレーン25t吊		1	1,814	1,814	WYB00032	
			m3	1	1,862	1,862	単- 152号	
	計					1,814		
						1,862		
	単価					1,814		
						1,862	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,224
						1		1,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		1	1,225	1,225	CB210110	
			m3	1	1,269	1,269		
計						1,225		
						1,269		
単価						1,225		
						1,269	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	286
						1		293.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1	286.3	286.3	CB210020	
			m3	1	293.5	293.5		
計						286.3		
						293.5		
単価						286.3		
						293.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	910.4
						1		910.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	911.4	911.4	CB220010	
			m 2	1	911.4	911.4		
	計					911.4		
	単価					911.4		
						911.4	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	866.7
						1		891
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	867.4	867.4	CB220070	
			m 2	1	891.7	891.7		
	計					867.4		
	単価					867.4		
						891.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,182
						1		1,182
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用		1	1,184	1,184	CB220010	
			m 2	1	1,184	1,184		
	計					1,184		
	単価					1,184		
						1,184	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,043
						1		1,074
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	切土部 軟岩I		1	1,044	1,044	CB220070	
			m 2	1	1,075	1,075		
	計					1,044		
	単価					1,075		
						1,075	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理			1	127.2	127.2	CB210610
			m 3		1	131.5	131.5	
	計						127.2	
							131.5	
	単価						127.2	
							131.5	円/m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	モルタル吹付	厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	10,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 無			1	10,190	10,190	WB810810
			m 2		1	10,190	10,190	単- 153号
	計						10,190	
							10,190	
	単価						10,190	
							10,190	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	モルタル吹付	厚3cm	単位	m2	数量	1	単価	4,921
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	m 2	1	2,521	2,521	WB254010		
ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	m 2	1	2,405	2,405	WB811120	単- 154号	
計					4,926			
単価					4,926			
					4,926		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	鉄筋挿入	D19メッキ L=5.0m/本(玉石4.75m)	単位	本	数量	10	単価	110,287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入 [市場単価] 4週8休補正	D19メッキ L=5.0m/本(玉石4.75m)材料費別途		10	95,069	950,690		
			本	10	95,069	950,690		110,300
	異形棒鋼ロックボルト	SD345 D19 メッキ L=5.0m		10	6,150	61,500		
			本	10	6,150	61,500		
	先端キャップ	D19用		10	54	540		
			個	10	54	540		
	ネジ付球面ワッシャー	D19用、D22用、D25用 メッキ		10	1,530	15,300		
			個	10	1,530	15,300		
	球面ワッシャー	D19用、D22用、D25用 メッキ		10	450	4,500		
			個	10	450	4,500		
	スペーサー	D19用、D22用、D25用		20	500	10,000		
			個	20	500	10,000		
	シース	φ45×200		10	785	7,850		
			個	10	785	7,850		
	角座金	150×150×9 メッキ		10	1,050	10,500		
			枚	10	1,050	10,500		
	頭部キャップ	防錆材含む		10	3,330	33,300		
			個	10	3,330	33,300		
	セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5		0.31	28,700	8,897		
			m ³	0.31	28,700	8,897		
	計					1,103,077		
						1,103,077		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	鉄筋挿入	D19メッキ L=5.0m/本(玉石4.75m)障害有	単位	本	数量	10	単価	258,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入 [市場単価] 4週8休補正		D19メッキ L=5.0m/本(玉石4.75m)障害有材料費別途		10	173,720	1,737,200		
			本	10	173,720	1,737,200		258,900
鉄筋切削ビット		径9 6用		10	70,000	700,000		
			個	10	70,000	700,000		
異形棒鋼ロックボルト		SD345 D19 メッキ L=5.0m		10	6,150	61,500		
			本	10	6,150	61,500		
先端キャップ		D19用		10	54	540		
			個	10	54	540		
ネジ付球面ワッシャー		D19用、D22用、D25用 メッキ		10	1,530	15,300		
			個	10	1,530	15,300		
球面ワッシャー		D19用、D22用、D25用 メッキ		10	450	4,500		
			個	10	450	4,500		
スペーサー		D19用、D22用、D25用		20	500	10,000		
			個	20	500	10,000		
シース		φ45×200		10	785	7,850		
			個	10	785	7,850		
角座金		150×150×9 メッキ		10	1,050	10,500		
			枚	10	1,050	10,500		
頭部キャップ		防錆材含む		10	3,330	33,300		
			個	10	3,330	33,300		
セメントペースト材料 アンカー用		N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5		0.31	28,700	8,997		
			m ³	0.31	28,700	8,997		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	鉄筋挿入	D19 L=6.0m/本(玉石5.85m)	単位	本	数量	10	単価	120,078
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入 [市場単価] (仮設用) 4週8休補正	D19 L=6.0m/本(玉石5.85m) 材料費別途		10	111,240	1,112,400			120,100
		本	10	111,240	1,112,400			
異形棒鋼ロックボルト	SD345 D19 L=6.0m		10	4,860	48,600			
		本	10	4,860	48,600			
先端キャップ	D19用		10	54	540			
		個	10	54	540			
コマナット	D19用		10	420	4,200			
		個	10	420	4,200			
球面ワッシャー	D19用、D22用、D25用 メッキ		10	450	4,500			
		個	10	450	4,500			
スペーサー	D19用、D22用、D25用		20	500	10,000			
		個	20	500	10,000			
角座金	150×150×9 メッキ		10	1,050	10,500			
		枚	10	1,050	10,500			
セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5		0.39	28,700	11,193			
		m ³	0.39	28,700	11,193			
計					1,201,933			
					1,201,933			
単価					120,200			
					120,200		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	鉄筋挿入	D19 L=6.0m/本(玉石5.75m、軟岩0.1m)	単位	本	数量	10	120,078
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
鉄筋挿入 [市場単価] (仮設用) 4週8休補正	D19 L=6.0m/本(玉石5.75m、軟岩0.1m)材料費別途	本	10	111,240	1,112,400		120,100
異形棒鋼ロックボルト	SD345 D19 L=6.0m	本	10	4,860	48,600		
先端キャップ	D19用	個	10	54	540		
コマナット	D19用	個	10	420	4,200		
球面ワッシャー	D19用、D22用、D25用 メッキ	個	10	450	4,500		
スペーサー	D19用、D22用、D25用	個	20	500	10,000		
角座金	150×150×9 メッキ	枚	10	1,050	10,500		
セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5	m ³	0.39	28,700	11,193		
計					1,201,933		
単価					120,200		
					120,200	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	鉄筋挿入	D19 L=6.0m/本(玉石4.68m、軟岩1.17m)	単位	本	数量	10	117,081
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
鉄筋挿入 [市場単価] (仮設用) 4週8休補正	D19 L=6.0m/本(玉石4.68m、軟岩1.17m)材料費別途		10	108,150	1,081,500		
		本	10	108,150	1,081,500		
異形棒鋼ロックボルト	SD345 D19 L=6.0m		10	4,860	48,600		
		本	10	4,860	48,600		
先端キャップ	D19用		10	54	540		
		個	10	54	540		
コマナット	D19用		10	420	4,200		
		個	10	420	4,200		
球面ワッシャー	D19用、D22用、D25用 メッキ		10	450	4,500		
		個	10	450	4,500		
スペーサー	D19用、D22用、D25用		20	500	10,000		
		個	20	500	10,000		
角座金	150×150×9 メッキ		10	1,050	10,500		
		枚	10	1,050	10,500		
セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5		0.39	28,700	11,193		
		m ³	0.39	28,700	11,193		
計					1,171,033		
単価					117,200		
					117,200	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	鉄筋挿入	D19 L=6.0m/本(玉石3.6m、軟岩2.25m)	単位	本	数量	10	10	113,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入 [市場単価] (仮設用) 4週8休補正		D19 L=6.0m/本(玉石3.6m、軟岩2.25m)材料費別途		10	105,060	1,050,600		
			本	10	105,060	1,050,600		114,000
異形棒鋼ロックボルト		SD345 D19 L=6.0m		10	4,860	48,600		
			本	10	4,860	48,600		
先端キャップ		D19用		10	54	540		
			個	10	54	540		
コマナット		D19用		10	420	4,200		
			個	10	420	4,200		
球面ワッシャー		D19用、D22用、D25用 メッキ		10	450	4,500		
			個	10	450	4,500		
スペーサー		D19用、D22用、D25用		20	500	10,000		
			個	20	500	10,000		
角座金		150×150×9 メッキ		10	1,050	10,500		
			枚	10	1,050	10,500		
セメントペースト材料 アンカー用		N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5		0.39	28,700	11,193		
			m ³	0.39	28,700	11,193		
計						1,140,133		
単価						114,100		
						114,100	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	鉄筋挿入	D19 L=5.0m/本(玉石4.85m)	単位	本	数量	10	10	104,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入 [市場単価] (仮設用) 4週8休補正	D19 L=5.0m/本(玉石4.85m) 材料費別途		10	96,614	966,140		104,500
			本	10	96,614	966,140		
	異形棒鋼ロックボルト	SD345 D19 L=5.0m		10	4,030	40,300		
			本	10	4,030	40,300		
	先端キャップ	D19用		10	54	540		
			個	10	54	540		
	コマナット	D19用		10	420	4,200		
			個	10	420	4,200		
	球面ワッシャー	D19用、D22用、D25用 メッキ		10	450	4,500		
			個	10	450	4,500		
	スペーサー	D19用、D22用、D25用		20	500	10,000		
			個	20	500	10,000		
	角座金	150×150×9 メッキ		10	1,050	10,500		
			枚	10	1,050	10,500		
	セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5		0.32	28,700	9,184		
			m 3	0.32	28,700	9,184		
	計					1,045,364		
						1,045,364		
	単価					104,600		
						104,600	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	鉄筋挿入	D19 L=5.0m/本(玉石4.85m)障害有	単位	本	数量	10	単価	254,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入 [市場単価] (仮設用) 4週8休補正	D19 L=5.0m/本(玉石4.85m)障害有 材料費別途		10	176,750	1,767,500		
			本	10	176,750	1,767,500		254,600
	鉄筋切削ビット	径9 6用		10	70,000	700,000		
			個	10	70,000	700,000		
	異形棒鋼ロックボルト	SD345 D19 L=5.0m		10	4,030	40,300		
			本	10	4,030	40,300		
	先端キャップ	D19用		10	54	540		
			個	10	54	540		
	コマナット	D19用		10	420	4,200		
			個	10	420	4,200		
	球面ワッシャー	D19用、D22用、D25用 メッキ		10	450	4,500		
			個	10	450	4,500		
	スペーサー	D19用、D22用、D25用		20	500	10,000		
			個	20	500	10,000		
	角座金	150×150×9 メッキ		10	1,050	10,500		
			枚	10	1,050	10,500		
	セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5		0.32	28,700	9,184		
			m ³	0.32	28,700	9,184		
	計					2,546,724		
						2,546,724		
	単価					254,700		
						254,700	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	鉄筋挿入	D19 L=4.5m/本(玉石4.35m)	単位	本	数量	10	単価	96,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入 [市場単価] (仮設用) 4週8休補正	D19 L=4.5m/本(玉石4.35m) 材料費別途		10	88,992	889,920		
			本	10	88,992	889,920		96,340
	異形棒鋼ロックボルト	SD345 D19 L=4.5m		10	3,630	36,300		
			本	10	3,630	36,300		
	先端キャップ	D19用		10	54	540		
			個	10	54	540		
	コマナット	D19用		10	420	4,200		
			個	10	420	4,200		
	球面ワッシャー	D19用、D22用、D25用 メッキ		10	450	4,500		
			個	10	450	4,500		
	スペーサー	D19用、D22用、D25用		20	500	10,000		
			個	20	500	10,000		
	角座金	150×150×9 メッキ		10	1,050	10,500		
			枚	10	1,050	10,500		
	セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5		0.29	28,700	8,323		
			m ³	0.29	28,700	8,323		
	計					964,283		
						964,283		
	単価					96,430		
						96,430	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	鉄筋挿入	D19 L=4.5m/本(玉石3.56m、軟岩0.75m)	単位	本	数量	10	単価	94,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入 [市場単価] (仮設用) 4週8休補正	D19 L=4.5m/本(玉石3.60m、軟岩0.75)材料費別途		10	86,932	869,320		
			本	10	86,932	869,320		94,280
	異形棒鋼ロックボルト	SD345 D19 L=4.5m		10	3,630	36,300		
			本	10	3,630	36,300		
	先端キャップ	D19用		10	54	540		
			個	10	54	540		
	コマナット	D19用		10	420	4,200		
			個	10	420	4,200		
	球面ワッシャー	D19用、D22用、D25用 メッキ		10	450	4,500		
			個	10	450	4,500		
	スペーサー	D19用、D22用、D25用		20	500	10,000		
			個	20	500	10,000		
	角座金	150×150×9 メッキ		10	1,050	10,500		
			枚	10	1,050	10,500		
	セメントペースト材料 アンカー用	N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5		0.29	28,700	8,323		
			m ³	0.29	28,700	8,323		
	計					943,683		
	単価					94,370		
						94,370	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	受圧板	660×660×55	単位	箇所	数量	1	単価	19,979
						1		19,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受圧板設置				1	2,000	2,000	WYB00024	
			箇所	1	2,000	2,000	単- 156号	
受圧板		660×660×55		1	18,000	18,000		
			枚	1	18,000	18,000		
計						20,000		
						20,000		
単価						20,000	円/箇所	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	法面整形(切土部)	現場制約有 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1,554
						1		1,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有ㄨ ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	1,556	1,556	CB220010	
			m 2	1	1,648	1,648		
計						1,556		
						1,648		
単価						1,556		
						1,648	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,824
						1		4,036
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩		1	3,829	3,829	CB220010	
			m 2	1	4,041	4,041		
	計					3,829		
						4,041		
	単価					3,829		
						4,041	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	削孔(アンカー)	二重管方式 90mm 岩玉混り土	単位	m	数量	1	単価	18,967
						1		19,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	クローラ型 二重管 90mm 岩玉混り土		1	18,980	18,980	WYB00066	
			m	1	19,350	19,350	単- 157号	
	計					18,980		
						19,350		
	単価					18,980		
						19,350	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	削孔(アンカー)	二重管方式 90mm 岩玉混り土 障害有	単位	m	数量	52	単価	56,833
						52		58,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	クローラ型 二重管 90mm 岩玉混り土 障害有り		52	46,100	2,397,200	WYB00097	
			m	52	47,510	2,470,520	単- 158号	
	鉄筋切削ビット	径9 6用		8	70,000	560,000		
			個	8	70,000	560,000		
	計					2,957,200		
						3,030,520		
	単価					56,870		
						58,280	円/m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	削孔(アンカー)	二重管方式 90mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	15,340
						1		15,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	クローラ型 二重管 90mm 軟岩		1	15,350	15,350	WYB00082	
			m	1	15,660	15,660	単- 159号	
	計					15,350		
						15,660		
	単価					15,350		
						15,660	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	単位	本	数量	342	単価	51,425
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材挿入工	組立・挿入		342	9,538	3,261,996		WYB00002
		本	342	10,120	3,461,040		単一 160号
定着・頭部処理工			342	4,526	1,547,892		WYB00004
		箇所	342	4,750	1,624,500		単一 161号
補強材	D32 L=10.0m ネジ切, 防食有 スペ-サ-10個 継手1箇所		229	33,800	7,740,200		
		本	229	34,500	7,900,500		
補強材	D32 L=9.5m ネジ切, 防食有 スペ-サ-9個 継手1箇所		30	32,300	969,000		
		本	30	32,800	984,000		
補強材	D32 L=9.0m ネジ切, 防食有 スペ-サ-9個 継手1箇所		23	31,300	719,900		
		本	23	31,800	731,400		
補強材	D32 L=8.0m ネジ切, 防食有 スペ-サ-8個 継手1箇所		23	28,800	662,400		
		本	23	29,200	671,600		
補強材	D32 L=7.0m ネジ切, 防食有 スペ-サ-7個 継手1箇所		13	26,100	339,300		
		本	13	26,500	344,500		
補強材	D32 L=6.0m ネジ切, 防食有 スペ-サ-6個 継手1箇所		13	23,600	306,800		
		本	13	23,900	310,700		
補強材	D32 L=5.0m ネジ切, 防食有 スペ-サ-5個 継手無		11	17,000	187,000		
		本	11	17,100	188,100		
ナット	M30 メッキ		342	97	33,174		
		個	342	105	35,910		
止水パキン	150×150 t=5mm		342	50	17,100		
		枚	342	50	17,100		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	アンカ-鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカ-)	単位	本	数量	342	単価	51,425
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入ガイド	φ90		342	4,340	1,484,280		
		個	342	4,340	1,484,280		
座金	150×150×9 メッキ		342	985	336,870		
		枚	342	1,050	359,100		
計					17,605,912		
					18,112,730		
単価					51,480		
					52,970	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	グラウト注入	セメント(早強) 高性能減水剤(非AE)	単位	m3	数量	1	単価	69,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウト注入 (アンカー)			1	32,200	32,200	CB223940	
			m 3	1	34,170	34,170		
	グラウト材	セメント(早強) 高性能減水剤(非AE)		1	37,560	37,560	WYB00005	
			m 3	1	45,260	45,260	単- 162号	
	計					69,760		
	単価					79,430		
						69,760		
						79,430	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート壁面	1200×1800 基本段・直線				21			171,188
						21			179,900
	コンクリート壁面材設置工	基本段・直線 1200×1800		21	58,670		1,232,070		WYB00048
			枚	21	61,480		1,291,080		単- 163号
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m ³	13	24,140		313,820		CB240010
	コンクリート壁面材	1200×1800 2穴タイプ 化粧壁面		19	97,200		1,846,800		
			枚	19	102,000		1,938,000		
	コンクリート壁面材	1200×1800 2穴タイプ 滑壁面		2	102,000		204,000		
			枚	2	107,000		214,000		
	計						3,596,690		
							3,778,870		
	単価						171,300		
							180,000		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	コンクリート壁面	1200×1800 2段以降 逆巻・直線	単位	枚	数量	174	単価	158,496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート壁面材設置工	2段以降 逆巻・直線 1200×1800		174	30,800	5,359,200		WYB00036
			枚	174	32,270	5,614,980		単- 164号
	裏込め注入			117	50,850	5,949,450		WYB00039
			m ³	117	52,450	6,136,650		単- 165号
	コンクリート壁面材	1200×1800 2穴タイプ 化粧壁面		85	97,200	8,262,000		
			枚	85	102,000	8,670,000		
	コンクリート壁面材	1200×1800 1穴タイプ 化粧壁面		24	80,100	1,922,400		
			枚	24	83,400	2,001,600		
	コンクリート壁面材	1200×1800 2穴タイプ 滑壁面		33	102,000	3,366,000		
			枚	33	107,000	3,531,000		
	コンクリート壁面材	1200×1800 1穴タイプ 滑壁面		32	85,200	2,726,400		
			枚	32	88,400	2,828,800		
	計					27,585,450		
						28,783,030		
	単価					158,600		
						165,500	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	コンクリート壁面	1200×900 2段以降 逆巻・直線	単位	枚	数量	8	単価	82,706
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート壁面材設置工	2段以降 逆巻・直線 1200×900		8	14,790	118,320	WYB00030		
		枚	8	15,490	123,920	単- 166号		86,410
裏込め注入			3	50,850	152,550	WYB00034		
		m ³	3	52,450	157,350	単- 167号		
コンクリート壁面材	1200×900 1穴タイプ 化粧壁面		8	48,900	391,200			
		枚	8	51,300	410,400			
計					662,070			
					691,670			
単価					82,760			
					86,460	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	背面排水	W=150 t=50	単位	m	数量	1	単価	3,517
						1		3,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
背面排水材設置工				1	3,521	3,521	WYB00053	
			m	1	3,600	3,600	単- 168号	
	計					3,521		
						3,600		
	単価					3,521		
						3,600	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	埋戻しコンクリート	W=370mm H=300mm 18-8-40BB W/C≦60%	単位	m	数量	10	単価	5,630
						10		6,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1.11	25,020	27,772.2	CB240010	
			m 3	1.11	26,770	29,714.7		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		3	9,528	28,584	CB240210	
			m 2	3	10,150	30,450		
	計					56,356.2		
						60,164.7		
	単価					5,636		
						6,017	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	天端コンクリート	W=500mm H=100mm 18-8-25BB W/C≤60%	単位	m	数量	10	10	単価	3,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.5	25,020	12,510			CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2	9,528	19,056			CB240210
						20,300			
	計					31,566			
						33,740			
	単価					3,157			
						3,374		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	小口止コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	92,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		m 3	1	25,020	25,020	CB240010	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2	7	9,528	66,696	CB240210	
差筋アンカー	SD345 D13 L=300mm		本	12	36.48	437.76	WYB00019	
				12	35.59	427.08	単- 169号	
計						92,153.76		
単価						98,247.08		
						92,160		
						98,250	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	405.5
						1		422.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 グランドアンカー式 無し			1	406	406	CB210030
			m 3	1	423		423	
計							406	
							423	
単価							406	
							423	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	床掘り(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	693.8
						1		712.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り (I C T)		グランドアンカー式 有り			1	694.4	694.4	CB210130
			m 3	1	713.3		713.3	
計							694.4	
							713.3	
単価							694.4	
							713.3	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	239.9
						1		245.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	240.2	240.2	CB210020	
			m3	1	246.2	246.2		
計						240.2		
						246.2		
単価						240.2		
						246.2	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	286.1
						1		293.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1	286.3	286.3	CB210020	
			m3	1	293.5	293.5		
計						286.3		
						293.5		
単価						286.3		
						293.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	土砂等荷揚・荷卸	岩塊・玉石 ワイヤーモック ラフテレンクレーン25t吊	単位	m3	数量	1	単価	1,812
						1		1,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	岩塊・玉石 吊上げ 下ろし	ワイヤーモック ラフテレンクレーン25t吊		1	1,814	1,814	WYB00028	
			m 3	1	1,862	1,862	単- 152号	
	計					1,814		
						1,862		
	単価					1,814		
						1,862	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	土砂等荷揚・荷卸	軟岩 ワイヤーモック ラフテレンクレーン25t吊	単位	m3	数量	1	単価	1,969
						1		2,022
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軟岩 吊上げ 下ろし	ワイヤーモック ラフテレンクレーン25t吊		1	1,971	1,971	WYB00046	
			m 3	1	2,024	2,024	単- 171号	
	計					1,971		
						2,024		
	単価					1,971		
						2,024	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,223
						1		1,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		1	1,225	1,225	CB210110	
			m3	1	1,269	1,269		
計						1,225		
						1,269		
単価						1,225		
						1,269	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,493
						1		1,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 6.5km以下		1	1,494	1,494	CB210110	
			m3	1	1,548	1,548		
計						1,494		
						1,548		
単価						1,494		
						1,548	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	巻立コンクリート	18-8-40BB W/C≤60% t=100mm	単位	m2	数量	40	単価	25,672
						40		27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	19	25,020	475,380	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	43	12,850	552,550	CB240210	
計						1,027,930		
単価						1,096,440		
						25,700		
						27,420	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	巻立コンクリート	18-8-40BB W/C≤60% t=500mm	単位	m2	数量	40	単価	25,679
						40		27,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	19	25,020	475,380	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	43	12,850	552,550	CB240210	
計						1,027,930		
単価						1,096,440		
						25,700		
						27,420	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	掘削土留 P4山側後趾側	杭径(B工法-2の場合) φ3.5m L=33.6m	単位	本	数量	1	単価	23,954,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削土留		B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) 3.5m 0m 25.6m 標準(1.0)		1	13,240,000	13,240,000		WB230910
			本	1	14,340,000	14,340,000		単一 172号
深礎掘削・排土		杭径3.5m 掘削長8.0m		1	1,848,000	1,848,000		WYB00075
			本	1	1,982,000	1,982,000		単一 173号
モルタルライニング		σ ck=24N/mm2 t=20cm 径3.5m		93	34,880	3,243,840		WYB00077
			m ²	93	36,180	3,364,740		単一 174号
ライナープレート		円形 径3500mm t=2.7mm 黒皮		26	158,000	4,108,000		
			m	26	158,000	4,108,000		
ライナープレート補強リング		円形 径3500mm H=125 黒皮		10	154,000	1,540,000		
			リング	10	154,000	1,540,000		
計						23,979,840		
						25,334,740		
単価						23,980,000		
						25,340,000		円/本

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	掘削土留 P4山側後趾側	杭径(B工法-2の場合) φ3.5m L=33.6m	単位	本	数量	1	単価	23,731,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削土留	B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) 3.5m 0m 25.6m 標準(1.0)		1	13,240,000	13,240,000		WB230910
			本	1	14,340,000	14,340,000		単一 172号
	深礎掘削・排土	杭径3.5m 掘削長8.0m		1	1,848,000	1,848,000		WYB00080
			本	1	1,982,000	1,982,000		単一 173号
	モルタルライニング	1 : 2 モルタル		93	32,360	3,009,480		WYB00079
			m ²	93	33,660	3,130,380		単一 175号
	ライナープレート	円形 径3500mm t=2.7mm 黒皮		26	158,000	4,108,000		
			m	26	158,000	4,108,000		
	ライナープレート補強リング	円形 径3500mm H=125 黒皮		10	154,000	1,540,000		
			リング	10	154,000	1,540,000		
	計					23,745,480		
						25,100,380		
	単価					23,750,000		
						25,110,000		円/本

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	239.9
						1		245.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	240.2	240.2	CB210020	
			m3	1	246.2	246.2		
計						240.2		
						246.2		
単価						240.2		
						246.2	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	土砂等荷揚・荷卸	軟岩 ワイヤモッコ ラフテレソクレーン25t吊	単位	m3	数量	1	単価	1,665
						1		1,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軟岩吊上げ 下ろし		ワイヤモッコ ラフテレソクレーン25t吊		1	1,667	1,667	WYB00027	
			m3	1	1,711	1,711	単- 176号	
計						1,667		
						1,711		
単価						1,667		
						1,711	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,492
						1		1,546
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 6.5km以下			1	1,494	1,494	CB210110
			m 3	1		1,548	1,548	
計							1,494	
							1,548	
単価							1,494	
							1,548	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	1	単価	23,794
						1		25,540
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設 (深礎工)		コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用			1	23,820	23,820	CB230960
			m 3	1		25,560	25,560	
計							23,820	
							25,560	
単価							23,820	
							25,560	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	24,110
						1		24,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設 (深礎工)		コンクリートポンプ車打設 各種		1	24,130	24,130	CB230960	
		10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し						
		全ての費用	m3	1	24,330	24,330		
計						24,130		
						24,330		
単価						24,130		
						24,330	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	169,719
						1		167,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	169,900	169,900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	1	167,500	167,500	単- 177号	
計						169,900		
						167,500		
単価						169,900		
						167,500	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-55号	鉄筋 SD345 D29~32	単位	t		22.17	163,769
					22.17	161,300
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	19.22	169,900	3,265,478	WB810010
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	3.03	121,000	366,630	単-177号
		t	3.03	118,000	357,540	
計					3,632,108	
単価					3,576,890	
					163,900	
					161,400	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	鉄筋	SD490 D38	単位	t	数量	42.6	単価	233,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD490 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	9.38	190,500	1,786,890	WB810010	
鉄筋工 [市場単価]		SD490(ねじ筋鉄筋) D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	33.22	190,500	6,328,410	WB810010	
機械式継手工 [土木工事標準単価] 【4週8休以上】		ねじ筋鉄筋継手 D38+D38 時間制約無し 昼間施工		384	1,390	533,760		
			箇所	384	1,510	579,840		
機械式継手		D38		384	3,370	1,294,080		
			組	384	4,030	1,547,520		
	計					9,943,140		
	単価					10,140,420		
						233,500		
						238,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	グラウト注入	モルタル1:3	単位	m3	数量	23	単価	36,471
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウト注入工		m3	23	33,990	781,770	WB230930		
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50	m	23	36,110	830,530	単-180号		
硬質ポリ塩化ビニル管継手	φ50 エルボ 45°	m	137	414	56,718			
		個	137	414	56,718			
		個	15	74	1,110			
計					839,598			
単価					888,358			
					36,510			
					38,630	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	グラウト注入	モルタル1:3	単位	m3	数量	71	単価	34,782
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウト注入工			m3	71	33,990	2,413,290	WB230930
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50		m	137	414	56,718	単-180号
	硬質ポリ塩化ビニル管継手	φ50 エルボ 45°		個	15	74	1,110	
	計						2,471,118	
	単価						2,621,638	
							34,810	
							36,930	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	足場	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5,100
						1		5,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		1	5,106	5,106	WB252110	
			掛m2	1	5,433	5,433	単-181号	
計						5,106		
						5,433		
単価						5,106		
						5,433	円/掛m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	H鋼杭撤去	H350	単位	t	数量	34.6	単価	44,354
						34.6		47,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式)		撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)		34.6	24,420	844,932	WB252840	
			t	34.6	26,190	906,174	単-182号	
ガス切断		H鋼杭(H300~H400)		108	6,399	691,092	WB224540	
			箇所	108	6,985	754,380	単-183号	
計						1,536,024		
						1,660,554		
単価						44,400		
						48,000	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	鋼管杭撤去	φ 609. 6	単位	t	数量	26	単価	73, 695
						26		80, 700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）		撤去			26	24, 420	634, 920	WB252840
		ラフテレーンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 標準(1. 0)		t	26	26, 190	680, 940	単- 182号
ガス切断		鋼管杭(φ 400~600)			108	11, 880	1, 283, 040	WB224540
				箇所	108	13, 140	1, 419, 120	単- 184号
計							1, 917, 960	
単価							2, 100, 060	
							73, 770	
							80, 780	円/t

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	横矢板	t=45mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 935
						1		2, 061
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去		撤去			1	1, 937	1, 937	WB251970
				m 2	1	2, 063	2, 063	単- 185号
計							1, 937	
単価							2, 063	
							1, 937	
							2, 063	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	反力架台撤去		単位	t	数量	7.6	単価	56,362
						7.6		61,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）		撤去			7.6	24,420	185,592	WB252840
		ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)		t	7.6	26,190	199,044	単- 182号
ガス切断		H鋼杭(H300~H400)			38	6,399	243,162	WB224540
				箇所	38	6,985	265,430	単- 183号
計							428,754	
単価							464,474	
							56,420	
							61,120	円/t

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	鋼管杭撤去	φ 609.6	単位	t	数量	4.6	単価	96,641
						4.6		106,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）		撤去			4.6	24,420	112,332	WB252840
		ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)		t	4.6	26,190	120,474	単- 182号
ガス切断		鋼管杭(φ 400~600)			28	11,880	332,640	WB224540
				箇所	28	13,140	367,920	単- 184号
計							444,972	
単価							488,394	
							96,740	
							106,200	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	609.29
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1	610	610	CB430510
			m		1	630.9	630.9	
計							610	
							630.9	
単価							610	
							630.9	円/m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	186.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			1	186.4	186.4	CB430310
			m 2		1	196.8	196.8	
計							186.4	
							196.8	
単価							186.4	
							196.8	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,836
						1		5,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	4,841	4,841	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,018	5,018		
	計					4,841		
						5,018		
	単価					4,841		
						5,018	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	廢材運搬	木くず	単位	m3	数量	1	単価	4,450
						1		4,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込		1	4,455	4,455	CB227010	
		有り 34.3km以下 全ての費用	m 3	1	4,630	4,630		
	計					4,455		
						4,630		
	単価					4,455		
						4,630	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	2,817
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					2.35	1,200	2,820	WB020052
			t		2.35	1,200	2,820	単- 186号
計							2,820	
単価							2,820	
							2,820	円/m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	廃材処分	木くず	単位	m3	数量	1	単価	3,995
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					0.5	8,000	4,000	WB020052
			t		0.5	8,000	4,000	単- 187号
計							4,000	
単価							4,000	
							4,000	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	現場発生産品運搬	親杭、反力架台等	単位	t	数量	1	13,035.99	
				単位	数量	1	13,510	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下		t	1	3,075	3,075	CB010410
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t級、吊能力2.9t		t	1	3,184	3,184	
				t	1	9,970	9,970	CB010420
							10,330	
	計						13,045	
							13,514	
	単価						13,050	
							13,520	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	橋脚	設置	単位	t	数量	223.1	単価	239,956
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工(カウサホル) C工法 H形鋼 仮設 杭長12m		設計566mm 削孔0.6m 砂質0.7m 岩・玉6.5m 継接合無			33	319,200	10,533,600	WYB00090
			本		33	329,900	10,886,700	単- 188号
杭橋脚設置・撤去工(杭基礎形式)		設置 クローブ油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 70t吊			163.5	63,830	10,436,205	WB252860
			t		163.5	67,330	11,008,455	単- 189号
PL-280×460×9		SS400 9.1kg/枚			90	1,893	170,370	WYB00098
			枚		90	1,893	170,370	単- 190号
PL-240×310×9		SS400 5.3kg/枚			12	1,103	13,236	WYB00099
			枚		12	1,103	13,236	単- 191号
PL-100×460×22		SS400 7.9kg/枚			6	1,636	9,816	WYB00102
			枚		6	1,636	9,816	単- 192号
PL-100×800×22		SS400 13.8kg/枚			6	2,857	17,142	WYB00088
			枚		6	2,857	17,142	単- 193号
PL-160×810×16		SS400 16.3kg/枚			180	3,375	607,500	WYB00089
			枚		180	3,375	607,500	単- 194号
PL-400×810×12		SS400 30.5kg/枚			90	6,314	568,260	WYB00101
			枚		90	6,314	568,260	単- 195号
H形鋼		SS400 400×400×13×21			121.3	131,000	15,890,300	
			t		121.3	132,000	16,011,600	
溝形鋼		大形 SS400 13×380×100			17.2	132,000	2,270,400	
			t		17.2	128,000	2,201,600	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75			43	126,000	5,418,000	
			t		43	122,000	5,246,000	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	橋脚	設置	単位	t	数量	223.1	単価	239,956
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	等辺山形鋼	中形	SS400	10×100×100		43.4	130,000	5,642,000
					t	43.4	126,000	5,468,400
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T	M22	×55		1,288	188	242,144
					組	1,288	188	242,144
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T	M22	×65		4,086	200	817,200
					組	4,086	200	817,200
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T	M22	×70		1,990	206.2	410,338
					組	1,990	206.2	410,338
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T	M22	×80		160	218.2	34,912
					組	160	218.2	34,912
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T	M22	×85		2,160	224.2	484,272
					組	2,160	224.2	484,272
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T	M22	×125		18	271	4,878
					組	18	271	4,878
	計							53,570,573
	単価							54,202,823
								240,200
								243,000 円/t

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	橋脚	撤去	単位	t	数量	41.5	単価	34,974
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去			41.5	25,450	1,056,175	WB252860
		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェングレック型 70t吊	t		41.5	26,690	1,107,635	単- 196号
	ガス切断	H鋼杭(H300~H400)			62	6,399	396,738	WB224540
			箇所		62	6,985	433,070	単- 183号
	計						1,452,913	
	単価						1,540,705	
							35,010	
							37,130	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	78.6	単価	161,635
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部工架設・撤去工	架設 クローブ油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 70t吊	t	78.6	20,060	1,576,716	WB252810		
PL-143×746×12	SS400 10.08kg/枚	枚	248	2,087	517,576	単一 197号 WYB00042		
PL-300×500×12	SS400 14.1kg/枚	枚	52	2,919	151,788	単一 198号 WYB00043		
H形鋼	SS400 800×300×14×26	t	52.9	141,000	7,458,900	単一 199号		
H形鋼	広幅 SS400 200×200	t	3	125,000	375,000			
溝形鋼	大形 SS400 9×300×90	t	11.7	129,000	1,509,300			
溝形鋼	大形 SS400 8×200×90	t	4.5	127,000	571,500			
等辺山形鋼	中形 SS400 6×65×65	t	2.7	126,000	340,200			
等辺山形鋼	中形 SS400 6×75×75	t	0.6	126,000	75,600			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×60	組	416	194	80,704			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×75	組	262	212.2	55,596.4			

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量	1	単価	10,239
						1		10,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部工架設・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊	t	1	10,250	10,250	WB252810	
			t	1	10,800	10,800	単- 200号	
	計					10,250		
						10,800		
	単価					10,250		
						10,800	円/t	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		単位	m2	数量	615	単価	29,080
						615		32,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊	m 2	615	1,350	830,250	WB252820	
			m 2	615	1,407	865,305	単- 201号	
	覆工板	落込式 T-25 3000×1000×208 624kg/枚 中古品	m 2	327	52,200	17,069,400		
			m 2	327	58,000	18,966,000		
	計					17,899,650		
						19,831,305		
	単価					29,110		
						32,250	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		単位	m2	数量	1	単価	661.1
						1		691.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板設置・撤去工	撤去 クローブクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 70t吊		1	661.9	661.9	WB252820	
			m 2	1	692.4	692.4	単- 202号	
	計					661.9		
						692.4		
	単価					661.9		
						692.4	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,820
						1		5,149
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	単管足場 必要 標準		1	4,825	4,825	WB252110	
			掛m 2	1	5,154	5,154	単- 203号	
	計					4,825		
						5,154		
	単価					4,825		
						5,154	円/掛m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	239.9
						1		245.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	240.2	240.2	CB210020	
			m3	1	246.2	246.2		
計						240.2		
						246.2		
単価						240.2		
						246.2	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	土砂等荷揚・荷卸	土砂・軟岩 ワイヤモッコ ラフテレンクレーン25t吊	単位	m3	数量	130	単価	1,586
						130		1,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂吊上げ 下ろし		ワイヤモッコ ラフテレンクレーン25t吊		80	1,538	123,040	WYB00038	
			m3	80	1,578	126,240	単- 204号	
軟岩吊上げ 下ろし		ワイヤモッコ ラフテレンクレーン25t吊		50	1,667	83,350	WYB00040	
			m3	50	1,711	85,550	単- 205号	
計						206,390		
						211,790		
単価						1,588		
						1,630	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,223
						1		1,267
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		1	1,225	1,225	CB210110	
			m 3	1	1,269	1,269		
	計					1,225		
						1,269		
	単価					1,225		
						1,269	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,669
						1		3,803
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		1	3,673	3,673	CB210110	
			m 3	1	3,807	3,807		
	計					3,673		
						3,807		
	単価					3,673		
						3,807	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,492
						1		1,546
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 6.5km以下			1	1,494	1,494	CB210110
			m 3	1			1,548	
計							1,494	
							1,548	
単価							1,494	
							1,548	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	中詰材	砂質土	単位	m3	数量	1	単価	1,438
						1		1,438
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
砂質土		地山(購入土)			1	1,440	1,440	WYB00031
			m 3	1			1,440	単- 206号
計							1,440	
							1,440	
単価							1,440	
							1,440	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	現場発生品運搬		単位	t	数量	1	単価	4,904
						1		4,904
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	1	3,410	3,410	WB010020
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)		t	1	1,500	1,500	単- 207号 WB010030
計				t	1	1,500	1,500	単- 208号
							4,910	
単価							4,910	
							4,910	円/t

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,090
						1		1,125
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 バックホウ山積0. 4 5 m 3		m 3	1	1,092	1,092	WYB00013
計							1,127	単- 212号
							1,092	
単価							1,127	円/m3
							1,127	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,398
						1		1,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準		1	1,400	1,400	CB210110	
		ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3)						
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.0km以下	m3	1	1,451	1,451		
計						1,400		
						1,451		
単価						1,400		
						1,451	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	828.7
						1		859.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	829.6	829.6	CB210510	
			m3	1	860	860		
計						829.6		
						860		
単価						829.6		
						860	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,669
						1		3,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	3,673	3,673	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		49.5km以下	m 3	1	3,807	3,807		
計						3,673		
						3,807		
単価						3,673		
						3,807	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	土材料	砂質土	単位	m3	数量	1	単価	1,598
						1		1,598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1	1,600	1,600	CB210550	
			m 3	1	1,600	1,600		
計						1,600		
						1,600		
単価						1,600		
						1,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	865.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	866.1	866.1	CB220010	
			m 2	1	911.4	911.4		
	計					866.1		
						911.4		
	単価					866.1		
						911.4	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理		1	127.2	127.2	CB210610	
			m 3	1	131.5	131.5		
	計					127.2		
						131.5		
	単価					127.2		
						131.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	大型土のう	転用 φ1100 H=100cm	単位	袋	数量	1	単価	2,313
						1		2,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置 6m以下		1	1,566	1,566	WB252730	
			袋	1	1,646	1,646	単- 213号	
大型土のう工		撤去 6m以下		1	749.5	749.5	WB252730	
			袋	1	787.4	787.4	単- 214号	
計						2,315.5		
						2,433.4		
単価						2,316		
						2,434	円/袋	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	698.2
						1		708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	699	699	CB410030	
			m 2	1	708.8	708.8		
計						699		
						708.8		
単価						699		
						708.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	910
						1		1,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	911	911	CB410040	
			m 2	1	1,031	1,031		
	計					911		
						1,031		
	単価					911		
						1,031	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	上層路盤(車道・路肩部)	①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm 1.4m<b≤3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,791
						1		1,806
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 50mm プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,793	1,793	CB410040	
			m 2	1	1,808	1,808		
	計					1,793		
						1,808		
	単価					1,793		
						1,808	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	上層路盤(車道・路肩部) レベリング*	①再生アスファルト安定処理(25) 平均t=30mm 1.4m<b≤3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,253
						1		1,267
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 30mm プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,255	1,255	CB410040	
			m2	1	1,269	1,269		
	計					1,255		
						1,269		
	単価					1,255		
						1,269	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスコン(20) 再生材入り t=50mm 1.4m<b≤3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,867
						1		1,881
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,869	1,869	CB410240	
			m2	1	1,883	1,883		
	計					1,869		
						1,883		
	単価					1,869		
						1,883	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	基層(車道・路肩部) レベリング*	②粗粒度アスコン(20)再生材入り 平均t=23mm 1.4m<b≤3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,051
						1		1,065
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 23mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,053	1,053	CB410240	
			m2	1	1,067	1,067		
	計					1,053		
						1,067		
	単価					1,053		
						1,067	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入り t=50mm 3.0m<b	単位	m2	数量	1	単価	2,282
						1		2,255
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,285	2,285	CB410260	
			m2	1	2,257	2,257		
	計					2,285		
						2,257		
	単価					2,285		
						2,257	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	表層(車道・路肩部) レベリング*	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入り 平均t=33mm 3.0m< b	単位	m2	数量	1	単価	1,594
						1		1,579
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 33mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,596	1,596	CB410260	
			m 2	1	1,580	1,580		
	計					1,596		
						1,580		
	単価					1,596		
						1,580	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入り	単位	m2	数量	1	単価	3,062
						1		3,052
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,066	3,066	WB430210	
			m 2	1	3,055	3,055	単- 215号	
	計					3,066		
						3,055		
	単価					3,066		
						3,055	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	殻運搬(路面切削)		単位	m3	数量	1	単価	2,152
						1		2,237
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 13.5km以下 全ての費用		1	2,155	2,155	CB430020	
			m 3	1	2,240	2,240		
	計					2,155		
						2,240		
	単価					2,155		
						2,240	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,817
						1		2,817
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m 3)			1	2,820	2,820	WB020051	
			m 3	1	2,820	2,820	単- 216号	
	計					2,820		
						2,820		
	単価					2,820		
						2,820	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,149
						1		2,231
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			1	2,152	2,152	CB210030
			m 3	1	2,234		2,234	
計							2,152	
							2,234	
単価							2,152	
							2,234	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,876
						1		4,049
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			1	3,881	3,881	CB210410
			m 3	1	4,054		4,054	
計							3,881	
							4,054	
単価							3,881	
							4,054	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	積込(ルーズ)		単位	m3	数量	1	単価	239.86
						1		245.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			1	240.2	240.2	CB210020
			m3	1		246.2	246.2	
計							240.2	
単価							246.2	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,223
						1		1,267
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下			1	1,225	1,225	CB210110
			m3	1		1,269	1,269	
計							1,225	
単価							1,269	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	ペント基礎		単位	基	数量	52	単価	2,291
						52		2,346
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		86.9	403.8	35,090.22	WB253610		
		m ²	86.9	427.5	37,149.75	単- 217号		
敷鉄板賃料	各種 無 33日 無 有		13	865	11,245	WB253630		
		枚	13	880	11,440	単- 218号		
敷鉄板賃料	各種 無 100日 無 有		39	1,870	72,930	WB253630		
		枚	39	1,885	73,515	単- 219号		
計					119,265.22			
					122,104.75			
単価					2,294			
					2,349	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	ベント設備	単位	基	数量	単価	金額	単価	271,029
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		288,600
ベント、H形鋼設置			52	127,400	6,624,800	WYB00182		
		基	52	137,000	7,124,000	単- 220号		
縦桁設置			25	235,700	5,892,500	WYB00186		
		径間	25	251,600	6,290,000	単- 221号		
山留材質料	無 100日 無 無 無 無		3.6	11,500	41,400	WB251910		
		t	3.6	12,000	43,200	単- 222号		
サドル調整材	H-300		0.912	9,652	8,802.62	WYB00023		
		t	0.912	10,060	9,174.72	単- 223号		
H形鋼損料	H-150×150×7×10 31.1kg/m		314.1	550	172,755	WYB00189		
		t	314.1	550	172,755	単- 224号		
六角ボルト	M22×55 黒皮		1,808	46.9	84,795.2	WYB00190		
		組	1,808	54.1	97,812.8	単- 225号		
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 8 5		108	243	26,244			
		組	108	243	26,244			
架設工具	組立工具及びボルト締付け用工具		101	9,830	992,830			
		供用日	101	9,830	992,830			
ブルマン賃料	C-50型 30日		52	625	32,500	WYB00193		
		個	52	625	32,500	単- 226号		
ブルマン賃料	C-50型 101日		156	1,477	230,412	WYB00194		
		個	156	1,477	230,412	単- 227号		
計					14,107,038.82			
					15,018,928.52			

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	組立橋撤去		単位	径間	数量	50	単価	309,290
						50		332,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
本体撤去工 1次施工		川側 2径間/日			25	272,400	6,810,000	WYB00110
				径間	25	293,000	7,325,000	単- 228号
本体撤去工 2次施工		山側 1.25径間/日			25	346,800	8,670,000	WYB00113
				径間	25	372,900	9,322,500	単- 229号
計							15,480,000	
							16,647,500	
単価							309,600	
							333,000	円/径間

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	現場発生品運搬	組立橋、ポンプ設備等	単位	日	数量	1	単価	242,641
						1		255,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
本体発生材, 運搬取り降し工					1	242,900	242,900	WYB00070
				日	1	255,300	255,300	単- 230号
計							242,900	
							255,300	
単価							242,900	
							255,300	円/日

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	ガードレール	連続基礎式 Gr-C-2B(特殊)	単位	m	数量	197	32,737
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
耐雪路側用ガードレール	Gr-C-2B (特殊)		197	6,960	1,371,120		
		m	197	6,960	1,371,120		
連続基礎ブロック設置[施工単価]【4週8休補正】	昼間施工 1000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約なし		197	5,870	1,156,390		
		m	197	5,870	1,156,390		
連続基礎ブロック	標準 400×450×1975		94	39,400	3,703,600		
		個	94	39,400	3,703,600		
連続基礎ブロック	端部A 400×450×1275		3	37,000	111,000		
		個	3	37,000	111,000		
連続基礎ブロック	端部B 400×450×1700		3	37,700	113,100		
		個	3	37,700	113,100		
計					6,455,210		
単価					6,455,210		
					32,770		
					32,770	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	ガードレール 基礎転用	連続基礎式 Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	15,664
						1		15,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型路側用ガードレール		Gr-B-2B 標準4色		1	9,810	9,810		
			m	1	9,810	9,810		
連続基礎ブロック設置【施工単価】【4週8休補正】		昼間施工 1000kg/基以下 支柱間隔2m 時間の制約なし		1	5,870	5,870		
			m	1	5,870	5,870		
計						15,680		
単価						15,680		
						15,680	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	ガードレール 転用	連続基礎式 C種	単位	m	数量	1	単価	5,864
						1		5,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続基礎ブロック設置【施工単価】【4週8休補正】		昼間施工 1000kg/基以下 支柱間隔2m 時間の制約なし		1	5,870	5,870		
			m	1	5,870	5,870		
計						5,870		
単価						5,870		
						5,870	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	カートレール 転用	連続基礎式 B種	単位	m	数量	1	単価	5,864
						1		5,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続基礎ブロック設置【4週8休補正】		昼間施工 1000kg/基以下 支柱間隔2m 時間の制約なし		1	5,870	5,870		
			m	1	5,870	5,870		
計						5,870		
単価						5,870	円/m	
						5,870		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	カートレール 転用	B種袖部	単位	m	数量	1	単価	761.2
						1		837.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無		1	762	762	WB810560	
			m	1	838	838	単- 231号	
計						762		
単価						838	円/m	
						762		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 30cm 常温	単位	m	数量	1	単価	274.9
						1		276.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用		2	137.6	275.2	WB821210	
			m	2	138.4	276.8	単- 232号	
計						275.2		
単価						276.8		
						275.2		
						276.8	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	121.5
						1		123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用		1	121.7	121.7	WB821210	
			m	1	123.2	123.2	単- 233号	
計						121.7		
単価						123.2		
						121.7		
						123.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 30cm 常温	単位	m	数量	1	単価	208.8
						1		211.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 30cm 無し 有り 常温 白 全ての費用		1	209.1	209.1	WB821210	
			m	1	212	212	単- 234号	
計						209.1		
						212		
単価						209.1		
						212	円/m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	区画線消去	ウォータージェット式	単位	m	数量	1	単価	812.1
						1		812.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し ウォータージェット式 ペイント式 無し		1	813	813	WB821220	
			m	1	813	813	単- 235号	
計						813		
						813		
単価						813		
						813	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	5,026
						1		5,034
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連続基礎ブロック撤去[施工単価]【4週8休補正】	昼間施工 1000kg/基以下 支柱間隔2m 時間的制約なし		1	5,032	5,032		
			m	1	5,040	5,040		
	計					5,032		
						5,040		
	単価					5,032		
						5,040	円/m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	613.3
						1		681.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無		1	614	614	WB810580	
			m	1	682	682	単-236号	
	計					614		
						682		
	単価					614		
						682	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	大型土のう撤去	φ1100 H=110cm	単位	袋	数量	1	単価	748.7
						1		786.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下		1	749.5	749.5	WB252730	
			袋	1	787.4	787.4	単- 214号	
計						749.5		
						787.4		
単価						749.5		
						787.4	円/袋	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,223
						1		1,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		1	1,225	1,225	CB210110	
			m3	1	1,269	1,269		
計						1,225		
						1,269		
単価						1,225		
						1,269	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	239.9
						1		245.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	240.2	240.2	CB210020	
			m 3	1	246.2	246.2		
計						240.2		
						246.2		
単価						240.2		
						246.2	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	防草シート撤去		単位	m2	数量	1	単価	225.7
						1		225.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート撤去		撤去・集積含む		1	226	226		
			m 2	1	226	226		
計						226		
						226		
単価						226		
						226	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	水路養生撤去	22×1524×6096	単位	枚	数量	45	単価	1,969
						45		2,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去		453.1	195.7	88,671.67	WB253610	
			m 2	453.1	207.2	93,882.32	単- 237号	
計						88,671.67		
						93,882.32		
単価						1,971		
						2,087	円/枚	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	水路養生撤去	22×1219×2438	単位	枚	数量	100	単価	581
						100		615.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去		297.2	195.7	58,162.04	WB253610	
			m 2	297.2	207.2	61,579.84	単- 237号	
計						58,162.04		
						61,579.84		
単価						581.7		
						615.8	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	16,961
						1		16,990
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	16,980	16,980	WB824010
			m 3	1	17,000		17,000	単- 238号
計							16,980	
							17,000	
単価							16,980	
							17,000	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,437
						1		8,448
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	8,446	8,446	WB824010
			m 3	1	8,457		8,457	単- 239号
計							8,446	
							8,457	
単価							8,446	
							8,457	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	609.3
						1		630.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	610	610	CB430510	
			m	1	630.9	630.9		
計						610		
						630.9		
単価						610		
						630.9	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	186.2
						1		196.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	186.4	186.4	CB430310	
			m 2	1	196.8	196.8		
計						186.4		
						196.8		
単価						186.4		
						196.8	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	通信管撤去		単位	m	数量	1	単価	1,708
						1		1,708
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
通信設備撤去		φ250ﾌﾟﾚｽﾄ管、φ50VU管、通信ケーブル			1	1,710	1,710	
			m	1	1,710		1,710	
計							1,710	
単価							1,710	円/m
							1,710	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,565
						1		2,666
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用			1	2,568	2,568	CB227010
			m 3	1	2,669		2,669	
計							2,568	
単価							2,669	円/m3
							2,669	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,094
						1		2,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		1	2,097	2,097	CB227010	
			m 3	1	2,179	2,179		
	計					2,097		
						2,179		
	単価					2,097		
						2,179	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,835
						1		5,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		1	4,841	4,841	CB227010	
			m 3	1	5,018	5,018		
	計					4,841		
						5,018		
	単価					4,841		
						5,018	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,996
						1		2,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.5	1,200	3,000	WB020052	
コンクリート殻(鉄筋)			t	2.5	1,200	3,000	単- 240号	
計						3,000		
単価						3,000		
						3,000	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,347
						1		2,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
コンクリート殻(無筋)			t	2.35	1,000	2,350	単- 241号	
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,817
						1		2,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,200	2,820	WB020052	
アスファルト殻(掘削)			t	2.35	1,200	2,820	単- 186号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	
						2,820		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	廃材処理	廃プラ	単位	m3	数量	1	単価	11,488
						1		11,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬		廃プラ		1	1,500	1,500		
			m3	1	1,500	1,500		
処分費 (m3)				1	10,000	10,000	WB020051	
			m3	1	10,000	10,000	単- 242号	
計						11,500		
単価						11,500	円/m3	
						11,500		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	現場発生産品運搬	置き式防護柵, 基礎ブロック	単位	回	数量	69	単価	31,448
						69		32,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]へのトラック4~4.5t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	166.5	3,075	511,987.5	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]へのトラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	166.5	9,970	1,660,005	CB010420	
計						2,171,992.5		
単価						2,250,081		
						31,480		
						32,610	円/回	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	現場発生産品運搬	敷鉄板	単位	t	数量	1	単価	4,155
						1		4,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	WB010020	
仮設材等の積込み, 取卸し費		取卸しのみ	t	1	3,410	3,410	単- 207号	
計						750	WB010030	
単価						750	単- 243号	
						4,160		
						4,160		
						4,160	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	側溝充填	C-40	単位	m3	数量	1	単価	7,625
						1		8,482
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用			1	7,633	7,633	CB222780
				m 3	1	8,490	8,490	
計							7,633	
							8,490	
単価							7,633	
							8,490	円/m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	U型側溝撤去	再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	2,036
						1		2,036
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し			1	2,039	2,039	WB821410
				m	1	2,039	2,039	単- 244号
計							2,039	
							2,039	
単価							2,039	
							2,039	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	17,411
						1		18,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A			1	17,430	17,430	WB010211	
			人日	1	18,270	18,270	単- 245号	
	計					17,430		
						18,270		
	単価					17,430		
						18,270	円/人日	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	15,423
						1		17,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B			1	15,440	15,440	WB010212	
			人日	1	17,010	17,010	単- 246号	
	計					15,440		
						17,010		
	単価					15,440		
						17,010	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	2	単価	1,212,709
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	2	1,214,000	2,428,000	WB010350	
		回	2	1,254,000	2,508,000	単- 247号	
計					2,428,000		
単価					2,508,000		
					1,214,000		
					1,254,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	仮設材運搬費	組立橋撤去用仮設材	単位	t	数量	48.1	単価	21,714.99
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 24.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	45.2	3,850	174,020		WB010020
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 408.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 有 794円/t	t	50.9	14,280	726,852		単- 248号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	48.1	3,000	144,300		WB010030
	計		t	48.1	3,000	144,300		単- 250号
	単価					1,045,172		
						1,045,172		
						21,730		
						21,730	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	仮設材運搬費	作業構台部材	単位	t	数量	1	単価	749.5
						1		749.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の積み込み, 取卸し費	取卸しのみ		1	750	750	WB010030	
			t	1	750	750	単- 243号	
	計					750		
						750		
	単価					750	円/t	
						750		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7,292
						1		7,292
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六価クロム溶出試験費	前処理費・溶出液作成料含む		1	7,300	7,300		
			検体	1	7,300	7,300		
	計					7,300		
						7,300		
	単価					7,300	円/検体	
						7,300		