参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	26,040	36,456	
とび工		人	7.7	27,615	212,635	
普通作業員		人	1.2	22,155	26,586	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,700	61,180	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		104,343	
計					441,200	
単価					4,412	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	26,040	36,456	
とび工		人	5.6	27,615	154,644	
普通作業員		人	2.5	22,155	55,387	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	43,700	34,960	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		84,353	
計					365,800	
単価					3,658	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－86号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CI-L 55 通常断面 10本/1.5m 一括練混	単位	m	数量	1 1	単価	706,100 706,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.645 0.645	45,650 45,650	29,444 29,444	
トンネル世話役		人	0.645 0.645	45,650 45,650	29,444 29,444	
トンネル特殊工		人	2.58 2.58	43,087 43,087	111,164 111,164	
トンネル作業員		人	0.645 0.645	29,264 29,264	18,875 18,875	
ドリルジャンボ運転		週	0.048 0.048	1,078,000 1,078,000	51,744 51,744	WK450711 単－ 431号
コンクリート吹付機運転		週	0.048 0.048	549,000 549,000	26,352 26,352	WK450621 単－ 432号
ズリ積機[ｸﾛｰﾗ式・ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｺﾝﾍﾞｱ付]運転	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力150m3/h	週	0.048 0.048	347,900 347,900	16,699 16,699	WYB00597 単－ 433号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.048 0.048	319,700 319,700	15,345 15,345	WK450631 単－ 434号
大型ブレーカ運転		週	0.048 0.048	142,500 142,500	6,840 6,840	WK450721 単－ 435号
火薬（雷管含む）	CI-L 55 通常断面	m	1 1	85,660 85,660	85,660 85,660	WYB00598 単－ 436号
吹付コンクリート	CI-L 55 通常断面	m	1 1	185,700 185,700	185,700 185,700	WYB00599 単－ 437号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－86号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CI-L 55 通常断面 10本/1.5m 一括練混	単位	m	数量	1 1	単価	706,100 706,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	CI-L 55 通常断面 10本/1.5m	m	1 1	27,690 27,690	27,690 27,690	WYB00601 単－ 438号
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 22%		式	1 1		25,735 25,735	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 22%		式	1 1		65,791 65,791	
鏡吹付施工労務費 6%		式	1 1		9,568 9,568	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		49 49	
計					706,100 706,100	
単価					706,100 706,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－87号	集塵機運転	CI-L 通常断面 55m2 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	23,670 23,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.048	493,000	23,664	WYB00592
		週	0.048	493,000	23,664	単－ 439号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					23,670	
					23,670	
単価					23,670	
					23,670	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－88号	ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転）	CI-L 通常断面 55m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	44,900 44,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通		0.19	236,300	44,897	WYB00603
		週	0.19	236,300	44,897	単－ 440号
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		3	
計					44,900	
					44,900	
単価					44,900	
					44,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－89号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CII-L 55 通常断面 12本/1.2m 0.346t/1.2m 一括練混	単位	m	数量	1 1	単価	883,800 883,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.75 0.75	45,650 45,650	34,237 34,237	
トンネル世話役		人	0.75 0.75	45,650 45,650	34,237 34,237	
トンネル特殊工		人	3 3	43,087 43,087	129,261 129,261	
トンネル作業員		人	0.75 0.75	29,264 29,264	21,948 21,948	
ドリルジャンボ運転		週	0.072 0.072	1,078,000 1,078,000	77,616 77,616	WK450711 単－ 431号
コンクリート吹付機運転		週	0.072 0.072	549,000 549,000	39,528 39,528	WK450621 単－ 432号
ズリ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]運転	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力150m3/h	週	0.072 0.072	347,900 347,900	25,048 25,048	WYB00538 単－ 441号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.072 0.072	319,700 319,700	23,018 23,018	WK450631 単－ 434号
大型ブレーカ運転		週	0.072 0.072	142,500 142,500	10,260 10,260	WK450721 単－ 435号
火薬（雷管含む）	CII-L 55 通常断面	m	1 1	90,980 90,980	90,980 90,980	WYB00539 単－ 442号
吹付コンクリート	CII-L 55 通常断面	m	1 1	185,700 185,700	185,700 185,700	WYB00540 単－ 443号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－89号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CII-L 55 通常断面 12本/1.2m 0.346t/1.2m 一括練混	単位	m	数量	1 1	単価	883,800 883,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	CII-L 55 通常断面 12本/1.2m		1	46,320	46,320	WYB00542
		m	1	46,320	46,320	単－ 444号
H形鋼支保工	CII-L 55 通常断面		1	46,820	46,820	WYB00543
		m	1	46,820	46,820	単－ 445号
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 15%			1		26,320	
		式	1		26,320	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 22%			1		81,360	
		式	1		81,360	
鏡吹付施工労務費 6%			1		11,126	
		式	1		11,126	
諸雑費（まるめ）			1		21	
		式	1		21	
計					883,800	
					883,800	
単価					883,800	
					883,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－90号	集塵機運転	CII-L 通常断面 55m2 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	35,500 35,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.072	493,000	35,496	WYB00545
		週	0.072	493,000	35,496	単－ 446号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		4	
計					35,500	
					35,500	
単価					35,500	
					35,500	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－91号	ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転）	CII-L 通常断面 55m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	51,040 51,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通		0.216	236,300	51,040	WYB00547
		週	0.216	236,300	51,040	単－ 447号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					51,040	
					51,040	
単価					51,040	
					51,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－92号	吹付コンクリート工（妻壁部）	ＣＩ-L 8本/箇所 t=100mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	234,200 234,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.17 0.17	45,650 45,650	7,760 7,760	
トンネル特殊工		人	0.51 0.51	43,087 43,087	21,974 21,974	
トンネル作業員		人	0.17 0.17	29,264 29,264	4,974 4,974	
コンクリート吹付機運転		日	0.238 0.238	109,800 109,800	26,132 26,132	WK450620 単－ 448号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.357 0.357	63,940 63,940	22,826 22,826	WK450630 単－ 449号
吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	ｍ３	3.42 3.42	42,280 42,280	144,597 144,597	WYB00249 単－ 450号
諸雑費（率） 17%		式	1 1		5,900 5,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		37 37	
計					234,200 234,200	
単価					234,200 234,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－93号	ロックボルト（妻壁部）	CⅠ-L 8本/箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	83,560 83,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14 0.14	45,650 45,650	6,391 6,391	
トンネル特殊工		人	0.43 0.43	43,087 43,087	18,527 18,527	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	29,264 29,264	4,096 4,096	
ドリルジャンボ運転		日	0.087 0.087	215,600 215,600	18,757 18,757	WK450710 単－ 451号
ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3m(付属品含む)	本	8 8	4,111 4,111	32,888 32,888	WYB00252 単－ 452号
諸雑費（率） 10%		式	1 1		2,901 2,901	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					83,560 83,560	
単価					83,560 83,560	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－94号	吹付コンクリート工（妻壁部）	t=100mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	263,300 263,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.19 0.19	45,650 45,650	8,673 8,673	
トンネル特殊工		人	0.56 0.56	43,087 43,087	24,128 24,128	
トンネル作業員		人	0.19 0.19	29,264 29,264	5,560 5,560	
コンクリート吹付機運転		日	0.285 0.285	109,800 109,800	31,293 31,293	WK450620 単－ 448号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.285 0.285	63,940 63,940	18,222 18,222	WK450630 単－ 449号
吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	ｍ３	3.94 3.94	42,280 42,280	166,583 166,583	WYB00229 単－ 453号
諸雑費（率） 23%		式	1 1		8,823 8,823	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					263,300 263,300	
単価					263,300 263,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－95号	ロックボルト（妻壁部）	CⅡ-L 8本/箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	86,830 86,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14 0.14	45,650 45,650	6,391 6,391	
トンネル特殊工		人	0.43 0.43	43,087 43,087	18,527 18,527	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	29,264 29,264	4,096 4,096	
ドリルジャンボ運転		日	0.083 0.083	215,600 215,600	17,894 17,894	WK450710 単－ 451号
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3m(付属品含む)	本	8 8	4,591 4,591	36,728 36,728	WYB00232 単－ 454号
諸雑費（率） 11%		式	1 1		3,191 3,191	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					86,830 86,830	
単価					86,830 86,830	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－96号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＣＩ 40 小断面 L<1.2km 11本/1.5m 一括練混	単位	m	数量	1 1	単価	658,400 658,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.54 0.54	45,650 45,650	24,651 24,651	
トンネル世話役		人	0.54 0.54	45,650 45,650	24,651 24,651	
トンネル特殊工		人	2.16 2.16	43,087 43,087	93,067 93,067	
トンネル作業員		人	0.54 0.54	29,264 29,264	15,802 15,802	
ドリルジャンボ運転		週	0.061 0.061	1,078,000 1,078,000	65,758 65,758	WK450711 単－ 431号
コンクリート吹付機運転		週	0.125 0.125	549,000 549,000	68,625 68,625	WK450621 単－ 432号
ズリ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]運転	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力150m3/h	週	0.05 0.05	347,900 347,900	17,395 17,395	WYB00549 単－ 455号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.05 0.05	319,700 319,700	15,985 15,985	WK450631 単－ 434号
大型ブレーカ運転		週	0.061 0.061	142,500 142,500	8,692 8,692	WK450721 単－ 435号
火薬（雷管含む）	ＣＩ 40 小断面	m	1 1	84,420 84,420	84,420 84,420	WYB00550 単－ 456号
吹付コンクリート	ＣＩ 40 小断面	m	1 1	137,900 137,900	137,900 137,900	WYB00551 単－ 457号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－96号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CⅠ 40 小断面 L<1.2km 11本/1.5m 一括練混	単位	m	数量	1 1	単価	658,400 658,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	CⅠ 40 小断面 11本/1.5m		1	30,390	30,390	WYB00553
		m	1	30,390	30,390	単－ 458号
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 15%			1		26,468	
		式	1		26,468	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 15%			1		37,906	
		式	1		37,906	
鏡吹付施工労務費 5%			1		6,676	
		式	1		6,676	
諸雑費（まるめ）			1		14	
		式	1		14	
計					658,400	
					658,400	
単価					658,400	
					658,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－97号	集塵機運転	ＣＩ 40 小断面 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	30,080 30,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.061	493,000	30,073	WYB00555
		週	0.061	493,000	30,073	単－ 459号
諸雑費（まるめ）			1		7	
		式	1		7	
計					30,080	
					30,080	
単価					30,080	
					30,080	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－98号	ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転）	ＣＩ 小断面 40m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	24,820 24,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通		0.105	236,300	24,811	WYB00557
		週	0.105	236,300	24,811	単－ 460号
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		9	
計					24,820	
					24,820	
単価					24,820	
					24,820	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－99号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CII 40 小断面 L<1.2km 11本/1.2m 一括練混	単位	m	数量	1 1	単価	741,600 741,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.58 0.58	45,650 45,650	26,477 26,477	
トンネル世話役		人	0.58 0.58	45,650 45,650	26,477 26,477	
トンネル特殊工		人	2.32 2.32	43,087 43,087	99,961 99,961	
トンネル作業員		人	0.58 0.58	29,264 29,264	16,973 16,973	
ドリルジャンボ運転		週	0.063 0.063	1,078,000 1,078,000	67,914 67,914	WK450711 単－ 431号
コンクリート吹付機運転		週	0.139 0.139	549,000 549,000	76,311 76,311	WK450621 単－ 432号
ズリ積機[ｸﾛｰﾗ式・ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｺﾝﾍﾞｱ付]運転	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力150m3/h	週	0.056 0.056	347,900 347,900	19,482 19,482	WYB00572 単－ 461号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.063 0.063	319,700 319,700	20,141 20,141	WK450631 単－ 434号
大型ブレーカ運転		週	0.063 0.063	142,500 142,500	8,977 8,977	WK450721 単－ 435号
火薬（雷管含む）	CII 40 小断面	m	1 1	88,920 88,920	88,920 88,920	WYB00573 単－ 462号
吹付コンクリート	CII 40 小断面	m	1 1	158,600 158,600	158,600 158,600	WYB00574 単－ 463号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－99号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	CII 40 小断面 L<1.2km 11本/1.2m 一括練混	単位	m	数量	1 1	単価	741,600 741,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	CII 40 小断面 11本/1.2m		1	42,540	42,540	WYB00576
		m	1	42,540	42,540	単－ 464号
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 16%			1		30,852	
		式	1		30,852	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 17%			1		49,310	
		式	1		49,310	
鏡吹付施工労務費 6%			1		8,604	
		式	1		8,604	
諸雑費（まるめ）			1		61	
		式	1		61	
計					741,600	
					741,600	
単価					741,600	
					741,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－100号	集塵機運転	CII 40 小断面 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	31,060 31,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.063 0.063	493,000 493,000	31,059 31,059	WYB00578 単－ 465号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					31,060 31,060	
単価					31,060 31,060	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－101号	ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転）	CII 小断面 40m2 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	25,760 25,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	週	0.109 0.109	236,300 236,300	25,756 25,756	WYB00580 単－ 466号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					25,760 25,760	
単価					25,760 25,760	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－102号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>(EDD)	DＩ40 小断面　L<1.2km 13本/m 0.421t/m 一括練混	単位	m	数量	1 1	単価	1,327,000 1,327,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.77 0.77	45,650 45,650	35,150 35,150	
トンネル世話役		人	0.77 0.77	45,650 45,650	35,150 35,150	
トンネル特殊工		人	3.11 3.11	43,087 43,087	134,000 134,000	
トンネル作業員		人	0.77 0.77	29,264 29,264	22,533 22,533	
ドリルジャンボ運転		週	0.115 0.115	1,078,000 1,078,000	123,970 123,970	WK450711 単－ 431号
コンクリート吹付機運転		週	0.2 0.2	549,000 549,000	109,800 109,800	WK450621 単－ 432号
ズリ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]運転	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力150m3/h	週	0.07 0.07	347,900 347,900	24,353 24,353	WYB00441 単－ 467号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.087 0.087	319,700 319,700	27,813 27,813	WK450631 単－ 434号
大型ブレーカ運転		週	0.087 0.087	142,500 142,500	12,397 12,397	WK450721 単－ 435号
火薬（雷管含む）	DＩ40 小断面	m	1 1	232,700 232,700	232,700 232,700	WYB00442 単－ 468号
吹付コンクリート	DＩ40 小断面	m	1 1	206,800 206,800	206,800 206,800	WYB00443 単－ 469号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－102号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>(EDD)	ＤＩ40 小断面　L<1.2km 13本/m 0.421t/m 一括練混	単位	m	数量	1 1	単価	1,327,000 1,327,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤＩ40 小断面 13本/m		1	75,000	75,000	WYB00445
		m	1	75,000	75,000	単－ 470号
H形鋼支保工	ＤＩ40 小断面		1	67,940	67,940	WYB00446
		m	1	67,940	67,940	単－ 471号
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 16%			1		47,733	
		式	1		47,733	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 27%			1		157,258	
		式	1		157,258	
鏡吹付施工労務費 7%			1		13,417	
		式	1		13,417	
諸雑費（まるめ）			1		986	
		式	1		986	
計					1,327,000 1,327,000	
単価					1,327,000 1,327,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－103号	集塵機運転	ＤＩ40 小断面 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	43,390 43,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.088	493,000	43,384	WYB00497
		週	0.088	493,000	43,384	単－ 472号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					43,390	
					43,390	
単価					43,390	
					43,390	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－104号	ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転）	ＤＩ40 小断面　0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	36,630 36,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通		0.155	236,300	36,626	WYB00500
		週	0.155	236,300	36,626	単－ 473号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		4	
計					36,630	
					36,630	
単価					36,630	
					36,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－105号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>(MS)	DＩ40 小断面　L<1.2km 13本/m 0.421t/m 一括練混	単位	m	数量	1 1	単価	1,133,000 1,133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.78 0.78	45,650 45,650	35,607 35,607	
トンネル世話役		人	0.78 0.78	45,650 45,650	35,607 35,607	
トンネル特殊工		人	3.13 3.13	43,087 43,087	134,862 134,862	
トンネル作業員		人	0.78 0.78	29,264 29,264	22,825 22,825	
ドリルジャンボ運転		週	0.116 0.116	1,078,000 1,078,000	125,048 125,048	WK450711 単－ 431号
コンクリート吹付機運転		週	0.202 0.202	549,000 549,000	110,898 110,898	WK450621 単－ 432号
ズリ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]運転	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力150m3/h	週	0.071 0.071	347,900 347,900	24,700 24,700	WYB00448 単－ 474号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.088 0.088	319,700 319,700	28,133 28,133	WK450631 単－ 434号
大型ブレーカ運転		週	0.088 0.088	142,500 142,500	12,540 12,540	WK450721 単－ 435号
火薬（雷管含む）	DＩ40 小断面	m	1 1	75,820 75,820	75,820 75,820	WYB00449 単－ 475号
吹付コンクリート	DＩ40 小断面	m	1 1	206,800 206,800	206,800 206,800	WYB00450 単－ 469号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－105号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>(MS)	ＤＩ40 小断面　L<1.2km 13本/m 0.421t/m 一括練混	単位	m	数量	1 1	単価	1,133,000 1,133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤＩ40 小断面 13本/m		1	75,000	75,000	WYB00452
		m	1	75,000	75,000	単－ 470号
H形鋼支保工	ＤＩ40 小断面		1	67,940	67,940	WYB00453
		m	1	67,940	67,940	単－ 471号
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 16%			1		48,211	
		式	1		48,211	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 27%			1		114,901	
		式	1		114,901	
鏡吹付施工労務費 7%			1		13,530	
		式	1		13,530	
諸雑費（まるめ）			1		578	
		式	1		578	
計					1,133,000 1,133,000	
単価					1,133,000 1,133,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－106号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DＩ40 小断面　L<1.2km 13本/m 0.421t/m 一括練混	単位	m	数量	1 1	単価	1,133,000 1,133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.78 0.78	45,650 45,650	35,607 35,607	
トンネル世話役		人	0.78 0.78	45,650 45,650	35,607 35,607	
トンネル特殊工		人	3.13 3.13	43,087 43,087	134,862 134,862	
トンネル作業員		人	0.78 0.78	29,264 29,264	22,825 22,825	
ドリルジャンボ運転		週	0.116 0.116	1,078,000 1,078,000	125,048 125,048	WK450711 単－ 431号
コンクリート吹付機運転		週	0.202 0.202	549,000 549,000	110,898 110,898	WK450621 単－ 432号
ズリ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]運転	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力150m3/h	週	0.071 0.071	347,900 347,900	24,700 24,700	WYB00427 単－ 474号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.088 0.088	319,700 319,700	28,133 28,133	WK450631 単－ 434号
大型ブレーカ運転		週	0.088 0.088	142,500 142,500	12,540 12,540	WK450721 単－ 435号
火薬（雷管含む）	DＩ40 小断面	m	1 1	75,820 75,820	75,820 75,820	WYB00428 単－ 475号
吹付コンクリート	DＩ40 小断面	m	1 1	206,800 206,800	206,800 206,800	WYB00429 単－ 469号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－106号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ40 小断面　L<1.2km 13本/m 0.421t/m 一括練混	単位	m	数量	1 1	単価	1,133,000 1,133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤＩ40 小断面 13本/m		1	75,000	75,000	WYB00431
		m	1	75,000	75,000	単－ 470号
H形鋼支保工	ＤＩ40 小断面		1	67,940	67,940	WYB00432
		m	1	67,940	67,940	単－ 471号
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 16%			1		48,211	
		式	1		48,211	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 27%			1		114,901	
		式	1		114,901	
鏡吹付施工労務費 7%			1		13,530	
		式	1		13,530	
諸雑費（まるめ）			1		578	
		式	1		578	
計					1,133,000 1,133,000	
単価					1,133,000 1,133,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－107号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DIII-1 40 小断面 8本/m 13.5本/m 0.89t/m	単位	m	数量	1 1	単価	1,301,000 1,301,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.77 0.77	45,650 45,650	35,150 35,150	
トンネル世話役		人	0.77 0.77	45,650 45,650	35,150 35,150	
トンネル特殊工		人	3.11 3.11	43,087 43,087	134,000 134,000	
トンネル作業員		人	0.77 0.77	29,264 29,264	22,533 22,533	
ドリルジャンボ運転		週	0.111 0.111	1,078,000 1,078,000	119,658 119,658	WK450711 単－ 431号
コンクリート吹付機運転		週	0.207 0.207	549,000 549,000	113,643 113,643	WK450621 単－ 432号
ズリ積機[ｸﾛｰﾗ式・ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｺﾝﾍﾞｱ付]運転	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力150m3/h	週	0.069 0.069	347,900 347,900	24,005 24,005	WYB00517 単－ 476号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.086 0.086	319,700 319,700	27,494 27,494	WK450631 単－ 434号
大型ブレーカ運転		週	0.086 0.086	142,500 142,500	12,255 12,255	WK450721 単－ 435号
火薬（雷管含む）	DIII-1 40 小断面	m	1 1	80,700 80,700	80,700 80,700	WYB00583 単－ 477号
吹付コンクリート	DIII-1 40 小断面	m	1 1	312,900 312,900	312,900 312,900	WYB00518 単－ 478号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－107号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DIII-1 40 小断面 8本/m 13.5本/m 0.89t/m	単位	m	数量	1 1	単価	1,301,000 1,301,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	DIII-1 40 小断面 8本/m		1	46,130	46,130	WYB00520
		m	1	46,130	46,130	単－ 479号
H形鋼支保工	DIII-1 40 小断面		1	144,000	144,000	WYB00521
		m	1	144,000	144,000	単－ 480号
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 16%			1		45,568	
		式	1		45,568	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 23%			1		134,257	
		式	1		134,257	
鏡吹付施工労務費 7%			1		13,417	
		式	1		13,417	
諸雑費（まるめ）			1		140	
		式	1		140	
計					1,301,000 1,301,000	
単価					1,301,000 1,301,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－108号	充填式フォアポーリング	SD345 D25 L=3.0m 耐力117.7kN以上	単位	本	数量	13.5 13.5	単価	9,792 9,792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16 0.16	45,650 45,650	7,304 7,304	
トンネル世話役		人	0.16 0.16	45,650 45,650	7,304 7,304	
トンネル特殊工		人	0.65 0.65	43,087 43,087	28,006 28,006	
トンネル作業員		人	0.16 0.16	29,264 29,264	4,682 4,682	
ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式 排出ｶﾞｽ1次 形式2ﾌﾞｰﾑ･1ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ 150kg級	日	0.148 0.148	215,600 215,600	31,908 31,908	WYB00514 単－ 481号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.081 0.081	98,600 98,600	7,986 7,986	
先受ボルト	D25 SD345 L=3m	本	13.5 13.5	2,293 2,293	30,955 30,955	WYB00515 単－ 482号
諸雑費（率） 35%		式	1 1		13,997 13,997	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		58 58	
計					132,200 132,200	
単価					9,792 9,792	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－109号	集塵機運転	DIII-1 40 小断面 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	43,390 43,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.088	493,000	43,384	WYB00560
		週	0.088	493,000	43,384	単－ 472号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					43,390	
					43,390	
単価					43,390	
					43,390	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－110号	ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転）	DIII-1 40 小断面 0.5＜L≦1.2km	単位	m	数量	1 1	単価	38,520 38,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通		0.163	236,300	38,516	WYB00563
		週	0.163	236,300	38,516	単－ 483号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		4	
計					38,520	
					38,520	
単価					38,520	
					38,520	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－111号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	機械掘削 DIII-1 40 小断面 8本/m 13.5本/m 0.89t/m	単位	m	数量	1 1	単価	1,181,000 1,181,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.86 0.86	45,650 45,650	39,259 39,259	
トンネル世話役		人	0.86 0.86	45,650 45,650	39,259 39,259	
トンネル特殊工		人	3.47 3.47	43,087 43,087	149,511 149,511	
トンネル作業員		人	0.86 0.86	29,264 29,264	25,167 25,167	
ドリルジャンボ運転		週	0.041 0.041	1,078,000 1,078,000	44,198 44,198	WK450711 単－ 431号
コンクリート吹付機運転		週	0.231 0.231	549,000 549,000	126,819 126,819	WK450621 単－ 432号
ズリ積機[ｸﾛｰﾗ式・ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｺﾝﾍﾞｱ付]運転	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力150m3/h	週	0.077 0.077	347,900 347,900	26,788 26,788	WYB00473 単－ 484号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.096 0.096	319,700 319,700	30,691 30,691	WK450631 単－ 434号
大型ブレーカ運転		週	0.085 0.085	292,800 292,800	24,888 24,888	WK450611 単－ 485号
吹付コンクリート	DIII-1 40 小断面	m	1 1	312,900 312,900	312,900 312,900	WYB00474 単－ 478号
ロックボルト	DIII-1 40 小断面 8本/m	m	1 1	46,130 46,130	46,130 46,130	WYB00476 単－ 479号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－111号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	機械掘削 DIII-1 40 小断面 8本/m 13.5本/m 0.89t/m	単位	m	数量	1 1	単価	1,181,000 1,181,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	DIII-1 40 小断面		1	144,000	144,000	WYB00477
		m	1	144,000	144,000	単－ 480号
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 16%			1		40,541	
		式	1		40,541	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 23%			1		115,696	
		式	1		115,696	
鏡吹付施工労務費 7%			1		14,975	
		式	1		14,975	
諸雑費（まるめ）			1		178	
		式	1		178	
計					1,181,000 1,181,000	
単価					1,181,000 1,181,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－112号	集塵機運転	機械掘削 DIII-1 40 小断面 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	48,320 48,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.098	493,000	48,314	WYB00482
		週	0.098	493,000	48,314	単－ 486号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					48,320	
					48,320	
単価					48,320	
					48,320	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－113号	ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転）	DIII-1 40 小断面 0.5＜L≦1.2km 機械掘削	単位	m	数量	1 1	単価	37,810 37,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通		0.16	236,300	37,808	WYB00484
		週	0.16	236,300	37,808	単－ 487号
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					37,810	
					37,810	
単価					37,810	
					37,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－114号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	機械掘削 DIII-2 40 小断面 8本/m 0.89t/m	単位	m	数量	1 1	単価	1,181,000 1,181,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.86 0.86	45,650 45,650	39,259 39,259	
トンネル世話役		人	0.86 0.86	45,650 45,650	39,259 39,259	
トンネル特殊工		人	3.47 3.47	43,087 43,087	149,511 149,511	
トンネル作業員		人	0.86 0.86	29,264 29,264	25,167 25,167	
ドリルジャンボ運転		週	0.041 0.041	1,078,000 1,078,000	44,198 44,198	WK450711 単－ 431号
コンクリート吹付機運転		週	0.231 0.231	549,000 549,000	126,819 126,819	WK450621 単－ 432号
ズリ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]運転	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力150m3/h	週	0.077 0.077	347,900 347,900	26,788 26,788	WYB00471 単－ 484号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0.096 0.096	319,700 319,700	30,691 30,691	WK450631 単－ 434号
大型ブレーカ運転		週	0.085 0.085	292,800 292,800	24,888 24,888	WK450611 単－ 485号
吹付コンクリート	DIII-1 40 小断面	m	1 1	312,900 312,900	312,900 312,900	WYB00486 単－ 478号
ロックボルト	DIII-1 40 小断面 8本/m	m	1 1	46,130 46,130	46,130 46,130	WYB00488 単－ 479号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－114号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	機械掘削 DIII-2 40 小断面 8本/m 0.89t/m	単位	m	数量	1 1	単価	1,181,000 1,181,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	DIII-1 40 小断面		1	144,000	144,000	WYB00489
		m	1	144,000	144,000	単－ 480号
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 16%			1		40,541	
		式	1		40,541	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 23%			1		115,696	
		式	1		115,696	
鏡吹付施工労務費 7%			1		14,975	
		式	1		14,975	
諸雑費（まるめ）			1		178	
		式	1		178	
計					1,181,000	
					1,181,000	
単価					1,181,000	
					1,181,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－115号	集塵機運転	機械掘削 DIII-2 40 小断面 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	48,320 48,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.098	493,000	48,314	WYB00491
		週	0.098	493,000	48,314	単－ 486号
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					48,320	
					48,320	
単価					48,320	
					48,320	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－116号	ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転）	DIII-2 40 小断面 0.5＜L≦1.2km 機械掘削	単位	m	数量	1 1	単価	37,810 37,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通		0.16	236,300	37,808	WYB00493
		週	0.16	236,300	37,808	単－ 487号
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					37,810	
					37,810	
単価					37,810	
					37,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－117号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	機械掘削 DIII-2 40 小断面 8本/m 0.89t/m	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,301,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.77	0 45,650	0 35,150	
トンネル世話役		人	0 0.77	0 45,650	0 35,150	
トンネル特殊工		人	0 3.11	0 43,087	0 134,000	
トンネル作業員		人	0 0.77	0 29,264	0 22,533	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.111	0 1,078,000	0 119,658	WK450711 単－ 488号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.207	0 549,000	0 113,643	WK450621 単－ 489号
ズリ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]運転	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力150m3/h	週	0 0.069	0 347,900	0 24,005	WYB00522 単－ 490号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	週	0 0.086	0 319,700	0 27,494	WK450631 単－ 491号
大型ブレーカ運転		週	0 0.086	0 142,500	0 12,255	WK450721 単－ 492号
火薬（雷管含む）	DⅢ-2 40 小断面	m	0 1	0 80,700	0 80,700	WYB00458 単－ 493号
吹付コンクリート	DIII-2 40 小断面	m	0 1	0 312,900	0 312,900	WYB00523 単－ 494号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－117号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	機械掘削 DIII-2 40 小断面 8本/m 0.89t/m	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,301,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	DIII-2 40 小断面 8本/m	m	0 1	0 46,130	0 46,130	WYB00525 単－ 495号
H形鋼支保工	DIII-1 40 小断面	m	0 1	0 144,000	0 144,000	WYB00526 単－ 496号
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 16%		式	0 1		0 45,568	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 23%		式	0 1		0 134,257	
鏡吹付施工労務費 7%		式	0 1		0 13,417	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 140	
計					0 1,301,000	
単価					0 1,301,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－118号	集塵機運転	機械掘削 DIII-2 40 小断面 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	0 1	単価	0 48,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0 0.098	0 493,000	0 48,314	WYB00507 単－ 497号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 48,320	
単価					0 48,320	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－119号	ずり出し工（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転）	DIII-2 40 小断面 0.5＜L≦1.2km 機械掘削	単位	m	数量	0 1	単価	0 37,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	週	0 0.16	0 236,300	0 37,808	WYB00527 単－ 498号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 37,810	
単価					0 37,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	インバート掘削	小断面 ＤＩ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,694 4,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	43,050 43,050	6,457 6,457	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	40,635 40,635	17,879 17,879	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,615 27,615	4,142 4,142	
大型ブレーカ運転	排出ｶﾞｽ3次 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0.15 0.15	55,920 55,920	8,388 8,388	WYB00378 単－ 499号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,808 9,808	9,219 9,219	 単－ 500号
諸雑費（率） 3%		式	1 1		854 854	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					46,940 46,940	
単価					4,694 4,694	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	インバートずり出し工	小断面 ＤＩ 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	868.2 868.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	40,635 40,635	4,063 4,063	
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	時間	0.83 0.83	5,566 5,566	4,619 4,619	WYB00380 単－ 501号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,682 8,682	
単価					868.2 868.2	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	インバート敷均し・締固め工	小断面 ＤＩ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,608 1,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	43,050 43,050	3,013 3,013	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	40,635 40,635	6,095 6,095	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,615 27,615	1,933 1,933	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	9,808 9,808	4,413 4,413	 単－ 500号
振動ローラ（搭乗・コンバインド式）運転	質量３～４ｔ　（～排３次・超低含）	日	0.07 0.07	8,882 8,882	621 621	WYB00382 単－ 502号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					16,080 16,080	
単価					1,608 1,608	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	インバートずり出し工	小断面 ＤＩ 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	868.2 868.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	40,635 40,635	4,063 4,063	
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	時間	0.83 0.83	5,566 5,566	4,619 4,619	WYB00384 単－ 501号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,682 8,682	
単価					868.2 868.2	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	12,480	5,990	単－ 503号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,990	
単価					599	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	インバート掘削	小断面 ＤＩ	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 43,050	0 6,457	
トンネル特殊工		人	0 0.44	0 40,635	0 17,879	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 27,615	0 4,142	
大型ブレーカ運転	排出ｶﾞｽ3次 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0 0.15	0 55,920	0 8,388	WYB00388 単－ 504号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.94	0 9,808	0 9,219	 単－ 505号
諸雑費（率） 3%		式	0 1		0 854	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 46,940	
単価					0 4,694	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	インバートずり出し工	小断面 ＤＩ 普通	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 868.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 40,635	0 4,063	
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	時間	0 0.83	0 5,566	0 4,619	WYB00390 単－ 506号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,682	
単価					0 868.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	インバート敷均し・締固め工	小断面 ＤＩ	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.07	0 43,050	0 3,013	
トンネル特殊工		人	0 0.15	0 40,635	0 6,095	
トンネル作業員		人	0 0.07	0 27,615	0 1,933	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.45	0 9,808	0 4,413	単－ 505号
振動ローラ（搭乗・コンバインド式）運転	質量３～４ｔ　（～排３次・超低含）	日	0 0.07	0 8,882	0 621	WYB00392 単－ 507号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 16,080	
単価					0 1,608	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	インバートずり出し工	小断面 ＤＩ 普通	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 868.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 40,635	0 4,063	
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	時間	0 0.83	0 5,566	0 4,619	WYB00394 単－ 506号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,682	
単価					0 868.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	12,480	5,990	単－ 508号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,990	
単価					599	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	インバート掘削	小断面 DIII	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,694 4,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	43,050 43,050	6,457 6,457	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	40,635 40,635	17,879 17,879	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,615 27,615	4,142 4,142	
大型ブレーカ運転	排出ｶﾞｽ3次 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0.15 0.15	55,920 55,920	8,388 8,388	WYB00357 単－ 499号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,808 9,808	9,219 9,219	 単－ 500号
諸雑費（率） 3%		式	1 1		854 854	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					46,940 46,940	
単価					4,694 4,694	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	インバートずり出し工	小断面 DIII 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	868.2 868.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	40,635 40,635	4,063 4,063	
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	時間	0.83 0.83	5,566 5,566	4,619 4,619	WYB00359 単－ 501号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,682 8,682	
単価					868.2 868.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	インバート敷均し・締固め工	小断面 DIII	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,608 1,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	43,050 43,050	3,013 3,013	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	40,635 40,635	6,095 6,095	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,615 27,615	1,933 1,933	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	9,808 9,808	4,413 4,413	 単－ 500号
振動ローラ（搭乗・コンバインド式）運転	質量３～４ｔ　（～排３次・超低含）	日	0.07 0.07	8,882 8,882	621 621	WYB00361 単－ 502号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					16,080 16,080	
単価					1,608 1,608	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	インバートずり出し工	小断面 DIII 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	868.2 868.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	40,635 40,635	4,063 4,063	
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	時間	0.83 0.83	5,566 5,566	4,619 4,619	WYB00363 単－ 501号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,682 8,682	
単価					868.2 868.2	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	インバート掘削	小断面 DIII	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 43,050	0 6,457	
トンネル特殊工		人	0 0.44	0 40,635	0 17,879	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 27,615	0 4,142	
大型ブレーカ運転	排出ｶﾞｽ3次 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0 0.15	0 55,920	0 8,388	WYB00367 単－ 504号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.94	0 9,808	0 9,219	 単－ 505号
諸雑費（率） 3%		式	0 1		0 854	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 46,940	
単価					0 4,694	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	インバートずり出し工	小断面 DIII 普通	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 868.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 40,635	0 4,063	
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	時間	0 0.83	0 5,566	0 4,619	WYB00369 単－ 506号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,682	
単価					0 868.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	インバート敷均し・締固め工	小断面 DIII	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.07	0 43,050	0 3,013	
トンネル特殊工		人	0 0.15	0 40,635	0 6,095	
トンネル作業員		人	0 0.07	0 27,615	0 1,933	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.45	0 9,808	0 4,413	単－ 505号
振動ローラ（搭乗・コンバインド式）運転	質量３～４ｔ　（～排３次・超低含）	日	0 0.07	0 8,882	0 621	WYB00371 単－ 507号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 16,080	
単価					0 1,608	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	インバートずり出し工	小断面 DIII 普通	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 868.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 40,635	0 4,063	
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	時間	0 0.83	0 5,566	0 4,619	WYB00373 単－ 506号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,682	
単価					0 868.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	インバート型枠工	小断面	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	13,460 13,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4 4	43,050 43,050	172,200 172,200	
トンネル特殊工		人	16.1 16.1	40,635 40,635	654,223 654,223	
トンネル作業員		人	4 4	27,615 27,615	110,460 110,460	
土木一般世話役		人	1.5 1.5	26,040 26,040	39,060 39,060	
型わく工		人	5.9 5.9	28,350 28,350	167,265 167,265	
普通作業員		人	1.5 1.5	22,155 22,155	33,232 33,232	
諸雑費（率） 14%		式	1 1		131,163 131,163	
諸雑費（その他材料）（率） 16%		式	1 1		38,329 38,329	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					1,346,000 1,346,000	
単価					13,460 13,460	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	インバートコンクリート工	小断面	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,301 4,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12 0.12	43,050 43,050	5,166 5,166	
トンネル特殊工		人	0.62 0.62	40,635 40,635	25,193 25,193	
トンネル作業員		人	0.12 0.12	27,615 27,615	3,313 3,313	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8 0.8	11,250 11,250	9,000 9,000	WK450090 単－ 509号
諸雑費（率） 1%		式	1 1		336 336	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					43,010 43,010	
単価					4,301 4,301	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	インバート型枠工	小断面	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 13,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 4	0 43,050	0 172,200	
トンネル特殊工		人	0 16.1	0 40,635	0 654,223	
トンネル作業員		人	0 4	0 27,615	0 110,460	
土木一般世話役		人	0 1.5	0 26,040	0 39,060	
型わく工		人	0 5.9	0 28,350	0 167,265	
普通作業員		人	0 1.5	0 22,155	0 33,232	
諸雑費（率） 14%		式	0 1		0 131,163	
諸雑費（その他材料）（率） 16%		式	0 1		0 38,329	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 68	
計					0 1,346,000	
単価					0 13,460	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	インバートコンクリート工	小断面	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.12	0 43,050	0 5,166	
トンネル特殊工		人	0 0.62	0 40,635	0 25,193	
トンネル作業員		人	0 0.12	0 27,615	0 3,313	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0 0.8	0 11,250	0 9,000	WK450090 単－ 510号
諸雑費（率） 1%		式	0 1		0 336	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 43,010	
単価					0 4,301	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	インバート型枠工	小断面	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	13,460 13,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4 4	43,050 43,050	172,200 172,200	
トンネル特殊工		人	16.1 16.1	40,635 40,635	654,223 654,223	
トンネル作業員		人	4 4	27,615 27,615	110,460 110,460	
土木一般世話役		人	1.5 1.5	26,040 26,040	39,060 39,060	
型わく工		人	5.9 5.9	28,350 28,350	167,265 167,265	
普通作業員		人	1.5 1.5	22,155 22,155	33,232 33,232	
諸雑費（率） 14%		式	1 1		131,163 131,163	
諸雑費（その他材料）（率） 16%		式	1 1		38,329 38,329	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					1,346,000 1,346,000	
単価					13,460 13,460	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	205,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	120,000	123,600	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	81,687.37	81,687	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					205,300	
単価					205,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	インバートコンクリート工	小断面	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,301 4,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12 0.12	43,050 43,050	5,166 5,166	
トンネル特殊工		人	0.62 0.62	40,635 40,635	25,193 25,193	
トンネル作業員		人	0.12 0.12	27,615 27,615	3,313 3,313	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8 0.8	11,250 11,250	9,000 9,000	WK450090 単－ 509号
諸雑費（率） 1%		式	1 1		336 336	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					43,010 43,010	
単価					4,301 4,301	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	インバート型枠工	小断面	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 13,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 4	0 43,050	0 172,200	
トンネル特殊工		人	0 16.1	0 40,635	0 654,223	
トンネル作業員		人	0 4	0 27,615	0 110,460	
土木一般世話役		人	0 1.5	0 26,040	0 39,060	
型わく工		人	0 5.9	0 28,350	0 167,265	
普通作業員		人	0 1.5	0 22,155	0 33,232	
諸雑費（率） 14%		式	0 1		0 131,163	
諸雑費（その他材料）（率） 16%		式	0 1		0 38,329	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 68	
計					0 1,346,000	
単価					0 13,460	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	205,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	120,000	123,600	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	81,687.37	81,687	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					205,300	
単価					205,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	インバートコンクリート工	小断面	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.12	0 43,050	0 5,166	
トンネル特殊工		人	0 0.62	0 40,635	0 25,193	
トンネル作業員		人	0 0.12	0 27,615	0 3,313	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0 0.8	0 11,250	0 9,000	WK450090 単－ 510号
諸雑費（率） 1%		式	0 1		0 336	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 43,010	
単価					0 4,301	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	インバート型枠工	小断面	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	13,460 13,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4 4	43,050 43,050	172,200 172,200	
トンネル特殊工		人	16.1 16.1	40,635 40,635	654,223 654,223	
トンネル作業員		人	4 4	27,615 27,615	110,460 110,460	
土木一般世話役		人	1.5 1.5	26,040 26,040	39,060 39,060	
型わく工		人	5.9 5.9	28,350 28,350	167,265 167,265	
普通作業員		人	1.5 1.5	22,155 22,155	33,232 33,232	
諸雑費（率） 14%		式	1 1		131,163 131,163	
諸雑費（その他材料）（率） 16%		式	1 1		38,329 38,329	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					1,346,000 1,346,000	
単価					13,460 13,460	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	インバートコンクリート工	小断面	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,301 4,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12 0.12	43,050 43,050	5,166 5,166	
トンネル特殊工		人	0.62 0.62	40,635 40,635	25,193 25,193	
トンネル作業員		人	0.12 0.12	27,615 27,615	3,313 3,313	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8 0.8	11,250 11,250	9,000 9,000	WK450090 単－ 509号
諸雑費（率） 1%		式	1 1		336 336	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					43,010 43,010	
単価					4,301 4,301	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	インバート型枠工	小断面	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 13,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 4	0 43,050	0 172,200	
トンネル特殊工		人	0 16.1	0 40,635	0 654,223	
トンネル作業員		人	0 4	0 27,615	0 110,460	
土木一般世話役		人	0 1.5	0 26,040	0 39,060	
型わく工		人	0 5.9	0 28,350	0 167,265	
普通作業員		人	0 1.5	0 22,155	0 33,232	
諸雑費（率） 14%		式	0 1		0 131,163	
諸雑費（その他材料）（率） 16%		式	0 1		0 38,329	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 68	
計					0 1,346,000	
単価					0 13,460	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	インバートコンクリート工	小断面	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,301

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.12	0 43,050	0 5,166	
トンネル特殊工		人	0 0.62	0 40,635	0 25,193	
トンネル作業員		人	0 0.12	0 27,615	0 3,313	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0 0.8	0 11,250	0 9,000	WK450090 単－ 510号
諸雑費（率） 1%		式	0 1		0 336	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 43,010	
単価					0 4,301	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	湧水処理	ﾄﾝﾈﾙｱｰﾁ部用裏面排水材 t6×300mm 高所作業車含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 2,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 1.33	0 40,635	0 54,044	
トラック架装リフト〔伸縮ブーム型〕運転	バスケット型 作業床高さ8～10m	日	0 1.33	0 20,740	0 27,584	WYB00022 単－ 511号
裏面排水材	ﾄﾝﾈﾙｱｰﾁ部用 t6mm×w300mm 耳部ﾌｨﾝ・背面突起部無	m	0 100	0 1,210	0 121,000	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	0 1		0 11,372	
計					0 214,000	
単価					0 2,140	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	仮設用モルタル吹付工	t =50mm	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	3,824 3,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25 0.25	26,040 26,040	6,510 6,510	
特殊作業員		人	0.75 0.75	27,195 27,195	20,396 20,396	
普通作業員		人	0.25 0.25	22,155 22,155	5,538 5,538	
コンクリート吹付機運転		日	0.38 0.38	109,800 109,800	41,724 41,724	WK450620 単－ 512号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.38 0.38	64,400 64,400	24,472 24,472	WK450630 単－ 513号
吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	ｍ３	6.5 6.5	42,280 42,280	274,820 274,820	WYB00215 単－ 514号
諸雑費（率） 9%		式	1 1		8,877 8,877	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		63 63	
計					382,400 382,400	
単価					3,824 3,824	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	仮設用モルタル吹付工	t =50mm	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 6,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.83	0 26,040	0 21,613	
法面工		人	0 3.33	0 31,605	0 105,244	
特殊作業員		人	0 1.33	0 27,195	0 36,169	
普通作業員		人	0 2.17	0 22,155	0 48,076	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	0 7.33	0 2,220	0 16,272	単－ 515号
空気圧縮機　エンジンコンプレッサ運転	10.5～11m3/min（~排3次･超低含）	日	0 1.15	0 16,220	0 18,653	WYB00226 単－ 516号
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型）]運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)　４５kVA	日	0 1.15	0 14,130	0 16,249	WYB00227 単－ 517号
小型バックホウ運転	山積0.11m3 排ガス対策3次 超低騒音対策	日	0 1.67	0 39,410	0 65,814	WYB00231 単－ 518号
吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	ｍ３	0 6.5	0 42,280	0 274,820	WYB00233 単－ 519号
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 75,390	
計					0 678,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	仮設用モルタル吹付工	t =50㎜	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 6,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 6,783	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	坑口支保	DⅢ-2　起点側	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,584,000 2,584,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.87 1.87	26,040 26,040	48,694 48,694	
特殊作業員		人	7.47 7.47	27,195 27,195	203,146 203,146	
普通作業員		人	1.87 1.87	22,155 22,155	41,429 41,429	
ドリルジャンボ運転		日	1.443 1.443	215,600 215,600	311,110 311,110	WK450710 単－ 520号
コンクリート吹付機運転		日	1.323 1.323	109,800 109,800	145,265 145,265	WK450620 単－ 512号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.357 0.357	64,400 64,400	22,990 22,990	WK450630 単－ 513号
吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	ｍ３	21.32 21.32	42,280 42,280	901,409 901,409	WYB00236 単－ 521号
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	0.334 0.334	126,000 126,000	42,084 42,084	
キーストンプレート	650×25×1.2 黒皮品	t	0.47 0.47	286,000 286,000	134,420 134,420	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	3.328 3.328	173,000 173,000	575,744 575,744	
ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=４ｍ(付属品含む)	本	10 10	5,707 5,707	57,070 57,070	WYB00237 単－ 522号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	坑口支保	DⅢ-2　起点側	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,584,000 2,584,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率） 13%		式	1 1		100,442 100,442	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		197 197	
計					2,584,000 2,584,000	
単価					2,584,000 2,584,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	土のう工（耐候性土のう）	仕掛・積立　流用土	単位	袋	数量	100 100	単価	761.7 761.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3 3	22,155 22,155	66,465 66,465	
土のう	48×62 耐候性	枚	100 100	97 97	9,700 9,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					76,170 76,170	
単価					761.7 761.7	 円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	土砂吊り上げ	ﾜｲﾔｰﾓｯｺ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,225 1,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.16 1.16	43,700 43,700	50,692 50,692	
ワイヤーモッコ	２．１ｍ×０．１２ｍ　φ９ｍｍ	枚	0.2 0.2	44,600 44,600	8,920 8,920	
特殊作業員		人	2.31 2.31	27,195 27,195	62,820 62,820	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					122,500 122,500	
単価					1,225 1,225	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	坑口支保	DⅢ-1　終点側	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,471,000 2,471,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.64 1.64	26,040 26,040	42,705 42,705	
特殊作業員		人	6.56 6.56	27,195 27,195	178,399 178,399	
普通作業員		人	1.64 1.64	22,155 22,155	36,334 36,334	
ドリルジャンボ運転		日	1.048 1.048	215,600 215,600	225,948 225,948	WK450710 単－ 520号
コンクリート吹付機運転		日	0.944 0.944	109,800 109,800	103,651 103,651	WK450620 単－ 512号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.357 0.357	64,400 64,400	22,990 22,990	WK450630 単－ 513号
吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	ｍ３	21.32 21.32	42,280 42,280	901,409 901,409	WYB00244 単－ 521号
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	0.334 0.334	126,000 126,000	42,084 42,084	
キーストンプレート	650×25×1.2 黒皮品	t	0.47 0.47	286,000 286,000	134,420 134,420	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	3.328 3.328	173,000 173,000	575,744 575,744	
ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=４ｍ(付属品含む)	本	18 18	5,707 5,707	102,726 102,726	WYB00245 単－ 523号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	坑口支保	DⅢ-1　終点側	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,471,000 2,471,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率） 17%		式	1 1		103,704 103,704	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		886 886	
計					2,471,000 2,471,000	
単価					2,471,000 2,471,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ先行削孔	φ114.3 t=6.0mm @900 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 坑外打設	単位	本	数量	15 15	単価	5,201 5,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24 0.24	26,040 26,040	6,249 6,249	
特殊作業員		人	0.96 0.96	27,195 27,195	26,107 26,107	
普通作業員		人	0.24 0.24	22,155 22,155	5,317 5,317	
ドリルジャンボ運転		日	0.175 0.175	215,600 215,600	37,730 37,730	WK450710 単－ 520号
親子ビット	φ150	個	0.023 0.023	102,000 102,000	2,346 2,346	
諸雑費（率） 0.7%		式	1 1		263 263	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					78,020 78,020	
単価					5,201 5,201	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ打設工	φ114.3 t=6.0mm @900 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 坑外打設	単位	本	数量	15 15	単価	220,600 220,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.19 2.19	26,040 26,040	57,027 57,027	
特殊作業員		人	8.77 8.77	27,195 27,195	238,500 238,500	
普通作業員		人	2.19 2.19	22,155 22,155	48,519 48,519	
ドリルジャンボ運転		日	2.532 2.532	215,600 215,600	545,899 545,899	WK450710 単－ 520号
AGF鋼管	先頭管 L=3,770mm(有効長)ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む	本	15 15	43,600 43,600	654,000 654,000	
AGF鋼管	中間管 L=3,050mm(有効長)	本	30 30	26,000 26,000	780,000 780,000	
AGF鋼管	末端管 L=3,050mm(有効長)	本	15 15	22,700 22,700	340,500 340,500	
回収ビット		個	0.75 0.75	721,000 721,000	540,750 540,750	
スタビライザー		個	0.188 0.188	79,700 79,700	14,983 14,983	
諸雑費（率） 26%		式	1 1		89,451 89,451	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		371 371	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ打設工	φ114.3 t=6.0mm @900 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 坑外打設	単位	本	数量	15 15	単価	220,600 220,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					3,310,000 3,310,000	
単価					220,600 220,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ注入工	φ114.3 t=6.0mm @900 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 坑外打設	単位	本	数量	15 15	単価	188,600 188,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.67 0.67	26,040 26,040	17,446 17,446	
特殊作業員		人	2.66 2.66	27,195 27,195	72,338 72,338	
普通作業員		人	0.67 0.67	22,155 22,155	14,843 14,843	
ドリルジャンボ運転		日	0.109 0.109	215,600 215,600	23,500 23,500	WK450710 単－ 520号
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系	ｋｇ	2,520 2,520	780 780	1,965,600 1,965,600	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	日	2.007 2.007	17,400 17,400	34,921 34,921	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	15 15	37,400 37,400	561,000 561,000	
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	15 15	1,560 1,560	23,400 23,400	
逆止弁ストッパー		個	3 3	3,740 3,740	11,220 11,220	
コーキング材	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	30 30	870 870	26,100 26,100	
諸雑費（率） 76%		式	1 1		79,516 79,516	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ注入工	φ114.3 t=6.0mm @900 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 坑外打設	単位	本	数量	15 15	単価	188,600 188,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		116 116	
計					2,830,000 2,830,000	
単価					188,600 188,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ先行削孔	φ114.3 t=6.0mm @900 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 坑外打設	単位	本	数量	0 15	単価	0 5,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.24	0 26,040	0 6,249	
特殊作業員		人	0 0.96	0 27,195	0 26,107	
普通作業員		人	0 0.24	0 22,155	0 5,317	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.175	0 215,600	0 37,730	WK450710 単－ 524号
親子ビット	φ150	個	0 0.023	0 102,000	0 2,346	
諸雑費（率） 0.7%		式	0 1		0 263	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 78,020	
単価					0 5,201	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ打設工	φ114.3 t=6.0mm @900 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 坑外打設	単位	本	数量	0 15	単価	0 220,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.19	0 26,040	0 57,027	
特殊作業員		人	0 8.77	0 27,195	0 238,500	
普通作業員		人	0 2.19	0 22,155	0 48,519	
ドリルジャンボ運転		日	0 2.532	0 215,600	0 545,899	WK450710 単－ 524号
AGF鋼管	先頭管 L=3,770mm(有効長)ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む	本	0 15	0 43,600	0 654,000	
AGF鋼管	中間管 L=3,050mm(有効長)	本	0 30	0 26,000	0 780,000	
AGF鋼管	末端管 L=3,050mm(有効長)	本	0 15	0 22,700	0 340,500	
回収ビット		個	0 0.75	0 721,000	0 540,750	
スタビライザー		個	0 0.188	0 79,700	0 14,983	
諸雑費（率） 26%		式	0 1		0 89,451	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 371	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ打設工	φ114.3 t=6.0mm @900 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 坑外打設	単位	本	数量	0 15	単価	0 220,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 3,310,000	
単価					0 220,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ注入工	φ114.3 t=6.0mm @900 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 坑外打設	単位	本	数量	0 15	単価	0 220,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.67	0 26,040	0 17,446	
特殊作業員		人	0 2.66	0 27,195	0 72,338	
普通作業員		人	0 0.67	0 22,155	0 14,843	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.109	0 215,600	0 23,500	WK450710 単－ 524号
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系	ｋｇ	0 3,139	0 780	0 2,448,420	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	日	0 2.007	0 17,400	0 34,921	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	0 15	0 37,400	0 561,000	
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	0 15	0 1,560	0 23,400	
逆止弁ストッパー		個	0 3	0 3,740	0 11,220	
コーキング材	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 30	0 870	0 26,100	
諸雑費（率） 76%		式	0 1		0 79,516	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ注入工	φ114.3 t=6.0mm @900 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 坑外打設	単位	本	数量	0 15	単価	0 220,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 296	
計					0 3,313,000	
単価					0 220,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－165号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ鏡吹付工	φ114.3 t=6.0mm @600 L=9500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	本	数量	15 15	単価	19,080 19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064 0.064	45,650 45,650	2,921 2,921	
トンネル世話役		人	0.064 0.064	45,650 45,650	2,921 2,921	
トンネル特殊工		人	0.257 0.257	43,087 43,087	11,073 11,073	
トンネル作業員		人	0.064 0.064	29,264 29,264	1,872 1,872	
コンクリート吹付機運転		日	0.097 0.097	109,800 109,800	10,650 10,650	WK450620 単－ 448号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0.357 0.357	63,940 63,940	22,826 22,826	WK450630 単－ 449号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.032 0.032	98,600 98,600	3,155 3,155	
吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	ｍ３	5.41 5.41	42,280 42,280	228,734 228,734	WYB00339 単－ 525号
諸雑費（率） 4%		式	1 1		2,099 2,099	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		49 49	
計					286,300 286,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－165号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ鏡吹付工	φ114.3 t=6.0mm @600 L=9500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	本	数量	15 15	単価	19,080 19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					19,080 19,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－166号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ先行削孔	φ114.3 t=6.0mm @600 L=9500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	本	数量	15 15	単価	8,166 8,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.24 0.24	45,650 45,650	10,956 10,956	
トンネル世話役		人	0.24 0.24	45,650 45,650	10,956 10,956	
トンネル特殊工		人	0.96 0.96	43,087 43,087	41,363 41,363	
トンネル作業員		人	0.24 0.24	29,264 29,264	7,023 7,023	
ドリルジャンボ運転		日	0.175 0.175	215,600 215,600	37,730 37,730	WK450710 単－ 451号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.12 0.12	98,600 98,600	11,832 11,832	
親子ビット	φ150	個	0.023 0.023	102,000 102,000	2,346 2,346	
諸雑費（率） 0.4%		式	1 1		237 237	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		57 57	
計					122,500 122,500	
単価					8,166 8,166	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－167号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ打設工	φ114.3 t=6.0mm @600 L=9500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	本	数量	15 15	単価	192,000 192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.71 1.71	45,650 45,650	78,061 78,061	
トンネル世話役		人	1.71 1.71	45,650 45,650	78,061 78,061	
トンネル特殊工		人	6.85 6.85	43,087 43,087	295,145 295,145	
トンネル作業員		人	1.71 1.71	29,264 29,264	50,041 50,041	
ドリルジャンボ運転		日	1.951 1.951	215,600 215,600	420,635 420,635	WK450710 単－ 451号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.856 0.856	98,600 98,600	84,401 84,401	
AGF鋼管	先頭管 L=3,770mm(有効長)ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む	本	15 15	43,600 43,600	654,000 654,000	
AGF鋼管	中間管 L=3,050mm(有効長)	本	15 15	26,000 26,000	390,000 390,000	
AGF鋼管	末端管 L=3,050mm(有効長)	本	15 15	22,700 22,700	340,500 340,500	
回収ビット		個	0.57 0.57	721,000 721,000	410,970 410,970	
スタビライザー		個	0.143 0.143	79,700 79,700	11,397 11,397	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－167号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ打設工	φ114.3 t=6.0mm @600 L=9500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	本	数量	15 15	単価	192,000 192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率） 16%		式	1 1		67,719 67,719	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		70 70	
計					2,881,000 2,881,000	
単価					192,000 192,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－168号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ注入工	φ114.3 t=6.0mm @600 L=9500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	本	数量	15 15	単価	153,600 153,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.57 0.57	45,650 45,650	26,020 26,020	
トンネル世話役		人	0.57 0.57	45,650 45,650	26,020 26,020	
トンネル特殊工		人	2.29 2.29	43,087 43,087	98,669 98,669	
トンネル作業員		人	0.57 0.57	29,264 29,264	16,680 16,680	
ドリルジャンボ運転		日	0.109 0.109	215,600 215,600	23,500 23,500	WK450710 単－ 451号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0.286 0.286	98,600 98,600	28,199 28,199	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系	ｋｇ	1,905 1,905	780 780	1,485,900 1,485,900	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	日	0.857 0.857	17,400 17,400	14,911 14,911	
インサートパッカー	L=9.5m用	組	15 15	29,600 29,600	444,000 444,000	
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	15 15	1,560 1,560	23,400 23,400	
逆止弁ストッパー		個	3 3	3,740 3,740	11,220 11,220	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－168号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ注入工	φ114.3 t=6.0mm @600 L=9500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	本	数量	15 15	単価	153,600 153,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング材	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	30 30	870 870	26,100 26,100	
諸雑費（率） 56%		式	1 1		79,166 79,166	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		215 215	
計					2,304,000 2,304,000	
単価					153,600 153,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－169号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ鏡吹付工	φ114.3 t=6.0mm @600 L=9500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	本	数量	0 15	単価	0 19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.064	0 45,650	0 2,921	
トンネル世話役		人	0 0.064	0 45,650	0 2,921	
トンネル特殊工		人	0 0.257	0 43,087	0 11,073	
トンネル作業員		人	0 0.064	0 29,264	0 1,872	
コンクリート吹付機運転		日	0 0.097	0 109,800	0 10,650	WK450620 単－ 526号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 0.357	0 63,940	0 22,826	WK450630 単－ 527号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.032	0 98,600	0 3,155	
吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	ｍ３	0 5.41	0 42,280	0 228,734	WYB00346 単－ 528号
諸雑費（率） 4%		式	0 1		0 2,099	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 49	
計					0 286,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－169号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ鏡吹付工	φ114.3 t=6.0mm @600 L=9500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	本	数量	0 15	単価	0 19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 19,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－170号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ先行削孔	φ114.3 t=6.0mm @600 L=9500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	本	数量	0 15	単価	0 8,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.24	0 45,650	0 10,956	
トンネル世話役		人	0 0.24	0 45,650	0 10,956	
トンネル特殊工		人	0 0.96	0 43,087	0 41,363	
トンネル作業員		人	0 0.24	0 29,264	0 7,023	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.175	0 215,600	0 37,730	WK450710 単－ 529号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.12	0 98,600	0 11,832	
親子ビット	φ150	個	0 0.023	0 102,000	0 2,346	
諸雑費（率） 0.4%		式	0 1		0 237	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 57	
計					0 122,500	
単価					0 8,166	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－171号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ打設工	φ114.3 t=6.0mm @600 L=9500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	本	数量	0 15	単価	0 192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.71	0 45,650	0 78,061	
トンネル世話役		人	0 1.71	0 45,650	0 78,061	
トンネル特殊工		人	0 6.85	0 43,087	0 295,145	
トンネル作業員		人	0 1.71	0 29,264	0 50,041	
ドリルジャンボ運転		日	0 1.951	0 215,600	0 420,635	WK450710 単－ 529号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.856	0 98,600	0 84,401	
AGF鋼管	先頭管 L=3,770mm(有効長)ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む	本	0 15	0 43,600	0 654,000	
AGF鋼管	中間管 L=3,050mm(有効長)	本	0 15	0 26,000	0 390,000	
AGF鋼管	末端管 L=3,050mm(有効長)	本	0 15	0 22,700	0 340,500	
回収ビット		個	0 0.57	0 721,000	0 410,970	
スタビライザー		個	0 0.143	0 79,700	0 11,397	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－171号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ打設工	φ114.3 t=6.0mm @600 L=9500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	本	数量	0 15	単価	0 192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率） 16%		式	0 1		0 67,719	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 70	
計					0 2,881,000	
単価					0 192,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－172号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ注入工	φ114.3 t=6.0mm @600 L=9500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	本	数量	0 15	単価	0 184,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.57	0 45,650	0 26,020	
トンネル世話役		人	0 0.57	0 45,650	0 26,020	
トンネル特殊工		人	0 2.29	0 43,087	0 98,669	
トンネル作業員		人	0 0.57	0 29,264	0 16,680	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.109	0 215,600	0 23,500	WK450710 単－ 529号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.286	0 98,600	0 28,199	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系	ｋｇ	0 2,505	0 780	0 1,953,900	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	日	0 0.857	0 17,400	0 14,911	
インサートパッカー	L=9.5m用	組	0 15	0 29,600	0 444,000	
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	0 15	0 1,560	0 23,400	
逆止弁ストッパー		個	0 3	0 3,740	0 11,220	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－172号	長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ注入工	φ114.3 t=6.0mm @600 L=9500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	本	数量	0 15	単価	0 184,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング材	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 30	0 870	0 26,100	
諸雑費（率） 56%		式	0 1		0 79,166	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 215	
計					0 2,772,000	
単価					0 184,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－173号	小口径長尺鋼管 先受工 先行削孔	Me鋼管φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ ＤＩ崩落部	単位	本	数量	0 23	単価	0 6,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.317	0 45,650	0 14,471	
トンネル世話役		人	0 0.317	0 45,650	0 14,471	
トンネル特殊工		人	0 1.267	0 43,087	0 54,591	
トンネル作業員		人	0 0.317	0 29,264	0 9,276	
親子ビット	φ130	個	0 0.028	0 96,000	0 2,688	
シャンクスリーブ	SLR38/S32	個	0 0.01	0 27,600	0 276	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.267	0 215,600	0 57,565	WK450710 単－ 529号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.03	0 98,600	0 2,958	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	0 1		0 304	
計					0 156,600	
単価					0 6,808	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－174号	小口径長尺鋼管 先受工 打設	Me鋼管φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ ＤＩ崩落部	単位	本	数量	0 23	単価	0 172,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.681	0 45,650	0 76,737	
トンネル世話役		人	0 1.681	0 45,650	0 76,737	
トンネル特殊工		人	0 6.724	0 43,087	0 289,716	
トンネル作業員		人	0 1.681	0 29,264	0 49,192	
Ｍｅ管	φ76.3、Ｌ＝12.5m	組	0 23	0 99,400	0 2,286,200	WYB00416
ユニットビット	ケーシングリング付	個	0 23	0 20,800	0 478,400	
ビットアダプター	AD-90	個	0 1.122	0 73,600	0 82,579	
ロッド	32HMT×4.00m	本	0 0.393	0 53,600	0 21,064	
ロッドスリーブ	SLS32	個	0 1.179	0 8,400	0 9,903	
シャンクスリーブ	SLR38/S32	個	0 0.393	0 27,600	0 10,846	
ネジプロテクター	PT	個	0 4.6	0 4,640	0 21,344	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－174号	小口径長尺鋼管 先受工 打設	Me鋼管φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ ＤＩ崩落部	単位	本	数量	0 23	単価	0 172,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	0 1.914	0 215,600	0 412,658	WK450710 単－ 529号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.84	0 98,600	0 82,824	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 74,800	
計					0 3,973,000	
単価					0 172,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－175号	小口径長尺鋼管 先受工 注入	Me鋼管φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ ＤＩ崩落部	単位	本	数量	0 23	単価	0 164,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.864	0 45,650	0 39,441	
トンネル世話役		人	0 0.864	0 45,650	0 39,441	
トンネル特殊工		人	0 3.457	0 43,087	0 148,951	
トンネル作業員		人	0 0.864	0 29,264	0 25,284	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系	ｋｇ	0 3,151	0 780	0 2,457,780	
注入管	12.5m用 注入カバー付き	本	0 23	0 34,400	0 791,200	
コーキングウエス		ｋｇ	0 23	0 640	0 14,720	
ミキシングユニット		個	0 6	0 2,400	0 14,400	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5mボールバルブ付	本	0 6	0 5,600	0 33,600	
耐圧デリバリーホース	φ12×20.0m	本	0 0.75	0 16,800	0 12,600	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.313	0 215,600	0 67,482	WK450710 単－ 529号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－175号	小口径長尺鋼管 先受工 注入	Me鋼管φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ ＤＩ崩落部	単位	本	数量	0 23	単価	0 164,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.432	0 98,600	0 42,595	
諸雑費（率＋まるめ） 44%		式	0 1		0 93,506	
計					0 3,781,000	
単価					0 164,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－176号	鏡吹付コンクリート	DⅢ40.19m2/箇所	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 267,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.06	0 45,650	0 2,739	
トンネル世話役		人	0 0.06	0 45,650	0 2,739	
トンネル特殊工		人	0 0.238	0 43,087	0 10,254	
トンネル作業員		人	0 0.06	0 29,264	0 1,755	
吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	ｍ３	0 5.02	0 42,280	0 212,245	WYB00642 単－ 530号
コンクリート吹付機運転		日	0 0.09	0 109,800	0 9,882	WK450620 単－ 526号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 0.357	0 63,940	0 22,826	WK450630 単－ 527号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.03	0 98,600	0 2,958	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	0 1		0 1,602	
計					0 267,000	
単価					0 267,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－177号	小口径長尺鋼管 先受工 先行削孔	Me鋼管φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ DⅢ1回目	単位	本	数量	0 13	単価	0 8,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.221	0 45,650	0 10,088	
トンネル世話役		人	0 0.221	0 45,650	0 10,088	
トンネル特殊工		人	0 0.886	0 43,087	0 38,175	
トンネル作業員		人	0 0.221	0 29,264	0 6,467	
親子ビット	φ130	個	0 0.016	0 96,000	0 1,536	
シャンクスリーブ	SLR38/S32	個	0 0.005	0 27,600	0 138	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.152	0 215,600	0 32,771	WK450710 単－ 529号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.111	0 98,600	0 10,944	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	0 1		0 93	
計					0 110,300	
単価					0 8,484	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－178号	小口径長尺鋼管 先受工 打設	Me鋼管φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ DⅢ1回目	単位	本	数量	0 13	単価	0 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.99	0 45,650	0 45,193	
トンネル世話役		人	0 0.99	0 45,650	0 45,193	
トンネル特殊工		人	0 3.962	0 43,087	0 170,710	
トンネル作業員		人	0 0.99	0 29,264	0 28,971	
Ｍｅ管	φ76.3、Ｌ＝12.5m	組	0 13	0 99,400	0 1,292,200	WYB00645
ユニットビット	ケーシングリング付	個	0 13	0 20,800	0 270,400	
ビットアダプター	AD-90	個	0 1.063	0 73,600	0 78,236	
ロッド	32HMT×4.00m	本	0 0.222	0 53,600	0 11,899	
ロッドスリーブ	SLS32	個	0 0.666	0 8,400	0 5,594	
シャンクスリーブ	SLR38/S32	個	0 0.222	0 27,600	0 6,127	
ネジプロテクター	PT	個	0 2.6	0 4,640	0 12,064	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－178号	小口径長尺鋼管 先受工 打設	Me鋼管φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ DⅢ1回目	単位	本	数量	0 13	単価	0 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	0 1.08	0 215,600	0 232,848	WK450710 単－ 529号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.495	0 98,600	0 48,807	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 40,758	
計					0 2,289,000	
単価					0 176,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－179号	小口径長尺鋼管 先受工 注入	Me鋼管φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ DⅢ1回目	単位	本	数量	0 13	単価	0 224,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.686	0 45,650	0 31,315	
トンネル世話役		人	0 0.686	0 45,650	0 31,315	
トンネル特殊工		人	0 2.743	0 43,087	0 118,187	
トンネル作業員		人	0 0.686	0 29,264	0 20,075	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系	ｋｇ	0 2,626	0 780	0 2,048,280	
注入管	12.5m用 注入カバー付き	本	0 13	0 34,400	0 447,200	
コーキングウエス		ｋｇ	0 13	0 640	0 8,320	
ミキシングユニット		個	0 6	0 2,400	0 14,400	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5mボールバルブ付	本	0 6	0 5,600	0 33,600	
耐圧デリバリーホース	φ12×20.0m	本	0 0.75	0 16,800	0 12,600	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.248	0 215,600	0 53,468	WK450710 単－ 529号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－179号	小口径長尺鋼管 先受工 注入	Me鋼管φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ DⅢ1回目	単位	本	数量	0 13	単価	0 224,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.343	0	0 33,819	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	0 1		0 60,421	
計					0 2,913,000	
単価					0 224,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－180号	小口径長尺鋼管 先受工 先行削孔	Me鋼管φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ DⅢ2回目	単位	本	数量	0 13	単価	0 8,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.221	0 45,650	0 10,088	
トンネル世話役		人	0 0.221	0 45,650	0 10,088	
トンネル特殊工		人	0 0.886	0 43,087	0 38,175	
トンネル作業員		人	0 0.221	0 29,264	0 6,467	
親子ビット	φ130	個	0 0.016	0 96,000	0 1,536	
シャンクスリーブ	SLR38/S32	個	0 0.005	0 27,600	0 138	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.152	0 215,600	0 32,771	WK450710 単－ 529号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.111	0 98,600	0 10,944	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	0 1		0 93	
計					0 110,300	
単価					0 8,484	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－181号	小口径長尺鋼管 先受工 打設	Me鋼管φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ DⅢ2回目	単位	本	数量	0 13	単価	0 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.99	0 45,650	0 45,193	
トンネル世話役		人	0 0.99	0 45,650	0 45,193	
トンネル特殊工		人	0 3.962	0 43,087	0 170,710	
トンネル作業員		人	0 0.99	0 29,264	0 28,971	
Ｍｅ管	φ76.3、Ｌ＝12.5m	組	0 13	0 99,400	0 1,292,200	WYB00632
ユニットビット	ケーシングリング付	個	0 13	0 20,800	0 270,400	
ビットアダプター	AD-90	個	0 1.063	0 73,600	0 78,236	
ロッド	32HMT×4.00m	本	0 0.222	0 53,600	0 11,899	
ロッドスリーブ	SLS32	個	0 0.666	0 8,400	0 5,594	
シャンクスリーブ	SLR38/S32	個	0 0.222	0 27,600	0 6,127	
ネジプロテクター	PT	個	0 2.6	0 4,640	0 12,064	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－181号	小口径長尺鋼管 先受工 打設	Me鋼管φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ DⅢ2回目	単位	本	数量	0 13	単価	0 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	0 1.08	0 215,600	0 232,848	WK450710 単－ 529号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.495	0 98,600	0 48,807	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 40,758	
計					0 2,289,000	
単価					0 176,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－182号	小口径長尺鋼管 先受工 注入	Me鋼管φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ DⅢ2回目	単位	本	数量	0 13	単価	0 299,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.869	0 45,650	0 39,669	
トンネル世話役		人	0 0.869	0 45,650	0 39,669	
トンネル特殊工		人	0 3.476	0 43,087	0 149,770	
トンネル作業員		人	0 0.869	0 29,264	0 25,430	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系	ｋｇ	0 3,772.6	0 780	0 2,942,628	
注入管	12.5m用 注入カバー付き	本	0 13	0 34,400	0 447,200	
コーキングウエス		ｋｇ	0 13	0 640	0 8,320	
ミキシングユニット		個	0 6	0 2,400	0 14,400	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5mボールバルブ付	本	0 6	0 5,600	0 33,600	
耐圧デリバリーホース	φ12×20.0m	本	0 0.75	0 16,800	0 12,600	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.315	0 215,600	0 67,914	WK450710 単－ 529号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－182号	小口径長尺鋼管 先受工 注入	Me鋼管φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ DⅢ2回目	単位	本	数量	0 13	単価	0 299,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.435	0 98,600	0 42,891	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 63,909	
計					0 3,888,000	
単価					0 299,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－183号	小口径長尺鋼管 先受工 先行削孔	Me鋼管φ76.3 L=6500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ DⅢ3回目	単位	本	数量	0 13	単価	0 8,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.221	0 45,650	0 10,088	
トンネル世話役		人	0 0.221	0 45,650	0 10,088	
トンネル特殊工		人	0 0.886	0 43,087	0 38,175	
トンネル作業員		人	0 0.221	0 29,264	0 6,467	
親子ビット	φ130	個	0 0.016	0 96,000	0 1,536	
シャンクスリーブ	SLR38/S32	個	0 0.005	0 27,600	0 138	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.152	0 215,600	0 32,771	WK450710 単－ 529号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.111	0 98,600	0 10,944	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	0 1		0 93	
計					0 110,300	
単価					0 8,484	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－184号	小口径長尺鋼管 先受工 打設	Me鋼管φ76.3 L=6500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ DⅢ3回目	単位	本	数量	0 13	単価	0 106,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.574	0 45,650	0 26,203	
トンネル世話役		人	0 0.574	0 45,650	0 26,203	
トンネル特殊工		人	0 2.295	0 43,087	0 98,884	
トンネル作業員		人	0 0.574	0 29,264	0 16,797	
Ｍｅ管	φ76.3、Ｌ＝6.69m	組	0 13	0 55,200	0 717,600	WYB00656
ユニットビット	ケーシングリング付	個	0 13	0 20,800	0 270,400	
ビットアダプター	AD-90	個	0 0.54	0 73,600	0 39,744	
ロッド	32HMT×4.00m	本	0 0.113	0 53,600	0 6,056	
ロッドスリーブ	SLS32	個	0 0.113	0 8,400	0 949	
シャンクスリーブ	SLR38/S32	個	0 0.113	0 27,600	0 3,118	
ネジプロテクター	PT	個	0 2.6	0 4,640	0 12,064	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－184号	小口径長尺鋼管 先受工 打設	Me鋼管φ76.3 L=6500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ DⅢ3回目	単位	本	数量	0 13	単価	0 106,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	0 0.578	0 215,600	0 124,616	WK450710 単－ 529号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.287	0 98,600	0 28,298	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 12,068	
計					0 1,383,000	
単価					0 106,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－185号	小口径長尺鋼管 先受工 注入	Me鋼管φ76.3 L=6500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ DⅢ3回目	単位	本	数量	0 13	単価	0 206,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.81	0 45,650	0 36,976	
トンネル世話役		人	0 0.81	0 45,650	0 36,976	
トンネル特殊工		人	0 3.238	0 43,087	0 139,515	
トンネル作業員		人	0 0.81	0 29,264	0 23,703	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系	ｋｇ	0 2,405	0 780	0 1,875,900	
インサートホース	6.5m用 注入カバー付き	本	0 13	0 28,800	0 374,400	
コーキングウエス		ｋｇ	0 13	0 640	0 8,320	
ミキシングユニット		個	0 4	0 2,400	0 9,600	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5mボールバルブ付	本	0 4	0 5,600	0 22,400	
耐圧デリバリーホース	φ12×20.0m	本	0 0.5	0 16,800	0 8,400	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.293	0 215,600	0 63,170	WK450710 単－ 529号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－185号	小口径長尺鋼管 先受工 注入	Me鋼管φ76.3 L=6500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ DⅢ3回目	単位	本	数量	0 13	単価	0 206,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.405	0 98,600	0 39,933	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 43,707	
計					0 2,683,000	
単価					0 206,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－186号	鏡吹付コンクリート	DＩ37.66m2/箇所	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 252,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.057	0 45,650	0 2,602	
トンネル世話役		人	0 0.057	0 45,650	0 2,602	
トンネル特殊工		人	0 0.229	0 43,087	0 9,866	
トンネル作業員		人	0 0.057	0 29,264	0 1,668	
吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	ｍ３	0 4.71	0 42,280	0 199,138	WYB00624 単－ 531号
コンクリート吹付機運転		日	0 0.086	0 109,800	0 9,442	WK450620 単－ 526号
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	0 0.357	0 63,940	0 22,826	WK450630 単－ 527号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.029	0 98,600	0 2,859	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	0 1		0 1,497	
計					0 252,500	
単価					0 252,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－187号	小口径長尺鋼管 先行削孔	溝付R鋼管φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ ＤＩ崩落部1回目	単位	本	数量	0 20	単価	0 6,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.238	0 45,650	0 10,864	
トンネル世話役		人	0 0.238	0 45,650	0 10,864	
トンネル特殊工		人	0 0.952	0 43,087	0 41,018	
トンネル作業員		人	0 0.238	0 29,264	0 6,964	
親子ビット	φ130	個	0 0.024	0 96,000	0 2,304	
シャンクスリーブ	SLR38/S32	個	0 0.008	0 27,600	0 220	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.23	0 215,600	0 49,588	WK450710 単－ 529号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.119	0 98,600	0 11,733	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	0 1		0 245	
計					0 133,800	
単価					0 6,690	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－188号	小口径長尺鋼管 打設	溝付R鋼管 φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ ＤＩ崩落部1回目	単位	本	数量	0 20	単価	0 187,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.426	0 45,650	0 65,096	
トンネル世話役		人	0 1.426	0 45,650	0 65,096	
トンネル特殊工		人	0 5.705	0 43,087	0 245,811	
トンネル作業員		人	0 1.426	0 29,264	0 41,730	
溝付R鋼管	φ76.3、Ｌ＝12.5m	組	0 20	0 114,900	0 2,298,000	WYB00627
ユニットビット	ケーシングリング付	個	0 20	0 20,800	0 416,000	
ビットアダプター	AD-90	個	0 0.976	0 73,600	0 71,833	
ロッド	32HMT×4.00m	本	0 0.342	0 53,600	0 18,331	
ロッドスリーブ	SLS32	個	0 1.025	0 8,400	0 8,610	
シャンクスリーブ	SLR38/S32	個	0 0.342	0 27,600	0 9,439	
ネジプロテクター	PT	個	0 4	0 4,640	0 18,560	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－188号	小口径長尺鋼管 打設	溝付R鋼管 φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ ＤＩ崩落部1回目	単位	本	数量	0 20	単価	0 187,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	0 1.664	0 215,600	0 358,758	WK450710 単－ 529号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.713	0 98,600	0 70,301	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 63,435	
計					0 3,751,000	
単価					0 187,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－189号	小口径長尺鋼管 注入	溝付R鋼管φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ ＤＩ崩落部1回目	単位	本	数量	0 20	単価	0 223,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.921	0 45,650	0 42,043	
トンネル世話役		人	0 0.921	0 45,650	0 42,043	
トンネル特殊工		人	0 3.686	0 43,087	0 158,818	
トンネル作業員		人	0 0.921	0 29,264	0 26,952	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系	ｋｇ	0 4,152	0 780	0 3,238,560	
注入管	12.5m用 注入カバー付き	本	0 20	0 34,400	0 688,000	
コーキングウエス		ｋｇ	0 20	0 640	0 12,800	
ミキシングユニット		個	0 3	0 2,400	0 7,200	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5mボールバルブ付	本	0 6	0 5,600	0 33,600	
耐圧デリバリーホース	φ12×20.0m	本	0 0.75	0 16,800	0 12,600	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.334	0 215,600	0 72,010	WK450710 単－ 529号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－189号	小口径長尺鋼管 注入	溝付R鋼管 φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ ＤＩ崩落部1回目	単位	本	数量	0 20	単価	0 223,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級		0	0	0	
		日	0.461	98,600	45,454	
諸雑費（率＋まるめ） 37%			0		0	
		式	1		83,920	
計					0 4,464,000	
単価					0 223,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－190号	小口径長尺鋼管 先行削孔	溝付R鋼管φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ ＤＩ崩落部2回目	単位	本	数量	0 12	単価	0 7,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.162	0 45,650	0 7,395	
トンネル世話役		人	0 0.162	0 45,650	0 7,395	
トンネル特殊工		人	0 0.648	0 43,087	0 27,920	
トンネル作業員		人	0 0.162	0 29,264	0 4,740	
親子ビット	φ130	個	0 0.014	0 96,000	0 1,344	
シャンクスリーブ	SLR38/S32	個	0 0.005	0 27,600	0 138	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.138	0 215,600	0 29,752	WK450710 単－ 529号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.081	0 98,600	0 7,986	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	0 1		0 0	
計					0 86,670	
単価					0 7,222	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－191号	小口径長尺鋼管 打設	溝付R鋼管 φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ ＤＩ崩落部2回目	単位	本	数量	0 12	単価	0 184,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.874	0 45,650	0 39,898	
トンネル世話役		人	0 0.874	0 45,650	0 39,898	
トンネル特殊工		人	0 3.495	0 43,087	0 150,589	
トンネル作業員		人	0 0.874	0 29,264	0 25,576	
溝付R鋼管	φ76.3、Ｌ＝12.5m	組	0 12	0 114,900	0 1,378,800	WYB00568
ユニットビット	ケーシングリング付	個	0 12	0 20,800	0 249,600	
ビットアダプター	AD-90	個	0 0.586	0 73,600	0 43,129	
ロッド	32HMT×4.00m	本	0 0.205	0 53,600	0 10,988	
ロッドスリーブ	SLS32	個	0 0.615	0 8,400	0 5,166	
シャンクスリーブ	SLR38/S32	個	0 0.205	0 27,600	0 5,658	
ネジプロテクター	PT	個	0 2.4	0 4,640	0 11,136	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－191号	小口径長尺鋼管 打設	溝付R鋼管 φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ ＤＩ崩落部2回目	単位	本	数量	0 12	単価	0 184,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	0 0.997	0 215,600	0 214,953	WK450710 単－ 529号
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.437	0 98,600	0 43,088	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 0	
計					0 2,218,479	
単価					0 184,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－192号	小口径長尺鋼管 注入	溝付R鋼管φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ ＤＩ崩落部2回目	単位	本	数量	0 12	単価	0 175,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.469	0 45,650	0 21,409	
トンネル世話役		人	0 0.469	0 45,650	0 21,409	
トンネル特殊工		人	0 1.876	0 43,087	0 80,831	
トンネル作業員		人	0 0.469	0 29,264	0 13,724	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系	ｋｇ	0 1,783.2	0 780	0 1,390,896	
注入管	12.5m用 注入カバー付き	本	0 12	0 34,400	0 412,800	
コーキングウエス		ｋｇ	0 12	0 640	0 7,680	
ミキシングユニット		個	0 3	0 2,400	0 7,200	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5mボールバルブ付	本	0 6	0 5,600	0 33,600	
耐圧デリバリーホース	φ12×20.0m	本	0 0.75	0 16,800	0 12,600	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.17	0 215,600	0 36,652	WK450710 単－ 529号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－192号	小口径長尺鋼管 注入	溝付R鋼管 φ76.3 L=12500mm ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ ＤＩ崩落部2回目	単位	本	数量	0 12	単価	0 175,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.235	0 98,600	0 23,171	
諸雑費（率＋まるめ） 43%		式	0 1		0 49,028	
計					0 2,111,000	
単価					0 175,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－193号	注入式フォアポーリング	中空鋼管ﾎﾞﾙﾄφ27.2 L=3.0m DⅢ抜け落ち部1回目	単位	本	数量	0 6	単価	0 86,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.288	0 45,650	0 13,147	
トンネル世話役		人	0 0.288	0 45,650	0 13,147	
トンネル特殊工		人	0 1.152	0 43,087	0 49,636	
トンネル作業員		人	0 0.288	0 29,264	0 8,428	
注入ボルト	L=3.0m	本	0 6	0 10,200	0 61,200	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系	ｋｇ	0 342	0 780	0 266,760	
ミキシングユニット		個	0 20	0 2,400	0 48,000	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5mボールバルブ付	本	0 4	0 5,600	0 22,400	
耐圧デリバリーホース	φ12×20.0m	本	0 0.4	0 16,800	0 6,720	
コーキングウエス		ｋｇ	0 6	0 640	0 3,840	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.233	0 0	0 0	WK450710

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－193号	注入式フォアポーリング	中空鋼管ﾎﾞﾙﾄφ27.2 L=3.0m DⅢ抜け落ち部1回目	単位	本	数量	0 6	単価	0 86,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.144	0	0 14,198	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 12,724	
計					0 520,200	
単価					0 86,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－194号	注入式フォアポーリング	中空鋼管ﾎﾞﾙﾄφ27.2 L=3.0m DⅢ抜け落ち部2回目	単位	本	数量	0 9	単価	0 76,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.383	0 45,650	0 17,483	
トンネル世話役		人	0 0.383	0 45,650	0 17,483	
トンネル特殊工		人	0 1.533	0 43,087	0 66,052	
トンネル作業員		人	0 0.383	0 29,264	0 11,208	
注入ボルト	L=3.0m	本	0 9	0 10,200	0 91,800	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系	ｋｇ	0 524.7	0 780	0 409,266	
ミキシングユニット		個	0 2	0 2,400	0 4,800	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5mボールバルブ付	本	0 4	0 5,600	0 22,400	
耐圧デリバリーホース	φ12×20.0m	本	0 0.4	0 16,800	0 6,720	
コーキングウエス		ｋｇ	0 9	0 640	0 5,760	
ドリルジャンボ運転		日	0 0.348	0 0	0 0	WK450710

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－194号	注入式フォアポーリング	中空鋼管ﾎﾞﾙﾄφ27.2 L=3.0m DⅢ抜け落ち部2回目	単位	本	数量	0 9	単価	0 76,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 0.192	0	0 18,931	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 16,097	
計					0 688,000	
単価					0 76,440	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）処分費	(株)吉田土建	ｔ	100	800	80,000	
計					80,000	
単価					800	円／ｔ

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	78,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃タイヤ ㈱森崎	ｔ	100	78,000	7,800,000	
計					7,800,000	
単価					78,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	78,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	安定型混合廃棄物 ㈱森崎	t	100	78,000	7,800,000	
計					7,800,000	
単価					78,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	かご枠工	土砂・砕石詰	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	18,780 18,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1 1	22,155 22,155	22,155 22,155	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	0.32 0.32	11,450 11,450	3,664 3,664	単－ 532号
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	日	0.24 0.24	29,070 29,070	6,976 6,976	単－ 533号
簡易鋼製土留擁壁	500×800×2000 亜鉛ﾒｯｷ	ｍ２	10 10	15,500 15,500	155,000 155,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					187,800 187,800	
単価					18,780 18,780	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	26,040	7,239	
特殊作業員		人	0.278	27,195	7,560	
普通作業員		人	0.278	22,155	6,159	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	57,540	15,996	WK250500 単－ 534号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		836	
計					48,790	
単価					4,879	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	726.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	26,040	1,796	
特殊作業員		人	0.069	27,195	1,876	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	52,090	3,594	WK250500 単－ 535号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,266	
単価					726.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	コンクリート舗装工　人力舗設	20cm未満	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.08	26,040	28,123	
特殊作業員		人	3.35	27,195	91,103	
普通作業員		人	6.38	22,155	141,348	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		70,326	
計					330,900	
単価					3,309	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	コンクリート舗装工（材料）	93m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 各種 0.15m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	7,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	ｍ３	15.6	44,250	690,300	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126	108	13,608	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	93	600	55,800	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	ｔ	0	163,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	ｔ	0	117,000	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					759,800	
単価					7,598	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	コンクリート舗装工（目地工）　横目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 150m2/1000m 0kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリップバー	不要のにより未計上	本	0	0	0	
キャップ付スリップバー	不要により未計上	本	0	0	0	
クロスバー	不要により未計上	ｋｇ	0	0	0	
チェアー	不要により未計上	個	0	0	0	
目地板	瀝青質目地板 t=10mm	ｍ２	150	1,140	171,000	
目地材	不要により未計上	ｋｇ	0	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					171,000	
単価					171	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.45m3/10m	単位	m	数量	10	単価	29,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,797	37,970	
道路用側溝　（車道用）	ＰＵＬ－２４０ L=２０００	個	5	50,400	252,000	
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	0.54	17,990	9,714	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					299,700	
単価					29,970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	357	35,700	
鋼整格子蓋	C-G-T２４０　Ｌ＝１．０ｍ	枚	100	26,300	2,630,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					2,666,000	
単価					26,660	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	迂回路補修工	C-40	単位	式	数量	1 1	単価	251,800 251,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	26,040 26,040	13,020 13,020	
特殊作業員		人	0.5 0.5	27,195 27,195	13,597 13,597	
普通作業員		人	0.5 0.5	22,155 22,155	11,077 11,077	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	4 4	8,530 8,530	34,120 34,120	 単－ 536号
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	10 10	17,990 17,990	179,900 179,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		86 86	
計					251,800 251,800	
単価					251,800 251,800	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	ｍ２	数量	100	単価	231.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	31,395	4,772	
とび工		人	0.152	33,075	5,027	
普通作業員		人	0.152	25,620	3,894	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	60,580	9,208	WK250590 単－ 537号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		229	
計					23,130	
単価					231.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	上部工架設・撤去工	架設 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	15,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.62	46,095	28,578	
橋りょう特殊工		人	2.1	38,640	81,144	
普通作業員		人	0.41	25,620	10,504	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.58	47,000	27,260	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		7,114	
計					154,600	
単価					15,460	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	スチフナー	SS400 PL-143×268×9 2.76kg/枚	単位	枚	数量	0 1,000	単価	0 334.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　ｔ＝９	t	0 2.76	0 114,000	0 314,640	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	0 2.76	0 1,300	0 3,588	
幅エキストラ	幅狭、幅広とも300㎜またはその端数	t	0 13.8	0 1,000	0 13,800	
長さエキストラ	短尺 3mまたはその端数	t	0 5.52	0 500	0 2,760	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 12	
計					0 334,800	
単価					0 334.8	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	添接板	SS400 PL-300×550×12 15.54kg/枚	単位	枚	数量	0 1,000	単価	0 2,305

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	0 15.54	0 142,000	0 2,206,680	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	0 15.54	0 1,300	0 20,202	
幅エキストラ	幅狭、幅広とも300㎜またはその端数	t	0 62.16	0 1,000	0 62,160	
長さエキストラ	短尺 3mまたはその端数	t	0 31.08	0 500	0 15,540	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 418	
計					0 2,305,000	
単価					0 2,305	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	添接板	SS400 PL-120×550×12 6.22kg/枚	単位	枚	数量	0 1,000	単価	0 928.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	0 6.22	0 142,000	0 883,240	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	0 6.22	0 1,300	0 8,086	
幅エキストラ	幅狭、幅広とも300㎜またはその端数	t	0 31.1	0 1,000	0 31,100	
長さエキストラ	短尺 3mまたはその端数	t	0 12.44	0 500	0 6,220	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 54	
計					0 928,700	
単価					0 928.7	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	添接板	SS400 PL-180×460×9 5.85kg/枚	単位	枚	数量	0 1,000	単価	0 709.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　ｔ＝９	t	0 5.85	0 114,000	0 666,900	
中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	0 5.85	0 1,300	0 7,605	
幅エキストラ	幅狭、幅広とも300㎜またはその端数	t	0 29.25	0 1,000	0 29,250	
長さエキストラ	短尺 3mまたはその端数	t	0 11.7	0 500	0 5,850	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 95	
計					0 709,700	
単価					0 709.7	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	覆工板設置・撤去工	設置 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	941.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	31,395	14,127	
とび工		人	1.5	33,075	49,612	
普通作業員		人	0.27	25,620	6,917	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.47	47,000	22,090	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,404	
計					94,150	
単価					941.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 220kVA 1.5日 493L/日 17h/日	単位	日	数量	1 1	単価	92,360 92,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 220ｋVA	日	1.5 1.5	7,340 7,340	11,010 11,010	
軽油	１．２号	L	493 493	165 165	81,345 81,345	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					92,360 92,360	
単価					92,360 92,360	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 500kVA 1.5日 1054L/日 17h/日	単位	日	数量	1 1	単価	213,400 213,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 500ｋVA	日	1.5 1.5	26,300 26,300	39,450 39,450	WYB00006
軽油	１．２号	Ｌ	1,054 1,054	165 165	173,910 173,910	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					213,400 213,400	
単価					213,400 213,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125KVA 1.5日 408L/日	単位	日	数量	1	単価	74,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	日	1.5	4,790	7,185	
軽油	１．２号	Ｌ	408	165	67,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					74,510	
単価					74,510	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100KVA 1.5日 221L/日	単位	日	数量	1	単価	41,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１００ｋＶＡ	日	1.5	3,680	5,520	
軽油	１．２号	Ｌ	221	165	36,465	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					41,990	
単価					41,990	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　25KVA 1.5日 79.2L/日	単位	日	数量	1	単価	15,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.5	1,850	2,775	
軽油	１．２号	L	79.2	165	13,068	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,850	
単価					15,850	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　35KVA 1.5日 43.2L/日	単位	日	数量	1	単価	10,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	３５ｋＶＡ	日	1.5	2,260	3,390	
軽油	１．２号	L	43.2	165	7,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,520	
単価					10,520	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 220kVA 1.5日 493L/日 17h/日	単位	日	数量	1 1	単価	92,360 92,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 220ｋVA	日	1.5 1.5	7,340 7,340	11,010 11,010	
軽油	１．２号	L	493 493	165 165	81,345 81,345	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					92,360 92,360	
単価					92,360 92,360	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 500kVA 1.5日 1054L/日 17h/日	単位	日	数量	1 1	単価	213,400 213,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 500ｋVA	日	1.5 1.5	26,300 26,300	39,450 39,450	WYB00008
軽油	１．２号	L	1,054 1,054	165 165	173,910 173,910	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					213,400 213,400	
単価					213,400 213,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 220kVA 1.5日 493L/日 17h/日	単位	日	数量	1 1	単価	92,360 92,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 220ｋVA	日	1.5 1.5	7,340 7,340	11,010 11,010	
軽油	１．２号	L	493 493	165 165	81,345 81,345	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					92,360 92,360	
単価					92,360 92,360	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 500kVA 1.5日 1054L/日 17h/日	単位	日	数量	1 1	単価	213,400 213,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 500ｋVA	日	1.5 1.5	26,300 26,300	39,450 39,450	WYB00010
軽油	１．２号	L	1,054 1,054	165 165	173,910 173,910	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					213,400 213,400	
単価					213,400 213,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 220kVA 1.5日 493L/日 17h/日	単位	日	数量	1 1	単価	92,360 92,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 220ｋVA	日	1.5 1.5	7,340 7,340	11,010 11,010	
軽油	１．２号	L	493 493	165 165	81,345 81,345	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					92,360 92,360	
単価					92,360 92,360	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 500kVA 1.5日 1054L/日 17h/日	単位	日	数量	1 1	単価	213,400 213,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 500ｋVA	日	1.5 1.5	26,300 26,300	39,450 39,450	WYB00015
軽油	１．２号	L	1,054 1,054	165 165	173,910 173,910	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					213,400 213,400	
単価					213,400 213,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 220kVA 1.5日 493L/日 17h/日	単位	日	数量	0 1	単価	0 92,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 220ｋVA	日	0 1.5	0 7,340	0 11,010	
軽油	１．２号	L	0 493	0 165	0 81,345	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 92,360	
単価					0 92,360	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 500kVA 1.5日 1054L/日 17h/日	単位	日	数量	0 1	単価	0 213,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 500ｋVA	日	0 1.5	0 26,300	0 39,450	WYB00020
軽油	１．２号	Ｌ	0 1,054	0 165	0 173,910	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 40	
計					0 213,400	
単価					0 213,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125KVA 1.5日 408L/日	単位	日	数量	1	単価	74,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	日	1.5	4,790	7,185	
軽油	１．２号	Ｌ	408	165	67,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					74,510	
単価					74,510	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 100KVA 1.5日 221L/日	単位	日	数量	1	単価	41,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１００ｋＶＡ	日	1.5	3,680	5,520	
軽油	１．２号	Ｌ	221	165	36,465	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					41,990	
単価					41,990	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　25KVA 1.5日 79.2L/日	単位	日	数量	1	単価	15,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.5	1,850	2,775	
軽油	１．２号	L	79.2	165	13,068	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,850	
単価					15,850	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　35KVA 1.5日 43.2L/日	単位	日	数量	1	単価	10,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	３５ｋＶＡ	日	1.5	2,260	3,390	
軽油	１．２号	L	43.2	165	7,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,520	
単価					10,520	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 220kVA 1.5日 493L/日 17h/日	単位	日	数量	0 1	単価	0 92,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 220ｋVA	日	0 1.5	0 7,340	0 11,010	
軽油	１．２号	L	0 493	0 165	0 81,345	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 92,360	
単価					0 92,360	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 500kVA 1.5日 1054L/日 17h/日	単位	日	数量	0 1	単価	0 213,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 500ｋVA	日	0 1.5	0 26,300	0 39,450	WYB00069
軽油	１．２号	L	0 1,054	0 165	0 173,910	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 40	
計					0 213,400	
単価					0 213,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 220kVA 1.5日 493L/日 17h/日	単位	日	数量	0 1	単価	0 92,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 220ｋVA	日	0 1.5	0 7,340	0 11,010	
軽油	１．２号	L	0 493	0 165	0 81,345	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 92,360	
単価					0 92,360	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 220kVA 1.5日 493L/日 17h/日	単位	日	数量	0 1	単価	0 92,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 220ｋVA	日	0 1.5	0 7,340	0 11,010	
軽油	１．２号	L	0 493	0 165	0 81,345	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 92,360	
単価					0 92,360	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 500kVA 1.5日 1054L/日 17h/日	単位	日	数量	0 1	単価	0 213,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 500ｋVA	日	0 1.5	0 26,300	0 39,450	WYB00178
軽油	１．２号	L	0 1,054	0 165	0 173,910	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 40	
計					0 213,400	
単価					0 213,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	低圧配電線路	OW 2.6mm 設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	10	3,020	30,200	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	33	25.6	844	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	33	20.7	683	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	80	16.6	1,328	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　２．６ｍｍ	m	1,210	7.77	9,401	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	10	510	5,100	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	16	277	4,432	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	4	5,310	21,240	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	4	61.1	244	
電工		人	19.68	24,780	487,670	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	低圧配電線路	OW 2.6mm 設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	31.43	22,155	696,331	
諸雑費（まるめ）		式	1		195	
計					1,260,000	
単価					3,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	低圧配電線路	OW 38mm2 設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	10	3,020	30,200	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	33	25.6	844	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	33	20.7	683	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	80	16.6	1,328	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　３８ｍｍ２	m	1,210	55	66,550	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	10	510	5,100	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	16	277	4,432	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	4	5,310	21,240	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	4	61.1	244	
電工		人	26.43	24,780	654,935	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	低圧配電線路	OW 38mm2 設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	42.68	22,155	945,575	
諸雑費（まるめ）		式	1		537	
計					1,734,000	
単価					4,335	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	低圧配電線路	OW 60mm2 設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	10	3,020	30,200	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	33	25.6	844	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	33	20.7	683	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	80	16.6	1,328	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　６０ｍｍ２	m	1,210	87.1	105,391	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	10	510	5,100	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	16	277	4,432	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	4	5,310	21,240	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	4	61.1	244	
電工		人	28.68	24,780	710,690	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	低圧配電線路	OW 60mm2 設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	47.18	22,155	1,045,272	
諸雑費（まるめ）		式	1		244	
計					1,928,000	
単価					4,820	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	6,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	10	3,020	30,200	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	33	25.6	844	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	33	20.7	683	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	80	16.6	1,328	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１００ｍｍ２	m	1,210	145.8	176,418	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	10	510	5,100	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	16	277	4,432	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	4	5,310	21,240	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	4	61.1	244	
電工		人	35.43	24,780	877,955	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	6,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	58.43	22,155	1,294,516	
諸雑費（まるめ）		式	1		708	
計					2,416,000	
単価					6,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	坑内配電線路	低圧 VVR 22mm2×3c 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	612.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２２ｍｍ２　３心	m	100	103.2	10,320	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					61,220	
単価					612.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	坑内配線線路 低圧 VVR150mm2×3c	労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	1,287 1,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１５０ｍｍ２　３心		10	7,564	75,640	
		m	10	7,564	75,640	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	693	34,650	
		個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン		50	241	12,050	
		個	50	241	12,050	
アンカーボルト	Ｍ１０		100	63.5	6,350	
		個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）			1		10	
		式	1		10	
計					128,700	
					128,700	
単価					1,287	
					1,287	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	坑内配電線路	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	650.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）１４ｍｍ２　３心	m	100	141.4	14,140	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					65,040	
単価					650.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	坑内配線線路 低圧 VVR150mm2×3c	労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	1,287 1,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１５０ｍｍ２　３心		10	7,564	75,640	
		m	10	7,564	75,640	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	693	34,650	
		個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン		50	241	12,050	
		個	50	241	12,050	
アンカーボルト	Ｍ１０		100	63.5	6,350	
		個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）			1		10	
		式	1		10	
計					128,700	
					128,700	
単価					1,287	
					1,287	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	坑内配線線路 低圧 VVR150mm2×3c	労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	1,287 1,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１５０ｍｍ２　３心		10	7,564	75,640	
		m	10	7,564	75,640	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	693	34,650	
		個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン		50	241	12,050	
		個	50	241	12,050	
アンカーボルト	Ｍ１０		100	63.5	6,350	
		個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）			1		10	
		式	1		10	
計					128,700	
					128,700	
単価					1,287	
					1,287	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	坑内配線線路 低圧 VVR150mm2×3c	労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	1,287 1,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１５０ｍｍ２　３心		10	7,564	75,640	
		m	10	7,564	75,640	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５		50	693	34,650	
		個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン		50	241	12,050	
		個	50	241	12,050	
アンカーボルト	Ｍ１０		100	63.5	6,350	
		個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）			1		10	
		式	1		10	
計					128,700	
					128,700	
単価					1,287	
					1,287	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	坑内配電線路	低圧 VVR 14mm2×3c 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	577.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１４ｍｍ２　３心	m	100	68.2	6,820	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					57,720	
単価					577.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	低圧配電線路	OW 2.6mm 設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	10	3,020	30,200	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	33	25.6	844	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	33	20.7	683	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	80	16.6	1,328	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　２．６ｍｍ	m	1,210	7.77	9,401	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	10	510	5,100	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	16	277	4,432	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	4	5,310	21,240	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	4	61.1	244	
電工		人	19.68	24,780	487,670	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	低圧配電線路	OW 2.6mm 設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	31.43	22,155	696,331	
諸雑費（まるめ）		式	1		195	
計					1,260,000	
単価					3,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	低圧配電線路	OW 38mm2 設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	10	3,020	30,200	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	33	25.6	844	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	33	20.7	683	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	80	16.6	1,328	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　３８ｍｍ２	m	1,210	55	66,550	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	10	510	5,100	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	16	277	4,432	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	4	5,310	21,240	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	4	61.1	244	
電工		人	26.43	24,780	654,935	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	低圧配電線路	OW 38mm2 設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	42.68	22,155	945,575	
諸雑費（まるめ）		式	1		537	
計					1,734,000	
単価					4,335	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	低圧配電線路	OW 60mm2 設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	10	3,020	30,200	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	33	25.6	844	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	33	20.7	683	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	80	16.6	1,328	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　６０ｍｍ２	m	1,210	87.1	105,391	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	10	510	5,100	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	16	277	4,432	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	4	5,310	21,240	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	4	61.1	244	
電工		人	28.68	24,780	710,690	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	低圧配電線路	OW 60mm2 設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	47.18	22,155	1,045,272	
諸雑費（まるめ）		式	1		244	
計					1,928,000	
単価					4,820	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	6,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	７ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	10	3,020	30,200	
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	33	25.6	844	
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	33	20.7	683	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	80	16.6	1,328	
屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１００ｍｍ２	m	1,210	145.8	176,418	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	10	510	5,100	
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	16	277	4,432	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	4	5,310	21,240	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	4	61.1	244	
電工		人	35.43	24,780	877,955	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	6,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	58.43	22,155	1,294,516	
諸雑費（まるめ）		式	1		708	
計					2,416,000	
単価					6,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	坑内配電線路	低圧 VVR 22mm2×3c 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	612.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２２ｍｍ２　３心	m	100	103.2	10,320	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					61,220	
単価					612.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	坑内配電線路 低圧 VVR150mm2×3c	労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１５０ｍｍ２　３心	m	0 10	0 7,564	0 75,640	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	0 50	0 693	0 34,650	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	0 50	0 241	0 12,050	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	0 100	0 63.5	0 6,350	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 10	
計					0 128,700	
単価					0 1,287	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	坑内配電線路	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	650.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）１４ｍｍ２　３心	m	100	141.4	14,140	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					65,040	
単価					650.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	坑内配電線路 低圧 VVR150mm2×3c	労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１５０ｍｍ２　３心	m	0 10	0 7,564	0 75,640	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	0 50	0 693	0 34,650	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	0 50	0 241	0 12,050	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	0 100	0 63.5	0 6,350	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 10	
計					0 128,700	
単価					0 1,287	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	坑内配電線路 低圧 VVR150mm2×3c	労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１５０ｍｍ２　３心	m	0 10	0 7,564	0 75,640	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	0 50	0 693	0 34,650	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	0 50	0 241	0 12,050	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	0 100	0 63.5	0 6,350	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 10	
計					0 128,700	
単価					0 1,287	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	坑内配電線路 低圧 VVR150mm2×3c	労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１５０ｍｍ２　３心	m	0 10	0 7,564	0 75,640	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	0 50	0 693	0 34,650	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	0 50	0 241	0 12,050	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	0 100	0 63.5	0 6,350	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 10	
計					0 128,700	
単価					0 1,287	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	92,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	面	1	1,560	1,560	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	2	737	1,474	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	1	1,680	1,680	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	1	1,130	1,130	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	1	410	410	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	181.2	1,812	
電工		人	3.39	24,780	84,004	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					92,070	
単価					92,070	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	低圧電動機設備	3回路以下 設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	94,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	面	1	2,340	2,340	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	2	1,105.5	2,211	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	1	2,520	2,520	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	1	1,130	1,130	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	1	410	410	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	181.2	1,812	
電工		人	3.39	24,780	84,004	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					94,430	
単価					94,430	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	工事用照明	設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	13,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	10	2,050	20,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	1,575	15,750	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	100	22.5	2,250	
電工		人	3.9	24,780	96,642	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					135,200	
単価					13,520	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－261号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	箇月	数量	1	単価	3,090,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	40.8	23,349	952,639	
設備機械工		人	40.8	26,492	1,080,873	
電工		人	40.8	25,886	1,056,148	
諸雑費（まるめ）		式	1		340	
計					3,090,000	
単価					3,090,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－262号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	箇月	数量	1	単価	3,090,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	40.8	23,349	952,639	
設備機械工		人	40.8	26,492	1,080,873	
電工		人	40.8	25,886	1,056,148	
諸雑費（まるめ）		式	1		340	
計					3,090,000	
単価					3,090,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 1～320m 労務費なし 3ｶ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	899.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	1,700	34,000	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　３心	m	100	31.5	3,150	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					89,990	
単価					899.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	切羽照明	設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む 61日	単位	個	数量	10	単価	13,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	10	2,050	20,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	1,575	15,750	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	31.8	3,180	
電工		人	3.9	24,780	96,642	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					136,100	
単価					13,610	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 1～320m 労務費なし 6ｶ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	2,550	51,000	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　３心	m	100	31.5	3,150	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					107,000	
単価					1,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	切羽照明	設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む 97日	単位	個	数量	10	単価	13,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	10	2,050	20,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	1,575	15,750	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	31.8	3,180	
電工		人	3.9	24,780	96,642	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					136,100	
単価					13,610	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 431～590m 労務費なし 6ｶ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	2,550	51,000	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１４ｍｍ２　３心	m	100	68.2	6,820	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					110,700	
単価					1,107	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 431～590m 労務費なし 3ｶ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	936.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	1,700	34,000	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１４ｍｍ２　３心	m	100	68.2	6,820	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					93,660	
単価					936.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	切羽照明	設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む 100日	単位	個	数量	10	単価	13,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	10	2,050	20,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	1,575	15,750	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	31.8	3,180	
電工		人	3.9	24,780	96,642	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					136,100	
単価					13,610	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 591～700m 労務費なし 6ｶ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	2,550	51,000	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２２ｍｍ２　３心	m	100	103.2	10,320	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					114,200	
単価					1,142	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 591～700m 労務費なし 3ｶ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	971.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	1,700	34,000	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２２ｍｍ２　３心	m	100	103.2	10,320	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,160	
単価					971.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	切羽照明	設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む 79日	単位	個	数量	10	単価	13,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	10	2,050	20,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	1,575	15,750	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	31.8	3,180	
電工		人	3.9	24,780	96,642	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					136,100	
単価					13,610	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 1～320m 労務費なし 3ｶ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	899.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	1,700	34,000	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　３心	m	100	31.5	3,150	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					89,990	
単価					899.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	切羽照明	設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む 62日	単位	個	数量	10	単価	13,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	10	2,050	20,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	1,050	10,500	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	31.8	3,180	
電工		人	3.9	24,780	96,642	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					130,900	
単価					13,090	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 1～320m 労務費なし 6ｶ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	2,550	51,000	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　３心	m	100	31.5	3,150	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					107,000	
単価					1,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	切羽照明	設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む 98日	単位	個	数量	10	単価	13,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	10	2,050	20,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	1,575	15,750	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	31.8	3,180	
電工		人	3.9	24,780	96,642	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					136,100	
単価					13,610	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 431～590m 労務費なし 6ｶ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	2,550	51,000	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１４ｍｍ２　３心	m	100	68.2	6,820	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					110,700	
単価					1,107	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 431～590m 労務費なし 3ｶ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	936.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	1,700	34,000	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１４ｍｍ２　３心	m	100	68.2	6,820	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					93,660	
単価					936.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	切羽照明	設置･撤去 6ヵ月未満 設備費含む 99日	単位	個	数量	10	単価	13,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	10	2,050	20,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	1,575	15,750	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	31.8	3,180	
電工		人	3.9	24,780	96,642	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					136,100	
単価					13,610	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 591～700m 労務費なし 3ｶ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	971.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）	鋼板版、４０W相当、ＬＥＤ、防湿・防雨型	台	20	1,700	34,000	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２２ｍｍ２　３心	m	100	103.2	10,320	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					97,160	
単価					971.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	切羽照明	設置･撤去 3ヵ月未満 設備費含む 85日	単位	個	数量	10	単価	13,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	10	2,050	20,500	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	1,050	10,500	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	31.8	3,180	
電工		人	3.9	24,780	96,642	
諸雑費（まるめ）		式	1		78	
計					130,900	
単価					13,090	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	85,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	26,040	13,020	
特殊作業員		人	0.1	27,195	2,719	
普通作業員		人	2	22,155	44,310	
バックホウ運転		日	0.5	50,130	25,065	WK250540 単－ 538号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					85,120	
単価					85,120	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 20m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	468 468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ		1	468	468	
		日	1	468	468	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					468	
					468	
単価					468	
					468	円／日

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 15m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	433 433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ		1	433	433	
		日	1	433	433	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					433	
					433	
単価					433	
					433	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	給水設備運転	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ φ65mm 段数4 45m 2台	単位	日	数量	1 1	単価	6,170 6,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ６５ｍｍ　４段　全揚程４５ｍ	日	2 2	1,580 1,580	3,160 3,160	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３	供用日	1.4 1.4	2,150 2,150	3,010 3,010	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,170 6,170	
単価					6,170 6,170	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	送水管損料	SGP 50A 白ねじ付管 3ヶ月未満（損率10%）	単位	m	数量	100 100	単価	184 184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 50A	m	10 10	1,840 1,840	18,400 18,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,400 18,400	
単価					184 184	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	送水管損料	SGP 65A 白ねじ付管 3ヶ月未満（損率10%）	単位	m	数量	100 100	単価	262 262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 65A	m	10 10	2,620 2,620	26,200 26,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					26,200 26,200	
単価					262 262	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 20m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	468 468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ		1	468	468	
		日	1	468	468	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					468	
					468	
単価					468	
					468	円／日

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 15m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	433 433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ		1	433	433	
		日	1	433	433	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					433	
					433	
単価					433	
					433	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	給水設備運転	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ φ65mm 段数4 45m 2台	単位	日	数量	1 1	単価	6,170 6,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ６５ｍｍ　４段　全揚程４５ｍ	日	2 2	1,580 1,580	3,160 3,160	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３	供用日	1.4 1.4	2,150 2,150	3,010 3,010	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,170 6,170	
単価					6,170 6,170	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	送水管損料	SGP 50A 白ねじ付管 6ヶ月未満（損率20%）	単位	m	数量	100 100	単価	368 368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 50A	m	20 20	1,840 1,840	36,800 36,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					36,800 36,800	
単価					368 368	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	送水管損料	SGP 65A 白ねじ付管 6ヶ月未満（損率20%）	単位	m	数量	100 100	単価	524 524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 65A	m	20 20	2,620 2,620	52,400 52,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					52,400 52,400	
単価					524 524	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	送水管損料	SGP 65A 白ねじ付管 3ヶ月未満（損率10%）	単位	m	数量	100 100	単価	262 262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 65A	m	10 10	2,620 2,620	26,200 26,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					26,200 26,200	
単価					262 262	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 20m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	468 468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1 1	468 468	468 468	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					468 468	
単価					468 468	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 15m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	433 433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ		1	433	433	
		日	1	433	433	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					433 433	
単価					433 433	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	給水設備運転	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ φ65mm 段数4 45m 2台	単位	日	数量	1 1	単価	6,170 6,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ６５ｍｍ　４段　全揚程４５ｍ	日	2 2	1,580 1,580	3,160 3,160	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３	供用日	1.4 1.4	2,150 2,150	3,010 3,010	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,170 6,170	
単価					6,170 6,170	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	送水管損料	SGP 65A 白ねじ付管 6ヶ月未満（損率20%）	単位	m	数量	100 100	単価	524 524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 65A	m	20 20	2,620 2,620	52,400 52,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					52,400 52,400	
単価					524 524	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	送水管損料	SGP 65A 白ねじ付管 3ヶ月未満（損率10%）	単位	m	数量	100 100	単価	262 262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 65A	m	10 10	2,620 2,620	26,200 26,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					26,200 26,200	
単価					262 262	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 20m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	468 468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ		1	468	468	
		日	1	468	468	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					468	
					468	
単価					468	
					468	円／日

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 15m 1台	単位	日	数量	1 1	単価	433 433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ		1	433	433	
		日	1	433	433	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					433	
					433	
単価					433	
					433	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	給水設備運転	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ φ65mm 段数4 45m 2台	単位	日	数量	1 1	単価	6,170 6,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ６５ｍｍ　４段　全揚程４５ｍ	日	2 2	1,580 1,580	3,160 3,160	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３	供用日	1.4 1.4	2,150 2,150	3,010 3,010	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,170 6,170	
単価					6,170 6,170	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	送水管損料	SGP 65A 白ねじ付管 6ヶ月未満（損率20%）	単位	m	数量	100 100	単価	524 524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 65A	m	20 20	2,620 2,620	52,400 52,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					52,400 52,400	
単価					524 524	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	送水管損料	SGP 65A 白ねじ付管 3ヶ月未満（損率10%）	単位	m	数量	100 100	単価	262 262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 65A	m	10 10	2,620 2,620	26,200 26,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					26,200 26,200	
単価					262 262	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	85,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	26,040	13,020	
特殊作業員		人	0.1	27,195	2,719	
普通作業員		人	2	22,155	44,310	
バックホウ運転		日	0.5	50,130	25,065	WK250540 単－ 539号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					85,120	
単価					85,120	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 20m 1台	単位	日	数量	0 1	単価	0 468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	0 1	0 468	0 468	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 468	
単価					0 468	円／日

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 15m 1台	単位	日	数量	0 1	単価	0 433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	0 1	0 433	0 433	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 433	
単価					0 433	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	給水設備運転	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ φ65mm 段数4 45m 2台	単位	日	数量	0 1	単価	0 6,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ６５ｍｍ　４段　全揚程４５ｍ	日	0 2	0 1,580	0 3,160	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３	供用日	0 1.4	0 2,150	0 3,010	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,170	
単価					0 6,170	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	送水管損料	SGP 50A 白ねじ付管 3ヶ月未満（損率10%）	単位	m	数量	0 100	単価	0 184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 50A	m	0 10	0 1,840	0 18,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 18,400	
単価					0 184	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	送水管損料	SGP 65A 白ねじ付管 3ヶ月未満（損率10%）	単位	m	数量	0 100	単価	0 262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 65A	m	0 10	0 2,620	0 26,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 26,200	
単価					0 262	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 20m 1台	単位	日	数量	0 1	単価	0 468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	0 1	0 468	0 468	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 468	
単価					0 468	円／日

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 15m 1台	単位	日	数量	0 1	単価	0 433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	0 1	0 433	0 433	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 433	
単価					0 433	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	給水設備運転	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ φ65mm 段数4 45m 2台	単位	日	数量	0 1	単価	0 6,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ６５ｍｍ　４段　全揚程４５ｍ	日	0 2	0 1,580	0 3,160	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３	供用日	0 1.4	0 2,150	0 3,010	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,170	
単価					0 6,170	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	送水管損料	SGP 50A 白ねじ付管 6ヶ月未満（損率20%）	単位	m	数量	0 100	単価	0 368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 50A	m	0 20	0 1,840	0 36,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 36,800	
単価					0 368	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	送水管損料	SGP 65A 白ねじ付管 6ヶ月未満（損率20%）	単位	m	数量	0 100	単価	0 524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 65A	m	0 20	0 2,620	0 52,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 52,400	
単価					0 524	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	送水管損料	SGP 65A 白ねじ付管 3ヶ月未満（損率10%）	単位	m	数量	0 100	単価	0 262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 65A	m	0 10	0 2,620	0 26,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 26,200	
単価					0 262	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	送水管損料	SGP 65A 白ねじ付管 6ヶ月未満（損率20%）	単位	m	数量	0 100	単価	0 524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 65A	m	0 20	0 2,620	0 52,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 52,400	
単価					0 524	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	送水管損料	SGP 65A 白ねじ付管 3ヶ月未満（損率10%）	単位	m	数量	0 100	単価	0 262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 65A	m	0 10	0 2,620	0 26,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 26,200	
単価					0 262	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 20m 1台	単位	日	数量	0 1	単価	0 468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	0 1	0 468	0 468	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 468	
単価					0 468	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	取水設備運転費	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 15m 1台	単位	日	数量	0 1	単価	0 433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ		0	0	0	
		日	1	433	433	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 433	
単価					0 433	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	給水設備運転	小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ φ65mm 段数4 45m 2台	単位	日	数量	0 1	単価	0 6,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ６５ｍｍ　４段　全揚程４５ｍ	日	0 2	0 1,580	0 3,160	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３	供用日	0 1.4	0 2,150	0 3,010	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,170	
単価					0 6,170	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	送水管損料	SGP 65A 白ねじ付管 6ヶ月未満（損率20%）	単位	m	数量	0 100	単価	0 524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 65A	m	0 20	0 2,620	0 52,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 52,400	
単価					0 524	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	送水管損料	SGP 65A 白ねじ付管 3ヶ月未満（損率10%）	単位	m	数量	0 100	単価	0 262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 65A	m	0 10	0 2,620	0 26,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 26,200	
単価					0 262	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	排水管損料	SGP 80A 白ねじ付管 3ヶ月未満（損率10%）	単位	m	数量	100 100	単価	315 315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 80A	m	10 10	3,150 3,150	31,500 31,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					31,500 31,500	
単価					315 315	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	排水管損料	SGP 80A 白ねじ付管 6ヶ月未満（損率20%）	単位	m	数量	100 100	単価	630 630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 80A	m	20 20	3,150 3,150	63,000 63,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					63,000 63,000	
単価					630 630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	排水設備運転	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 20m 3台	単位	日	数量	1 1	単価	1,707 1,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	3 3	569 569	1,707 1,707	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,707 1,707	
単価					1,707 1,707	円／日

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	排水管損料	SGP 80A 白ねじ付管 3ヶ月未満（損率10%）	単位	m	数量	100 100	単価	315 315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 80A	m	10 10	3,150 3,150	31,500 31,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					31,500 31,500	
単価					315 315	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	排水設備運転	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 20m 3台	単位	日	数量	1 1	単価	1,707 1,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	3 3	569 569	1,707 1,707	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,707 1,707	
単価					1,707 1,707	円／日

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	排水管損料	SGP 80A 白ねじ付管 3ヶ月未満（損率10%）	単位	m	数量	100 100	単価	315 315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 80A	m	10 10	3,150 3,150	31,500 31,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					31,500 31,500	
単価					315 315	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	排水管損料	SGP 80A 白ねじ付管 3ヶ月未満（損率10%）	単位	m	数量	0 100	単価	0 315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 80A	m	0 10	0 3,150	0 31,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 31,500	
単価					0 315	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	排水管損料	SGP 80A 白ねじ付管 6ヶ月未満（損率20%）	単位	m	数量	0 100	単価	0 630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 80A	m	0 20	0 3,150	0 63,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 63,000	
単価					0 630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	排水設備運転	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 20m 3台	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	0 3	0 569	0 1,707	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,707	
単価					0 1,707	円／日

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	排水管損料	SGP 80A 白ねじ付管 3ヶ月未満（損率10%）	単位	m	数量	0 100	単価	0 315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 80A	m	0 10	0 3,150	0 31,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 31,500	
単価					0 315	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	排水設備運転	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 20m 3台	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	0 3	0 569	0 1,707	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,707	
単価					0 1,707	円／日

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	排水管損料	SGP 80A 白ねじ付管 3ヶ月未満（損率10%）	単位	m	数量	0 100	単価	0 315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス管(SGP)白	白ねじ付管 80A	m	0 10	0 3,150	0 31,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 31,500	
単価					0 315	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	軸流ファン運転費	各種 91kWh 0m 48日	単位	式	数量	1	単価	1,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	74,256	0	0	
軸流ファン損料	反転軸流式･可変風量型 1500m3/min 4.9kPa	日	48	23,900	1,147,200	
風管	φ1400 難燃加工品 t=0.7mm	ｍ・日	0	6,300	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					1,148,000	
単価					1,148,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	風管損料	φ1400 難燃加工品 t=0.7㎜ 3年以内 (損率30%)	単位	m	数量	100 100	単価	1,890 1,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
風管	φ1400 難燃加工品 t=0.7㎜	m・日	30 30	6,300 6,300	189,000 189,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					189,000 189,000	
単価					1,890 1,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	軸流ファン運転費	各種 91kWh 0m 83日	単位	式	数量	1	単価	1,984,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	128,401	0	0	
軸流ファン損料	反転軸流式･可変風量型 1500m3/min 4.9kPa	日	83	23,900	1,983,700	
風管	φ1400 難燃加工品 t=0.7mm	ｍ・日	0	6,300	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					1,984,000	
単価					1,984,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	風管損料	φ1400 難燃加工品 t=0.7㎜ 3年以内（損率30%）	単位	m	数量	100 100	単価	1,890 1,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
風管	φ1400 難燃加工品 t=0.7㎜	m・日	30 30	6,300 6,300	189,000 189,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					189,000 189,000	
単価					1,890 1,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	軸流ファン運転費	各種 91kWh 0m 87日	単位	式	数量	1	単価	2,080,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	134,589	0	0	
軸流ファン損料	反転軸流式･可変風量型 1500m3/min 4.9kPa	日	87	23,900	2,079,300	
風管	φ1400 難燃加工品 t=0.7mm	ｍ・日	0	6,300	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					2,080,000	
単価					2,080,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	風管損料	φ1400 難燃加工品 t=0.7㎜ 3年以内（損率30%）	単位	m	数量	100 100	単価	1,890 1,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
風管	φ1400 難燃加工品 t=0.7㎜	m・日	30 30	6,300 6,300	189,000 189,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					189,000 189,000	
単価					1,890 1,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	軸流ファン運転費	各種 91kWh 0m 42日	単位	式	数量	1	単価	1,004,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	64,974	0	0	
軸流ファン損料	反転軸流式･可変風量型 1500m3/min 4.9kPa	日	42	23,900	1,003,800	
風管	φ1400 難燃加工品 t=0.7mm	ｍ・日	0	6,300	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					1,004,000	
単価					1,004,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	風管損料	φ1400 難燃加工品 t=0.7㎜ 3年以内（損率30%）	単位	m	数量	100 100	単価	1,890 1,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
風管	φ1400 難燃加工品 t=0.7㎜	m・日	30 30	6,300 6,300	189,000 189,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					189,000 189,000	
単価					1,890 1,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	軸流ファン運転費	各種 91kWh 0m 49日	単位	式	数量	1	単価	1,172,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	75,803	0	0	
軸流ファン損料	反転軸流式･可変風量型 1500m3/min 4.9kPa	日	49	23,900	1,171,100	
風管	φ1400 難燃加工品 t=0.7mm	ｍ・日	0	6,300	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					1,172,000	
単価					1,172,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	風管損料	φ1400 難燃加工品 t=0.7mm 3年以内（損率30%）	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
風管	φ1400 難燃加工品 t=0.7mm		0	0	0	
		m・日	30	6,300	189,000	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 189,000	
単価					0 1,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	軸流ファン運転費	各種 91kWh 0m 85日	単位	式	数量	1	単価	2,032,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	131,495	0	0	
軸流ファン損料	反転軸流式･可変風量型 1500m3/min 4.9kPa	日	85	23,900	2,031,500	
風管	φ1400 難燃加工品 t=0.7mm	ｍ・日	0	6,300	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,032,000	
単価					2,032,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	風管損料	φ1400 難燃加工品 t=0.7㎜ 3年以内（損率30%）	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
風管	φ1400 難燃加工品 t=0.7㎜	m・日	0 30	0 6,300	0 189,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 189,000	
単価					0 1,890	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	風管損料	φ1400 難燃加工品 t=0.7㎜ 3年以内（損率30%）	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
風管	φ1400 難燃加工品 t=0.7㎜	m・日	0 30	0 6,300	0 189,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 189,000	
単価					0 1,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	軸流ファン運転費	各種 91kWh 0m 48日	単位	式	数量	1	単価	1,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	74,256	0	0	
軸流ファン損料	反転軸流式･可変風量型 1500m3/min 4.9kPa	日	48	23,900	1,147,200	
風管	φ1400 難燃加工品 t=0.7mm	ｍ・日	0	6,300	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					1,148,000	
単価					1,148,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	風管損料	φ1400 難燃加工品 t=0.7㎜ 3年以内（損率30%）	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
風管	φ1400 難燃加工品 t=0.7㎜	m・日	0 30	0 6,300	0 189,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 189,000	
単価					0 1,890	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	伸縮風管損料	φ1500 3年以内（損率30%）	単位	m	数量	100 100	単価	51,900 51,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮風管（市中価格）	φ1500	m	30 30	173,000 173,000	5,190,000 5,190,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,190,000 5,190,000	
単価					51,900 51,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	伸縮風管損料	φ1500 3年以内（損率30%）	単位	m	数量	100 100	単価	51,900 51,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮風管（市中価格）	φ1500	m	30 30	173,000 173,000	5,190,000 5,190,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,190,000 5,190,000	
単価					51,900 51,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－352号	空気圧縮機設備運転		単位	箇月	数量	1	単価	1,395,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	7,771	0	0	
特殊作業員		人	40.8	28,541	1,164,472	
空気圧縮機［定置式・モータ駆動・スクリュ型］	１１．０～１２．４ｍ３／ｍｉｎ	時間	234.2	981	229,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		778	
計					1,395,000	
単価					1,395,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	坑外送気管敷設・撤去	敷設・撤去 72日	単位	m	数量	1	単価	2,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	23,415	1,873	
送気管［つる巻鋼管］	口径１５０ｍｍ×厚さ１．６ｍｍ×長さ１００ｍ	供用日	0.72	892	642	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,515	
単価					2,515	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	坑内送気管損料	36供用日	単位	m	数量	1	単価	321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送気管［つる巻鋼管］	口径１５０ｍｍ×厚さ１．６ｍｍ×長さ１００ｍ	供用日	0.36	892	321	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					321	
単価					321	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	空気圧縮機設備組立・解体（２台）	組立・解体 標準(1.0)	単位	式	数量	1	単価	654,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	26,040	104,160	
特殊作業員		人	2	27,195	54,390	
普通作業員		人	6.5	22,155	144,007	
設備機械工		人	5	25,305	126,525	
とび工		人	1.5	27,615	41,422	
電工		人	3	24,780	74,340	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.5	43,700	109,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					654,100	
単価					654,100	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	坑外送気管敷設・撤去	敷設・撤去 125日	単位	m	数量	1	単価	2,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	23,415	1,873	
送気管［つる巻鋼管］	口径１５０ｍｍ×厚さ１．６ｍｍ×長さ１００ｍ	供用日	1.25	892	1,115	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,988	
単価					2,988	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	坑内送気管損料	125供用日	単位	m	数量	1	単価	1,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送気管［つる巻鋼管］	口径１５０mm×厚さ１．６mm×長さ１００m	供用日	1.25	892	1,115	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,115	
単価					1,115	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	坑内送気管損料	63供用日	単位	m	数量	1	単価	561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送気管［つる巻鋼管］	口径１５０mm×厚さ１．６mm×長さ１００m	供用日	0.63	892	561	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					561	
単価					561	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	坑外送気管敷設・撤去	敷設・撤去 130日	単位	m	数量	1	単価	3,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	23,415	1,873	
送気管［つる巻鋼管］	口径１５０ｍｍ×厚さ１．６ｍｍ×長さ１００ｍ	供用日	1.3	892	1,159	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,032	
単価					3,032	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	坑内送気管損料	130供用日	単位	m	数量	1	単価	1,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送気管［つる巻鋼管］	口径１５０mm×厚さ１．６mm×長さ１００m	供用日	1.3	892	1,159	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,159	
単価					1,159	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	坑内送気管損料	65供用日	単位	m	数量	1	単価	579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送気管［つる巻鋼管］	口径１５０mm×厚さ１．６mm×長さ１００m	供用日	0.65	892	579	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					579	
単価					579	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	坑外送気管敷設・撤去	敷設・撤去 63日	単位	m	数量	1	単価	2,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	23,415	1,873	
送気管［つる巻鋼管］	口径１５０ｍｍ×厚さ１．６ｍｍ×長さ１００ｍ	供用日	0.63	892	561	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,434	
単価					2,434	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	坑内送気管損料	32供用日	単位	m	数量	1	単価	285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送気管［つる巻鋼管］	口径１５０ｍｍ×厚さ１．６ｍｍ×長さ１００ｍ	供用日	0.32	892	285	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					285	
単価					285	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－364号	空気圧縮機設備運転		単位	箇月	数量	1	単価	1,395,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	7,771	0	0	
特殊作業員		人	40.8	28,541	1,164,472	
空気圧縮機［定置式・モータ駆動・スクリュ型］	１１．０～１２．４ｍ３／ｍｉｎ	時間	234.2	981	229,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		778	
計					1,395,000	
単価					1,395,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	坑外送気管敷設・撤去	敷設・撤去 73日	単位	m	数量	1	単価	2,524

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	23,415	1,873	
送気管［つる巻鋼管］	口径１５０ｍｍ×厚さ１．６ｍｍ×長さ１００ｍ	供用日	0.73	892	651	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,524	
単価					2,524	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	坑内送気管損料	37供用日	単位	m	数量	1	単価	330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送気管［つる巻鋼管］	口径１５０ｍｍ×厚さ１．６ｍｍ×長さ１００ｍ	供用日	0.37	892	330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					330	
単価					330	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	空気圧縮機設備組立・解体（２台）	組立・解体 標準(1.0)	単位	式	数量	1	単価	654,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	26,040	104,160	
特殊作業員		人	2	27,195	54,390	
普通作業員		人	6.5	22,155	144,007	
設備機械工		人	5	25,305	126,525	
とび工		人	1.5	27,615	41,422	
電工		人	3	24,780	74,340	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.5	43,700	109,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					654,100	
単価					654,100	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	坑外送気管敷設・撤去	敷設・撤去 127日	単位	m	数量	1	単価	3,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	23,415	1,873	
送気管［つる巻鋼管］	口径１５０ｍｍ×厚さ１．６ｍｍ×長さ１００ｍ	供用日	1.27	892	1,132	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,005	
単価					3,005	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	坑内送気管損料	127供用日	単位	m	数量	1	単価	1,132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送気管［つる巻鋼管］	口径１５０mm×厚さ１．６mm×長さ１００m	供用日	1.27	892	1,132	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,132	
単価					1,132	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	坑内送気管損料	64供用日	単位	m	数量	1	単価	570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送気管［つる巻鋼管］	口径１５０mm×厚さ１．６mm×長さ１００m	供用日	0.64	892	570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					570	
単価					570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	坑外送気管敷設・撤去	敷設・撤去 128日	単位	m	数量	1	単価	3,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	23,415	1,873	
送気管［つる巻鋼管］	口径１５０ｍｍ×厚さ１．６ｍｍ×長さ１００ｍ	供用日	1.28	892	1,141	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,014	
単価					3,014	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	坑内送気管損料	128供用日	単位	m	数量	1	単価	1,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送気管［つる巻鋼管］	口径１５０ｍｍ×厚さ１．６ｍｍ×長さ１００ｍ	供用日	1.28	892	1,141	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,141	
単価					1,141	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	坑外送気管敷設・撤去	敷設・撤去 72日	単位	m	数量	1	単価	2,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	23,415	1,873	
送気管［つる巻鋼管］	口径１５０ｍｍ×厚さ１．６ｍｍ×長さ１００ｍ	供用日	0.72	892	642	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,515	
単価					2,515	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	坑内送気管損料	72供用日	単位	m	数量	1	単価	642

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送気管［つる巻鋼管］	口径１５０mm×厚さ１．６mm×長さ１００m	供用日	0.72	892	642	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					642	
単価					642	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	坑内送気管損料	36供用日	単位	m	数量	1	単価	321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
送気管［つる巻鋼管］	口径１５０mm×厚さ１．６mm×長さ１００m	供用日	0.36	892	321	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					321	
単価					321	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	2,787,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14	26,040	364,560	
特殊作業員		人	12.5	27,195	339,937	
普通作業員		人	10	22,155	221,550	
設備機械工		人	9	25,305	227,745	
電工		人	8	24,780	198,240	
とび工		人	35	27,615	966,525	
溶接工		人	5	28,035	140,175	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7.5	43,700	327,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		518	
計					2,787,000	
単価					2,787,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	濁水処理設備設置・撤去	設置･撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	943,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7	26,040	182,280	
電工		人	5	24,780	123,900	
設備機械工		人	13	25,305	328,965	
普通作業員		人	8	22,155	177,240	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3	43,700	131,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					943,500	
単価					943,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	濁水処理設備運転	20m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	55,800 55,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	脱水機付　処理能力２０ｍ３／ｈ	 日	1 1	55,800 55,800	55,800 55,800	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					55,800 55,800	
単価					55,800 55,800	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	薬品費		単位	式	数量	1 1	単価	376,900 376,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤	PAC	ｋｇ	1,759 1,759	44 44	77,396 77,396	
高分子凝集剤	土木用（ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系）	ｋｇ	53 53	980 980	51,940 51,940	
炭酸ガス	ﾎﾞﾝﾍﾞ	ｋｇ	1,547 1,547	160 160	247,520 247,520	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		44 44	
計					376,900 376,900	
単価					376,900 376,900	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		単位	回	数量	1	単価	17,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.2	25,305	5,061	
普通作業員		人	0.5	22,155	11,077	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		1,122	
計					17,260	
単価					17,260	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	濁水処理設備運転	20m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	55,800 55,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	脱水機付　処理能力２０ｍ３／ｈ	日	1 1	55,800 55,800	55,800 55,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					55,800 55,800	
単価					55,800 55,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	薬品費		単位	式	数量	1 1	単価	740,000 740,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤	PAC	ｋｇ	3,453 3,453	44 44	151,932 151,932	
高分子凝集剤	土木用（ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系）	ｋｇ	104 104	980 980	101,920 101,920	
炭酸ガス	ﾎﾞﾝﾍﾞ	ｋｇ	3,038 3,038	160 160	486,080 486,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					740,000 740,000	
単価					740,000 740,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	濁水処理設備運転	20m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	55,800 55,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	脱水機付　処理能力２０ｍ３／ｈ	日	1 1	55,800 55,800	55,800 55,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					55,800 55,800	
単価					55,800 55,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	薬品費		単位	式	数量	1 1	単価	843,800 843,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤	PAC	ｋｇ	3,941 3,941	44 44	173,404 173,404	
高分子凝集剤	土木用（ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系）	ｋｇ	118 118	980 980	115,640 115,640	
炭酸ガス	ﾎﾞﾝﾍﾞ	ｋｇ	3,467 3,467	160 160	554,720 554,720	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		36 36	
計					843,800 843,800	
単価					843,800 843,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	濁水処理設備運転	20m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	55,800 55,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	脱水機付　処理能力２０ｍ３／ｈ	 日	1 1	55,800 55,800	55,800 55,800	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					55,800 55,800	
単価					55,800 55,800	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	薬品費		単位	式	数量	1 1	単価	439,900 439,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤	PAC	ｋｇ	2,052 2,052	44 44	90,288 90,288	
高分子凝集剤	土木用（ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系）	ｋｇ	62 62	980 980	60,760 60,760	
炭酸ガス	ﾎﾞﾝﾍﾞ	ｋｇ	1,805 1,805	160 160	288,800 288,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					439,900 439,900	
単価					439,900 439,900	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	濁水処理設備設置・撤去	設置･撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	943,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7	26,040	182,280	
電工		人	5	24,780	123,900	
設備機械工		人	13	25,305	328,965	
普通作業員		人	8	22,155	177,240	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3	43,700	131,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					943,500	
単価					943,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	濁水処理設備運転	20m3/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 55,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	脱水機付　処理能力２０ｍ３／ｈ	日	0 1	0 55,800	0 55,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 55,800	
単価					0 55,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	薬品費		単位	式	数量	0 1	単価	0 376,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤	PAC	ｋｇ	0 1,759	0 44	0 77,396	
高分子凝集剤	土木用（ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系）	ｋｇ	0 53	0 980	0 51,940	
炭酸ガス	ﾎﾞﾝﾍﾞ	ｋｇ	0 1,547	0 160	0 247,520	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 44	
計					0 376,900	
単価					0 376,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		単位	回	数量	1	単価	17,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.2	25,305	5,061	
普通作業員		人	0.5	22,155	11,077	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		1,122	
計					17,260	
単価					17,260	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	濁水処理設備運転	20m3/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 55,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	脱水機付　処理能力２０ｍ３／ｈ	日	0 1	0 55,800	0 55,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 55,800	
単価					0 55,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	薬品費		単位	式	数量	0 1	単価	0 740,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤	PAC	ｋｇ	0 3,453	0 44	0 151,932	
高分子凝集剤	土木用（ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系）	ｋｇ	0 104	0 980	0 101,920	
炭酸ガス	ﾎﾞﾝﾍﾞ	ｋｇ	0 3,038	0 160	0 486,080	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 68	
計					0 740,000	
単価					0 740,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	脱水ｹｰｷ	ｔ	100	40,000	4,000,000	
計					4,000,000	
単価					40,000	円／ｔ

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	濁水処理設備運転	20m3/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 55,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	脱水機付　処理能力２０ｍ３／ｈ	日	0 1	0 55,800	0 55,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 55,800	
単価					0 55,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量	1	単価	84,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	173	0	0	
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	脱水機付　処理能力３０ｍ３／ｈ	日	1	84,600	84,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					84,600	
単価					84,600	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	濁水処理設備運転	60m3/h	単位	日	数量	1	単価	123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	351	0	0	
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	脱水機付　処理能力６０ｍ３／ｈ	日	1	123,000	123,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					123,000	
単価					123,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	薬品費		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,455,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤	PAC	ｋｇ	0 6,792	0 44	0 298,848	
高分子凝集剤	土木用（ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系）	ｋｇ	0 204	0 980	0 199,920	
炭酸ガス	ﾎﾞﾝﾍﾞ	ｋｇ	0 5,975	0 160	0 956,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 232	
計					0 1,455,000	
単価					0 1,455,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	薬品費		単位	式	数量	0 1	単価	0 711,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤	PAC	ｋｇ	0 3,322	0 44	0 146,168	
高分子凝集剤	土木用（ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系）	ｋｇ	0 100	0 980	0 98,000	
炭酸ガス	ﾎﾞﾝﾍﾞ	ｋｇ	0 2,923	0 160	0 467,680	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 52	
計					0 711,900	
単価					0 711,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設置・撤去・運搬費	積載質量 30ｔ	単位	回	数量	0 1	単価	0 225,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 26,040	0 26,040	
電工		人	0 1	0 24,780	0 24,780	
軽作業員		人	0 2	0 16,800	0 33,600	
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	16t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付（2014規制･超低含）	台・日	0 1	0 46,000	0 46,000	
トラック運転	普通型 10～11t積	日	0 2	0 47,340	0 94,680	WYB00038 単－ 540号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 225,100	
単価					0 225,100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設置・撤去・運搬費	積載質量 30ｔ	単位	回	数量	0 1	単価	0 225,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 26,040	0 26,040	
電工		人	0 1	0 24,780	0 24,780	
軽作業員		人	0 2	0 16,800	0 33,600	
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	16t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付（2014規制･超低含）	台・日	0 1	0 46,000	0 46,000	
トラック運転	普通型 10～11t積	日	0 2	0 47,340	0 94,680	WYB00072 単－ 540号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 225,100	
単価					0 225,100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	防音扉設置	基礎設置及び充填材投入･打設含む	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	7,613 7,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.7 3.7	26,040 26,040	96,348 96,348	
特殊作業員		人	10 10	27,195 27,195	271,950 271,950	
普通作業員		人	4.5 4.5	22,155 22,155	99,697 99,697	
とび工		人	5.6 5.6	27,615 27,615	154,644 154,644	
溶接工		人	1.2 1.2	28,035 28,035	33,642 33,642	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5 1.5	43,700 43,700	65,550 65,550	
諸雑費（率） 6%		式	1 1		39,376 39,376	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		93 93	
計					761,300 761,300	
単価					7,613 7,613	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	0.000-00-00-1-0

単－402号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,175	14,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,180	
単価					14,180	円／人日

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	0.000-00-00-1-0

単－403号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,175	14,175	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,180	
単価					14,180	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.4	27,195	146,853	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	43,700	87,400	
運搬費等率 582%		式	1		1,363,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		395	
計					1,598,000	
単価					1,598,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	有料林道通行料	大型車	単位	台	数量	1 1	単価	4,454 4,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有料道路利用料	［有峰林道］ 大型車	台	1 1	4,454 4,454	4,454 4,454	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,454 4,454	
単価					4,454 4,454	円／台

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	有料林道通行料	小型車	単位	台	数量	1 1	単価	1,818 1,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有料道路利用料	［有峰林道］ 小型車	台	1 1	1,818 1,818	1,818 1,818	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,818 1,818	
単価					1,818 1,818	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	重機先導車料	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc 5.8h/台	単位	台	数量	1 1	単価	37,160 37,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ		5.8	6,407	37,160	
		時間	5.8	6,407	37,160	単－ 541号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					37,160	
					37,160	
単価					37,160	
					37,160	円／台

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	有料林道通行料	大型車	単位	台	数量	1 1	単価	4,454 4,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有料道路利用料	［有峰林道］　大型車		1	4,454	4,454	
		台	1	4,454	4,454	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,454	
					4,454	
単価					4,454	
					4,454	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	有料林道通行料	小型車	単位	台	数量	1 1	単価	1,818 1,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有料道路利用料	［有峰林道］ 小型車	台	1 1	1,818 1,818	1,818 1,818	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,818 1,818	
単価					1,818 1,818	円／台

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	重機先導車料	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc 5.8h/台	単位	台	数量	1 1	単価	37,160 37,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	5.8 5.8	6,407 6,407	37,160 37,160	単－ 541号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					37,160 37,160	
単価					37,160 37,160	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	有料林道通行料	大型車	単位	台	数量	0 1	単価	0 4,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有料道路利用料	［有峰林道］　大型車	台	0 1	0 4,454	0 4,454	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,454	
単価					0 4,454	円／台

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	有料林道通行料	小型車	単位	台	数量	0 1	単価	0 1,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有料道路利用料	［有峰林道］　小型車	台	0 1	0 1,818	0 1,818	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,818	
単価					0 1,818	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	重機先導車料	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc 5.8h/台	単位	台	数量	0 1	単価	0 37,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0 5.8	0 6,407	0 37,160	単－ 542号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 37,160	
単価					0 37,160	円／台

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	有料林道通行料	大型車	単位	台	数量	0 1	単価	0 4,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有料道路利用料	［有峰林道］　大型車	台	0 1	0 4,454	0 4,454	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,454	
単価					0 4,454	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	有料林道通行料	小型車	単位	台	数量	0 1	単価	0 1,818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有料道路利用料	［有峰林道］ 小型車	台	0 1	0 1,818	0 1,818	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,818	
単価					0 1,818	円／台

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	重機先導車料	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1,500cc 5.8h/台	単位	台	数量	0 1	単価	0 37,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	0 5.8	0 6,407	0 37,160	単－ 542号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 37,160	
単価					0 37,160	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	有料林道通行料	大型車	単位	台	数量	0 1	単価	0 4,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有料道路利用料	［有峰林道］ 大型車	台	0 1	0 4,454	0 4,454	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,454	
単価					0 4,454	円／台

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	有料林道通行料	大型車	単位	台	数量	0 1	単価	0 4,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有料道路利用料	［有峰林道］ 大型車	台	0 1	0 4,454	0 4,454	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,454	
単価					0 4,454	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	2,232,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		572,916	
計					2,232,916	
単価					2,232,916	円／式

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	2,181,224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000	
総労務費	0.5%	式	1		521,224	
計					2,181,224	
単価					2,181,224	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	保安管理費	2月	単位	式	数量	1	単価	1,330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	60	22,155	1,329,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					1,330,000	
単価					1,330,000	円／式

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	保安管理費	3.5月	単位	式	数量	1	単価	2,327,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	105	22,155	2,326,275	
諸雑費（まるめ）		式	1		725	
計					2,327,000	
単価					2,327,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	保安管理費	4月	単位	式	数量	1	単価	2,659,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	120	22,155	2,658,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		400	
計					2,659,000	
単価					2,659,000	円／式

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	保安管理費	2月	単位	式	数量	1	単価	1,330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	60	22,155	1,329,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					1,330,000	
単価					1,330,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	保安管理費	3.5月	単位	式	数量	1	単価	2,327,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	105	22,155	2,326,275	
諸雑費（まるめ）		式	1		725	
計					2,327,000	
単価					2,327,000	円／式

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	保安管理費	4月	単位	式	数量	1	単価	2,659,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	120	22,155	2,658,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		400	
計					2,659,000	
単価					2,659,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	保安管理費	2.5月	単位	式	数量	1	単価	1,662,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	75	22,155	1,661,625	
諸雑費（まるめ）		式	1		375	
計					1,662,000	
単価					1,662,000	円／式

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	施工合理化調査	トンネル濁水処理工　技術員2.6人	単位	式	数量	1 1	単価	87,360 87,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	2.6 2.6	33,600 33,600	87,360 87,360	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					87,360 87,360	
単価					87,360 87,360	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	火薬庫類損料	大規模 2年まで	単位	式	数量	1	単価	1,656,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬庫　損料	２級火薬庫　２ｔ庫　５．０ｍ２	１現場	1	620,000	620,000	
火工品庫　損料	鋼製移動式　１ｔ庫　３．２ｍ２	１現場	1	523,000	523,000	
取扱所　損料	鋼製移動式　３．２ｍ２	１現場	1	459,000	459,000	
火工所　損料	組立テント式　１．９ｍ２	１現場	1	54,000	54,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,656,000	
単価					1,656,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　２０／２５ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	15,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	79.2	165	13,068	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　２０／２５ｋＶＡ	日	1	2,860	2,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,930	
単価					15,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－431号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1,078,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	215,600	1,078,000	WK450710 単－ 543号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,078,000	
単価					1,078,000	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－432号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	549,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	109,800	549,000	WK450620 単－ 544号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					549,000	
単価					549,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－433号	ズリ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]運転	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力150m3/h	単位	週	数量	1 1	単価	347,900 347,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ズリ積機［クローラ式・バックホウ・コンベヤ付］	コンベヤ最大搬送能力１５０ｍ３／ｈ	日	5 5	69,580 69,580	347,900 347,900	単－ 545号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					347,900 347,900	
単価					347,900 347,900	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－434号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	319,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	63,940	319,700	WK450630 単－ 546号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					319,700	
単価					319,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－435号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	142,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	28,500	142,500	WK450720 単－ 547号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					142,500	
単価					142,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－436号	火薬（雷管含む）	CI-L 55 通常断面	単位	m	数量	1 1	単価	85,660 85,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	44 44	1,470 1,470	64,680 64,680	
電気雷管（大口価格）	ＤＳ段発２～５段	個	29.3 29.3	356 356	10,430 10,430	
電気雷管（大口価格）	ＤＳ段発６～１０段	個	29.3 29.3	360 360	10,548 10,548	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					85,660 85,660	
単価					85,660 85,660	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－437号	吹付コンクリート	CI-L 55 通常断面	単位	m	数量	1 1	単価	185,700 185,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	ｍ３	4.39 4.39	42,280 42,280	185,609 185,609	WYB00600 単－ 548号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		91 91	
計					185,700 185,700	
単価					185,700 185,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－438号	ロックボルト	CI-L 55 通常断面 10本/1.5m	単位	m	数量	1 1	単価	27,690 27,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
座金隠蔽型ロックボルトキャップ	M24	個	6.67 6.67	90 90	600 600	
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	6.67 6.67	3,250 3,250	21,677 21,677	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.044 0.044	123,000 123,000	5,412 5,412	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					27,690 27,690	
単価					27,690 27,690	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－439号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1 1	単価	493,000 493,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5 5	98,600 98,600	493,000 493,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					493,000 493,000	
単価					493,000 493,000	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－440号	ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	単位	週	数量	1 1	単価	236,300 236,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	日	5 5	47,260 47,260	236,300 236,300	WYB00604 単－ 549号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					236,300 236,300	
単価					236,300 236,300	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－441号	ズリ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 運転	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力150m3/h	単位	週	数量	1 1	単価	347,900 347,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ズリ積機［クローラ式・バックホウ・コンベヤ付］	コンベヤ最大搬送能力１５０ｍ３／ｈ	日	5 5	69,580 69,580	347,900 347,900	単－ 545号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					347,900 347,900	
単価					347,900 347,900	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－442号	火薬（雷管含む）	CII-L 55 通常断面	単位	m	数量	1 1	単価	90,980 90,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	44 44	1,470 1,470	64,680 64,680	
電気雷管（大口価格）	ＤＳ段発２～５段	個	36.73 36.73	356 356	13,075 13,075	
電気雷管（大口価格）	ＤＳ段発６～１０段	個	36.73 36.73	360 360	13,222 13,222	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					90,980 90,980	
単価					90,980 90,980	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－443号	吹付コンクリート	CII-L 55 通常断面	単位	m	数量	1 1	単価	185,700 185,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2		4.39	42,280	185,609	WYB00541
		ｍ３	4.39	42,280	185,609	単－ 548号
諸雑費（まるめ）			1		91	
		式	1		91	
計					185,700 185,700	
単価					185,700 185,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－444号	ロックボルト	CII-L 55 通常断面 12本/1.2m	単位	m	数量	1 1	単価	46,320 46,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
座金隠蔽型ロックボルトキャップ	M24	個	10 10	90 90	900 900	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	10 10	3,730 3,730	37,300 37,300	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.066 0.066	123,000 123,000	8,118 8,118	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					46,320 46,320	
単価					46,320 46,320	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－445号	H形鋼支保工	CII-L 55 通常断面	単位	m	数量	1 1	単価	46,820 46,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.266 0.266	176,000 176,000	46,816 46,816	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					46,820 46,820	
単価					46,820 46,820	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－446号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1 1	単価	493,000 493,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5 5	98,600 98,600	493,000 493,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					493,000 493,000	
単価					493,000 493,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－447号	ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	単位	週	数量	1 1	単価	236,300 236,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	日	5 5	47,260 47,260	236,300 236,300	WYB00559 単－ 549号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					236,300 236,300	
単価					236,300 236,300	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－448号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	109,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	63	0	0	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体］	排ガス対策型（第１次）６～２０ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	78,400	109,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					109,800	
単価					109,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－449号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	63,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	19	0	0	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					63,940	
単価					63,940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－450号	吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	42,280 42,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	19,500 19,500	7,020 7,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	18,830 18,830	15,064 15,064	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	18,830 18,830	8,850 8,850	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×9%	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					42,280 42,280	
単価					42,280 42,280	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－451号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	215,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	201	0	0	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					215,600	
単価					215,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－452号	ロックボルト	耐力117.7kN以上 L=3m(付属品含む)	単位	本	数量	1 1	単価	4,111 4,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	1 1	3,250 3,250	3,250 3,250	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.007 0.007	123,000 123,000	861 861	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,111 4,111	
単価					4,111 4,111	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－453号	吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	42,280 42,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	19,500 19,500	7,020 7,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	18,830 18,830	15,064 15,064	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	18,830 18,830	8,850 8,850	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×9%	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					42,280 42,280	
単価					42,280 42,280	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－454号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=3m(付属品含む)	単位	本	数量	1 1	単価	4,591 4,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	1 1	3,730 3,730	3,730 3,730	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.007 0.007	123,000 123,000	861 861	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,591 4,591	
単価					4,591 4,591	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－455号	ズリ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 運転	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力150m3/h	単位	週	数量	1 1	単価	347,900 347,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ズリ積機［クローラ式・バックホウ・コンベヤ付］	コンベヤ最大搬送能力１５０ｍ３／ｈ	日	5 5	69,580 69,580	347,900 347,900	単－ 545号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					347,900 347,900	
単価					347,900 347,900	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－456号	火薬（雷管含む）	ＣＩ 40 小断面	単位	m	数量	1 1	単価	84,420 84,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	45.2 45.2	1,470 1,470	66,444 66,444	
電気雷管（大口価格）	ＤＳ段発２～５段	個	25.1 25.1	356 356	8,935 8,935	
電気雷管（大口価格）	ＤＳ段発６～１０段	個	25.1 25.1	360 360	9,036 9,036	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					84,420 84,420	
単価					84,420 84,420	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－457号	吹付コンクリート	ＣＩ 40 小断面	単位	m	数量	1 1	単価	137,900 137,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	ｍ３	3.26 3.26	42,280 42,280	137,832 137,832	WYB00552 単－ 550号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					137,900 137,900	
単価					137,900 137,900	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－458号	ロックボルト	ＣＩ 40 小断面 11本/1.5m	単位	m	数量	1 1	単価	30,390 30,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
座金隠蔽型ロックボルトキャップ	M24	個	7.33 7.33	90 90	659 659	
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	7.33 7.33	3,250 3,250	23,822 23,822	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.048 0.048	123,000 123,000	5,904 5,904	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					30,390 30,390	
単価					30,390 30,390	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－459号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1 1	単価	493,000 493,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5 5	98,600 98,600	493,000 493,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					493,000 493,000	
単価					493,000 493,000	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－460号	ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	単位	週	数量	1 1	単価	236,300 236,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	日	5 5	47,260 47,260	236,300 236,300	WYB00558 単－ 549号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					236,300 236,300	
単価					236,300 236,300	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－461号	ズリ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 運転	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力150m3/h	単位	週	数量	1 1	単価	347,900 347,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ズリ積機［クローラ式・バックホウ・コンベヤ付］	コンベヤ最大搬送能力１５０ｍ３／ｈ	日	5 5	69,580 69,580	347,900 347,900	単－ 545号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					347,900 347,900	
単価					347,900 347,900	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－462号	火薬（雷管含む）	CII 40 小断面	単位	m	数量	1 1	単価	88,920 88,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		45.2	1,470	66,444	
		ｋｇ	45.2	1,470	66,444	
電気雷管（大口価格）	ＤＳ段発２～５段		31.38	356	11,171	
		個	31.38	356	11,171	
電気雷管（大口価格）	ＤＳ段発６～１０段		31.38	360	11,296	
		個	31.38	360	11,296	
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		9	
計					88,920 88,920	
単価					88,920 88,920	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－463号	吹付コンクリート	CII 40 小断面	単位	m	数量	1 1	単価	158,600 158,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2		3.75	42,280	158,550	WYB00575
		ｍ３	3.75	42,280	158,550	単－ 551号
諸雑費（まるめ）			1		50	
		式	1		50	
計					158,600 158,600	
単価					158,600 158,600	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－464号	ロックボルト	CII 40 小断面 11本/1.2m	単位	m	数量	1 1	単価	42,540 42,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
座金隠蔽型ロックボルトキャップ	M24	個	9.17 9.17	90 90	825 825	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝３ｍ	組	9.17 9.17	3,730 3,730	34,204 34,204	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.061 0.061	123,000 123,000	7,503 7,503	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					42,540 42,540	
単価					42,540 42,540	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－465号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1 1	単価	493,000 493,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5 5	98,600 98,600	493,000 493,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					493,000 493,000	
単価					493,000 493,000	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－466号	ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	単位	週	数量	1 1	単価	236,300 236,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	日	5 5	47,260 47,260	236,300 236,300	WYB00581 単－ 549号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					236,300 236,300	
単価					236,300 236,300	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－467号	ズリ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 運転	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力150m3/h	単位	週	数量	1 1	単価	347,900 347,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ズリ積機［クローラ式・バックホウ・コンベヤ付］	コンベヤ最大搬送能力１５０ｍ３／ｈ	日	5 5	69,580 69,580	347,900 347,900	単－ 545号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					347,900 347,900	
単価					347,900 347,900	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－468号	火薬（雷管含む）	ＤＩ40 小断面	単位	m	数量	1 1	単価	232,700 232,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	24.8 24.8	1,470 1,470	36,456 36,456	
電気雷管	電子遅延式　脚線3.0m ﾄﾝﾈﾙ用	個	58 58	3,382 3,382	196,156 196,156	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 88	
計					232,700 232,700	
単価					232,700 232,700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－469号	吹付コンクリート	DＩ40 小断面	単位	m	数量	1 1	単価	206,800 206,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2		4.89	42,280	206,749	WYB00444
		ｍ３	4.89	42,280	206,749	単－ 552号
諸雑費（まるめ）			1		51	
		式	1		51	
計					206,800 206,800	
単価					206,800 206,800	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－470号	ロックボルト	D I 40 小断面 13本/m	単位	m	数量	1 1	単価	75,000 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
座金隠蔽型ロックボルトキャップ	M24	個	13 13	90 90	1,170 1,170	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	13 13	4,600 4,600	59,800 59,800	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.114 0.114	123,000 123,000	14,022 14,022	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					75,000 75,000	
単価					75,000 75,000	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－471号	H形鋼支保工	ＤＩ40 小断面	単位	m	数量	1 1	単価	67,940 67,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.386 0.386	176,000 176,000	67,936 67,936	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					67,940 67,940	
単価					67,940 67,940	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－472号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1 1	単価	493,000 493,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5 5	98,600 98,600	493,000 493,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					493,000 493,000	
単価					493,000 493,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－473号	ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	単位	週	数量	1 1	単価	236,300 236,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	日	5 5	47,260 47,260	236,300 236,300	WYB00501 単－ 549号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					236,300 236,300	
単価					236,300 236,300	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－474号	ズリ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 運転	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力150m3/h	単位	週	数量	1 1	単価	347,900 347,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ズリ積機［クローラ式・バックホウ・コンベヤ付］	コンベヤ最大搬送能力１５０ｍ３／ｈ	日	5 5	69,580 69,580	347,900 347,900	 単－ 545号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					347,900 347,900	
単価					347,900 347,900	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－475号	火薬（雷管含む）	ＤＩ40 小断面	単位	m	数量	1 1	単価	75,820 75,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り	ｋｇ	34.7 34.7	1,470 1,470	51,009 51,009	
電気雷管	Ｍｓ段発式２～５段	個	34.65 34.65	356 356	12,335 12,335	
電気雷管	Ｍｓ段発式６～１０段	個	34.65 34.65	360 360	12,474 12,474	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					75,820 75,820	
単価					75,820 75,820	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－476号	ズリ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付] 運転	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力150m3/h	単位	週	数量	1 1	単価	347,900 347,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ズリ積機［クローラ式・バックホウ・コンベヤ付］	コンベヤ最大搬送能力１５０ｍ３／ｈ	日	5 5	69,580 69,580	347,900 347,900	単－ 545号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					347,900 347,900	
単価					347,900 347,900	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－477号	火薬（雷管含む）	DIII-1 40 小断面	単位	m	数量	1 1	単価	80,700 80,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		36.9	1,470	54,243	
		ｋｇ	36.9	1,470	54,243	
電気雷管（大口価格）	ＤＳ段発２～５段		36.94	356	13,150	
		個	36.94	356	13,150	
電気雷管（大口価格）	ＤＳ段発６～１０段		36.94	360	13,298	
		個	36.94	360	13,298	
諸雑費（まるめ）			1		9	
		式	1		9	
計					80,700	
					80,700	
単価					80,700	
					80,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－478号	吹付コンクリート	DIII-1 40 小断面	単位	m	数量	1 1	単価	312,900 312,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	ｍ３	7.4 7.4	42,280	312,872 312,872	WYB00519 単－ 553号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		28 28	
計					312,900 312,900	
単価					312,900 312,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－479号	ロックボルト	DIII-1 40 小断面 8本/m	単位	m	数量	1 1	単価	46,130 46,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
座金隠蔽型ロックボルトキャップ	M24	個	8 8	90 90	720 720	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	8 8	4,600 4,600	36,800 36,800	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.07 0.07	123,000 123,000	8,610 8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					46,130 46,130	
単価					46,130 46,130	円／ｍ

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－480号	H形鋼支保工	DIII-1 40 小断面	単位	m	数量	1 1	単価	144,000 144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.832 0.832	173,000 173,000	143,936 143,936	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		64 64	
計					144,000 144,000	
単価					144,000 144,000	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－481号	ドリルジャンボ運転	ﾎｲｰﾙ式 排出ｶﾞｽ1次 形式2ﾌﾞｰﾑ･1ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ 150kg級	単位	日	数量	1 1	単価	215,600 215,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	154,000 154,000	215,600 215,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					215,600 215,600	
単価					215,600 215,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－482号	先受ボルト	D25 SD345 L=3m	単位	本	数量	1,000 1,000	単価	2,293 2,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	11.94 11.94	120,000 120,000	1,432,800 1,432,800	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	7 7	123,000 123,000	861,000 861,000	
計					2,293,800 2,293,800	
単価					2,293 2,293	円／本

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－483号	ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	単位	週	数量	1 1	単価	236,300 236,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	日	5 5	47,260 47,260	236,300 236,300	WYB00564 単－ 549号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					236,300 236,300	
単価					236,300 236,300	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－484号	ズリ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]運転	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力150m3/h	単位	週	数量	1 1	単価	347,900 347,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ズリ積機［クローラ式・バックホウ・コンベヤ付］	コンベヤ最大搬送能力１５０ｍ３／ｈ	日	5 5	69,580 69,580	347,900 347,900	単－ 545号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					347,900 347,900	
単価					347,900 347,900	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－485号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	292,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	58,560	292,800	WK450610 単－ 554号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					292,800	
単価					292,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－486号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1 1	単価	493,000 493,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5 5	98,600 98,600	493,000 493,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					493,000 493,000	
単価					493,000 493,000	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－487号	ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	単位	週	数量	1 1	単価	236,300 236,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	日	5 5	47,260 47,260	236,300 236,300	WYB00485 単－ 549号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					236,300 236,300	
単価					236,300 236,300	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－488号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1,078,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	215,600	1,078,000	WK450710 単－ 555号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,078,000	
単価					1,078,000	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－489号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	549,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	109,800	549,000	WK450620 単－ 556号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					549,000	
単価					549,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－490号	ズリ積機[ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｺﾝﾍﾞｱ付]運転	ｺﾝﾍﾞｱ最大搬送能力150m3/h	単位	週	数量	0 1	単価	0 347,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ズリ積機［クローラ式・バックホウ・コンベヤ付］	コンベヤ最大搬送能力１５０ｍ３／ｈ	日	0 5	0 69,580	0 347,900	単－ 557号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 347,900	
単価					0 347,900	円／週

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－491号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	319,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	日	5	63,940	319,700	WK450630 単－ 558号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					319,700	
単価					319,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－492号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	142,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	28,500	142,500	WK450720 単－ 559号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					142,500	
単価					142,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－493号	火薬（雷管含む）	DⅢ-2 40 小断面	単位	m	数量	0 1	単価	0 80,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（超大口価格）	坑内用 200g 現場火薬庫有り		0	0	0	
		ｋｇ	36.9	1,470	54,243	
電気雷管（大口価格）	ＤＳ段発２～５段		0	0	0	
		個	36.94	356	13,150	
電気雷管（大口価格）	ＤＳ段発６～１０段		0	0	0	
		個	36.94	360	13,298	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		9	
計					0 80,700	
単価					0 80,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－494号	吹付コンクリート	DIII-2 40 小断面	単位	m	数量	0 1	単価	0 312,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	ｍ３	0 7.4	0 42,280	0 312,872	WYB00524 単－ 560号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 28	
計					0 312,900	
単価					0 312,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－495号	ロックボルト	DIII-2 40 小断面 8本/m	単位	m	数量	0 1	単価	0 46,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
座金隠蔽型ロックボルトキャップ	M24		0	0	0	
		個	8	90	720	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ		0	0	0	
		組	8	4,600	36,800	
ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0	
		ｍ３	0.07	123,000	8,610	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 46,130	
単価					0 46,130	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－496号	H形鋼支保工	DIII-1 40 小断面	単位	m	数量	0 1	単価	0 144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0 0.832	0 173,000	0 143,936	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 64	
計					0 144,000	
単価					0 144,000	円／m

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－497号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	0 1	単価	0 493,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 5	0 98,600	0 493,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 493,000	
単価					0 493,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－498号	ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	単位	週	数量	0 1	単価	0 236,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	日	0 5	0 47,260	0 236,300	WYB00528 単－ 561号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 236,300	
単価					0 236,300	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	大型ブレーカ運転	排出ｶﾞｽ3次 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	単位	日	数量	1 1	単価	55,920 55,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48 48	165 165	7,920 7,920	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1 1	48,000 48,000	48,000 48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					55,920 55,920	
単価					55,920 55,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	165	1,518	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,808	
単価					9,808	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	単位	時間	数量	1 1	単価	5,566 5,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	165 165	1,815 1,815	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1 1	3,520 3,520	3,520 3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1 1	231 231	231 231	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,566 5,566	
単価					5,566 5,566	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	振動ローラ（搭乗・コンバインド式）運転	質量３～４ｔ　（～排３次・超低含）	単位	日	数量	1 1	単価	8,882 8,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	12 12	165 165	1,980 1,980	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7 1.7	4,060 4,060	6,902 6,902	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,882 8,882	
単価					8,882 8,882	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	12,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	25,515	4,082	
軽油	１．２号	L	16	165	2,640	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,750	5,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					12,480	
単価					12,480	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	大型ブレーカ運転	排出ｶﾞｽ3次 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	単位	日	数量	0 1	単価	0 55,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 48	0 165	0 7,920	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0 1	0 48,000	0 48,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 55,920	
単価					0 55,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	165	1,518	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,808	
単価					9,808	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	単位	時間	数量	0 1	単価	0 5,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 11	0 165	0 1,815	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0 1	0 3,520	0 3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	0 1	0 231	0 231	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,566	
単価					0 5,566	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	振動ローラ（搭乗・コンバインド式）運転	質量３～４ｔ　（～排３次・超低含）	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,882

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 12	0 165	0 1,980	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.7	0 4,060	0 6,902	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,882	
単価					0 8,882	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	12,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	25,515	4,082	
軽油	１．２号	L	16	165	2,640	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,750	5,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					12,480	
単価					12,480	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	11,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	16	165	2,640	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,250	
単価					11,250	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	11,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	16	165	2,640	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,250	
単価					11,250	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	トラック架装リフト〔伸縮ブーム型〕運転	バスケット型 作業床高さ8～10m	単位	日	数量	0 1	単価	0 20,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 18	0 165	0 2,970	
トラック架装リフト〔伸縮ブーム型〕賃料	バスケット型 作業床高さ8～10m	日	0 1.4	0 12,688	0 17,763	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 20,740	
単価					0 20,740	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	109,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	63	0	0	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体］	排ガス対策型（第１次）６～２０ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	78,400	109,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					109,800	
単価					109,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	19	0	0	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	6,200	8,680	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					64,400	
単価					64,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-1.063

単－514号	吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	42,280 42,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	19,500 19,500	7,020 7,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	18,830 18,830	15,064 15,064	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	18,830 18,830	8,850 8,850	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×9%	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					42,280 42,280	
単価					42,280 42,280	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	2,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	7.4	0	0	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］	［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,220	
単価					2,220	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	空気圧縮機　エンジンコンプレッサ 運転	10.5～11m3/min（`排3次･超低含）	単位	日	数量	0 1	単価	0 16,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 59	0 165	0 9,735	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１０．５～１１．０ｍ３／分	日	0 1.71	0 3,790	0 6,480	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 16,220	
単価					0 16,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型）]運転	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)　４５kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 14,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 31	0 165	0 5,115	
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動(超低騒音型）]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)　４５kVA	供用日	0 1.71	0 5,270	0 9,011	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 14,130	
単価					0 14,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	小型バックホウ運転	山積0.11m3 排ガス対策3次 超低騒音対策	単位	日	数量	0 1	単価	0 39,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 25,515	0 25,515	
軽油	１．２号	L	0 20	0 165	0 3,300	
小型バックホウ（クローラ型）賃料	山積０．１１ｍ３　（～排３次・超低含）	台・日	0 1.78	0 5,950	0 10,591	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 39,410	
単価					0 39,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-1.063

単－519号	吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 42,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0	0	0	
		t	0.36	19,500	7,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0	0	0	
		ｍ３	0.8	18,830	15,064	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ		0	0	0	
		ｍ３	0.47	18,830	8,850	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×9%		0	0	0	
		ｋｇ	32.4	350	11,340	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		6	
計					0 42,280	
単価					0 42,280	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	215,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	201	0	0	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					215,600	
単価					215,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-1.063

単－521号	吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	42,280 42,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	19,500 19,500	7,020 7,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	18,830 18,830	15,064 15,064	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	18,830 18,830	8,850 8,850	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×9%	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					42,280 42,280	
単価					42,280 42,280	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=４m(付属品含む)	単位	本	数量	1 1	単価	5,707 5,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ		1	4,600	4,600	
		組	1	4,600	4,600	
ドライモルタル	ロックボルト用		0.009	123,000	1,107	
		ｍ３	0.009	123,000	1,107	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,707 5,707	
単価					5,707 5,707	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=４m(付属品含む)	単位	本	数量	1 1	単価	5,707 5,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ		1	4,600	4,600	
		組	1	4,600	4,600	
ドライモルタル	ロックボルト用		0.009	123,000	1,107	
		ｍ３	0.009	123,000	1,107	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,707 5,707	
単価					5,707 5,707	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	215,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	201	0	0	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					215,600	
単価					215,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－525号	吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	42,280 42,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	19,500 19,500	7,020 7,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	18,830 18,830	15,064 15,064	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	18,830 18,830	8,850 8,850	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×9%	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					42,280 42,280	
単価					42,280 42,280	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－526号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	109,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	63	0	0	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体］	排ガス対策型（第１次）６～２０ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	78,400	109,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					109,800	
単価					109,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－527号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	63,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	19	0	0	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					63,940	
単価					63,940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－528号	吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 42,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	0 t	0 0.36	0 19,500	0 7,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	0 ｍ３	0 0.8	0 18,830	0 15,064	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	0 ｍ３	0 0.47	0 18,830	0 8,850	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×9%	0 ｋｇ	0 32.4	0 350	0 11,340	
諸雑費（まるめ）		0 式	0 1		0 6	
計					0 42,280	
単価					0 42,280	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－529号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	215,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	201	0	0	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					215,600	
単価					215,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－530号	吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 42,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 19,500	0 7,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.8	0 18,830	0 15,064	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 0.47	0 18,830	0 8,850	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×9%	ｋｇ	0 32.4	0 350	0 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 42,280	
単価					0 42,280	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－531号	吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 42,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 19,500	0 7,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.8	0 18,830	0 15,064	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 0.47	0 18,830	0 8,850	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×9%	ｋｇ	0 32.4	0 350	0 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 42,280	
単価					0 42,280	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	25,515	4,082	
軽油	１．２号	L	16	165	2,640	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,720	4,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,450	
単価					11,450	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	ランマ	質量６０～８０ｋｇ	単位	日	数量	1	単価	29,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,195	27,195	
ガソリン	レギュラー	L	8	147	1,176	
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	日	1	698	698	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					29,070	
単価					29,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油	１．２号	L	98	165	16,170	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,400	15,846	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					57,540	
単価					57,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油	１．２号	L	74	165	12,210	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.26	11,400	14,364	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					52,090	
単価					52,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	25,515	4,082	
軽油	１．２号	L	9.2	165	1,518	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,930	2,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,530	
単価					8,530	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	60,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,925	29,925	
軽油		L	119	156	18,564	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,400	12,084	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					60,580	
単価					60,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油	１．２号	L	69	165	11,385	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16	11,400	13,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					50,130	
単価					50,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515	
軽油	１．２号	L	69	165	11,385	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16	11,400	13,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					50,130	
単価					50,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	トラック運転	普通型 10～11t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 47,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 21,840	0 21,840	
軽油	１．２号	L	0 47	0 165	0 7,755	
トラック［普通型］	１０～１１ｔ積	供用日	0 1.13	0 15,700	0 17,741	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 47,340	
単価					0 47,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	21,840	5,460	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.6	147	382	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	565	565	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,407	
単価					6,407	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	21,840	5,460	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.6	147	382	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	565	565	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,407	
単価					6,407	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－543号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	215,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	201	0	0	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					215,600	
単価					215,600	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－544号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	109,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	63	0	0	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体］	排ガス対策型（第１次）６～２０ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	78,400	109,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					109,800	
単価					109,800	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－545号	ズリ積機［クローラ式・バックホウ・コンベヤ付］	コンベヤ最大搬送能力１５０ｍ３／ｈ	単位	日	数量	1	単価	69,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ズリ積機［クローラ式・バックホウ・コンベヤ付］	コンベヤ最大搬送能力１５０ｍ３／ｈ	供用日	1.4	49,700	69,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					69,580	
単価					69,580	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－546号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	63,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	19	0	0	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					63,940	
単価					63,940	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－547号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	28,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	20	165	3,300	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第１次）油圧式　６００～８００ｋｇ級	日	1	25,200	25,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					28,500	
単価					28,500	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－548号	吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	42,280 42,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	19,500 19,500	7,020 7,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	18,830 18,830	15,064 15,064	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	18,830 18,830	8,850 8,850	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×9%	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					42,280 42,280	
単価					42,280 42,280	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－549号	ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	単位	日	数量	1 1	単価	47,260 47,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	111 111	165 165	18,315 18,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4 1.4	19,600 19,600	27,440 27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4 1.4	1,070 1,070	1,498 1,498	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					47,260 47,260	
単価					47,260 47,260	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－550号	吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	42,280 42,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	19,500 19,500	7,020 7,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	18,830 18,830	15,064 15,064	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	18,830 18,830	8,850 8,850	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×9%	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					42,280 42,280	
単価					42,280 42,280	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－551号	吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	42,280 42,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	19,500 19,500	7,020 7,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	18,830 18,830	15,064 15,064	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	18,830 18,830	8,850 8,850	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×9%	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					42,280 42,280	
単価					42,280 42,280	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－552号	吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	42,280 42,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	19,500 19,500	7,020 7,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	18,830 18,830	15,064 15,064	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	18,830 18,830	8,850 8,850	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×9%	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					42,280 42,280	
単価					42,280 42,280	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－553号	吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	42,280 42,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	19,500 19,500	7,020 7,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	18,830 18,830	15,064 15,064	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	18,830 18,830	8,850 8,850	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×9%	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					42,280 42,280	
単価					42,280 42,280	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－554号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	58,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	64	165	10,560	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,560	
単価					58,560	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－555号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	215,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	201	0	0	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・１バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					215,600	
単価					215,600	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－556号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	109,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	63	0	0	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体］	排ガス対策型（第１次）６～２０ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	78,400	109,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					109,800	
単価					109,800	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－557号	ズリ積機［クローラ式・バックホウ・コンベヤ付］	コンベヤ最大搬送能力１５０ｍ３／ｈ	単位	日	数量	1	単価	69,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ズリ積機［クローラ式・バックホウ・コンベヤ付］	コンベヤ最大搬送能力１５０ｍ３／ｈ	供用日	1.4	49,700	69,580	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					69,580	
単価					69,580	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－558号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	63,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	19	0	0	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	一括練り混ぜタイプ　能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射撹拌式地盤改良機［セメントサイロ］	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					63,940	
単価					63,940	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－559号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	28,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	20	165	3,300	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第１次）油圧式　６００～８００ｋｇ級	日	1	25,200	25,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					28,500	
単価					28,500	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－560号	吹付コンクリート材料費	σck＝18N/mm2	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 42,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0	0	0	
		t	0.36	19,500	7,020	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0	0	0	
		ｍ３	0.8	18,830	15,064	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ		0	0	0	
		ｍ３	0.47	18,830	8,850	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 標準混和量C×9%		0	0	0	
		ｋｇ	32.4	350	11,340	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		6	
計					0 42,280	
単価					0 42,280	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－561号	ダンプトラック運転	１０ｔ積 普通	単位	日	数量	0 1	単価	0 47,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 111	0 165	0 18,315	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	0 1.4	0 19,600	0 27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.4	0 1,070	0 1,498	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 47,260	
単価					0 47,260	円／日