



# 設計内訳書

工事名	滝坂地すべり対策施設修繕他その3工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
斜面対策		式	1		48,573,704				
		式	1		62,083,243	1	13,509,539		
砂防土工		式	1		2,757				
		式	0		0	-1	-2,757		
残土処理工		式	1		2,757				
		式	0		0	-1	-2,757		
整地	残土受入れ地での処理		1	135	135			単-1号	
		m3	0	135	0	-1	-135		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1	2,371	2,371			単-2号	
		m3	0	2,371	0	-1	-2,371		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		1	251	251			単-3号	
		m3	0	251	0	-1	-251		
地下水排除工		式	1		48,222,771				
		式	1		56,900,175	1	8,677,404		
集排水ボーリング工 【松坂W-1】		式	1		12,981,730				
		式	1		17,161,974	1	4,180,244		
大口径排水ボーリング	STK400 φ318.5mm t=10.3mm 軟岩		73.5	151,242	11,116,287			単-4号	
		m	0	151,242	0	-73.5	-11,116,287		
大口径排水ボーリング	STK400 φ318.5mm t=10.3mm 軟岩 STK400 φ406.4mm t=12.7mm 軟岩		0	0	0			単-5号	
		m	77.5	177,100	13,725,250	77.5	13,725,250		
大口径ボーリング仮設			1	1,664,358	1,664,358			単-6号	
		回	0	1,664,358	0	-1	-1,664,358		

# 設計内訳書

工事名	滝坂地すべり対策施設修繕他その3工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大口径ボ-リング 仮設		回	0 1	0 1,932,000	0 1,932,000	1	1,932,000	単-7号	
底版嵩上げコンクリ-ト	18-8-40BB W/C≦60%	m3	5 2	40,217 40,217	201,085 80,434	-3	-120,651	単-8号	
側壁コンクリ-ト	18-8-40BB W/C≦60%	m3	0 14	0 40,220	0 563,080	14	563,080	単-9号	
型枠	ライナ-プレート φ2500	m	0 3	0 265,300	0 795,900	3	795,900	単-10号	
足場	碎石充填足場 RC-40	m3	0 15	0 4,354	0 65,310	15	65,310	単-11号	
集排水ボ-リング 工 【堰沢W-6】		式	1 1		9,115,981 10,005,759	1	889,778		
大口径排水ボ-リング	STK400 φ318.5mm t=1 0.3mm 軟岩	m	46.8 0	150,360 150,360	7,036,848 0	-46.8	-7,036,848	単-12号	
大口径排水ボ-リング	STK400 φ318.5mm t=1 0.3mm 軟岩	m	0 46.4	0 161,000	0 7,470,400	46.4	7,470,400	単-13号	
大口径ボ-リング 仮設		回	1 0	1,664,358 1,664,358	1,664,358 0	-1	-1,664,358	単-14号	
大口径ボ-リング 仮設		回	0 1	0 1,946,000	0 1,946,000	1	1,946,000	単-15号	
底版嵩上げコンクリ-ト	18-8-40BB W/C≦60%	m3	2 7	40,217 40,217	80,434 281,519	5	201,085	単-16号	
側壁コンクリ-ト	18-8-40BB W/C≦60%	m3	3 0	111,447 111,447	334,341 0	-3	-334,341	単-17号	

# 設計内訳書

工事名	滝坂地すべり対策施設修繕他その3工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面対策		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
側壁コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	0	0	0				
			4	76,960	307,840	4	307,840	単-18号	
集排水ホーリング工 【堰沢W-7】		式	1		26,125,060				
			1		29,732,442	1	3,607,382		
ホーリング	集水井内 軟岩 径115m	m	360	26,553	9,559,080			単-19号	
			420	26,553	11,152,260	60	1,593,180		
保孔管	集水井内SGP ストレーナ現場加工有 SGP50A	m	353	6,104	2,154,712			単-20号	
			413	6,104	2,520,952	60	366,240		
保孔管	集水井内SGP ストレーナ現場加工無 SGP50A	m	10	5,115	51,150			単-21号	
			10	5,115	51,150	0	0		
ホーリング 仮設機材		回	1	527,733	527,733			単-22号	
			1	527,733	527,733	0	0		
大口径排水ホーリング	STK400 φ318.5mm t=10.3mm 軟岩	m	72.4	161,044	11,659,585			単-23号	
			0	161,044	0	-72.4	-11,659,585		
大口径排水ホーリング	STK400 φ318.5mm t=10.3mm 軟岩 STK400 φ406.4mm t=12.7mm 軟岩	m	0	0	0			単-24号	
			71.5	178,800	12,784,200	71.5	12,784,200		
大口径ホーリング 仮設		回	1	1,664,358	1,664,358			単-25号	
			0	1,664,358	0	-1	-1,664,358		
大口径ホーリング 仮設		回	0	0	0			単-26号	
			1	1,946,000	1,946,000	1	1,946,000		
底版嵩上げコンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	4	40,217	160,868			単-27号	
			11	40,217	442,387	7	281,519		

# 設計内訳書

工事名	滝坂地すべり対策施設修繕他その3工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面対策		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
側壁コンクリト	18-8-40BB W/C≦60%	m3	3	115,858	347,574			単-28号	
			0	115,858	0	-3	-347,574		
側壁コンクリト	18-8-40BB W/C≦60%	m3	0	0	0			単-29号	
			4	76,940	307,760	4	307,760		
構造物撤去工		式	1		348,176				
			1			4,271,202	1	3,923,026	
構造物取壊し工		式	1		274,760				
			1			4,032,600	1	3,757,840	
コンクリト構造物取壊し	無筋構造物	m3	8	34,345	274,760			単-30号	
			0	34,345	0	-8	-274,760		
コンクリト構造物取壊し	無筋構造物	m3	0	0	0			単-31号	
			26	155,100	4,032,600	26	4,032,600		
運搬処理工		式	1		73,416				
			1			238,602	1	165,186	
殻積込	コンクリト殻(無筋)	m3	8	1,234	9,872			単-32号	
			26	1,234	32,084	18	22,212		
殻運搬	コンクリト殻(無筋)	m3	8	5,640	45,120			単-33号	
			26	5,640	146,640	18	101,520		
殻処分	コンクリト殻(無筋)	m3	8	2,303	18,424			単-34号	
			26	2,303	59,878	18	41,454		
環境整備工		式	0		0				
			1			401,110	1	401,110	
環境整備対策工		式	0		0				
			1			401,110	1	401,110	

# 設計内訳書

工事名	滝坂地すべり対策施設修繕他その3工事 ( 4 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面対策		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
倒木処理	切断処理・集積	式	0 1		0 197,800	1	197,800	内-1号	
倒木運搬		t	0 3	0 31,570	0 94,710	3	94,710	単-35号	
倒木処分	伐根材	t	0 3	0 15,000	0 45,000	3	45,000	単-36号	
照明電源設備	大石西山排水TN	日	0 24	0 2,650	0 63,600	24	63,600	単-37号	
仮設工		式	0 1		0 510,756	1	510,756		
作業ヤード整備工		式	0 1		0 510,756	1	510,756		
敷鉄板	設置・撤去	m2	0 372	0 1,373	0 510,756	372	510,756	単-38号	
直接工事費		式	1 1		48,573,704 62,083,243	1	13,509,539		
共通仮設費		式	1 1		7,441,759 10,776,208	1	3,334,449		
共通仮設費		式	1 1		547,721 2,459,100	1	1,911,379		
運搬費		式	0 1		0 896,759	1	896,759		
仮設材運搬費		t	0 64.1	0 13,990	0 896,759	64.1	896,759	単-39号	

# 設計内訳書

工事名	滝坂地すべり対策施設修繕他その3工事 (4回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	斜面对策	数量増減	金額増減	摘要
営繕費		式	0 1		0 900,000			1	900,000	
快適トイレ		式	0 1		0 900,000			1	900,000	内-2号
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		547,721 662,341			1	114,620	
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		6,894,038 8,317,108			1	1,423,070	
純工事費		式	1 1		56,015,463 72,859,451			1	16,843,988	
現場管理費		式	1 1		21,088,742 26,262,165			1	5,173,423	
工事原価		式	1 1		77,104,205 99,121,616			1	22,017,411	
一般管理費等		式	1 1		13,605,795 16,948,384			1	3,342,589	
工事価格		式	1 1		90,710,000 116,070,000			1	25,360,000	
消費税相当額		式	1 1		9,071,000 11,607,000			1	2,536,000	
工事費計		式	1 1		99,781,000 127,677,000			1	27,896,000	





# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	135
						1		135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	137.8	137.8		
			m 3	1	137.8	137.8		
計						137.8		
単価						137.8		
						137.8	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,371
						1		2,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		1	2,419	2,419		
			m 3	1	2,419	2,419		
計						2,419		
単価						2,419		
						2,419	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	251
						1		251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	256.3	256.3		
			m3	1	256.3	256.3		
計						256.3		
単価						256.3	円/m3	
						256.3		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	大口径排水ホ-リング	STK400 φ318.5mm t=10.3mm 軟岩	単位	m	数量	73.5	単価	151,242
						73.5		151,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大口径排水ボーリング		φ318.5mm 集水井内 軟岩(A)		1	11,000,000	11,000,000		
			孔	1	11,000,000	11,000,000		
機械組立据付撤去工				1	340,100	340,100		
			回	1	340,100	340,100		
計						11,340,100		
単価						154,300		
						154,300	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	大口徑排水ボ-リング	STK400 φ318.5mm t=10.3mm 軟岩 STK400 φ406.4mm t=12.7mm 軟岩	単位	m	数量	0	77.5	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大口徑排水ボ-リング (1次管)	φ406.4mm 集水井内 軟岩(A) L=13.4m	孔	0	0	0			
			孔	1	2,237,000	2,237,000			177,100
	大口徑排水ボ-リング (2次管)	φ318.5mm 集水井内 軟岩(A) L=64.1m	孔	0	0	0			
			孔	1	10,770,000	10,770,000			
	口元ガイド管設置工	φ400A用	箇所	0	0	0			
			箇所	1	617,600	617,600			
	機械組立据付撤去工		回	0	0	0			
			回	1	375,800	375,800			
	計					0			
						14,000,400			
	単価					0			
						180,700		円/m	
	変更積算単価								
						177,100		円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	大口径ホ-リク* 仮設		単位	回	数量	1	単価	1,664,358
						1		1,664,358
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	架台反力仮設工	集水井内施工		1	1,698,000	1,698,000		
			箇所	1	1,698,000	1,698,000		
	計					1,698,000		
						1,698,000		
	単価					1,698,000	円/回	
						1,698,000		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	大口径ホ-リク* 仮設		単位	回	数量	0	単価	0
						1		1,932,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	架台反力仮設工	集水井内施工		0	0	0		
			箇所	1	1,971,000	1,971,000		
	計					0		
						1,971,000		
	単価					0		
						1,971,000	円/回	
	変更積算単価					1,932,000	円/回	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	底版嵩上げコンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	40,217
						1		40,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用		1	41,030	41,030		
			m 3	1	41,030	41,030		
計						41,030		
単価						41,030		
						41,030	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	側壁コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		40,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用		0	0	0		
			m 3	1	41,030	41,030		
計						0		
単価						41,030		
変更積算単価						40,220	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	型枠	ライナープレート φ2500	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		ライナープレート φ2500mm		0	0	0		
			m	1	270,600	270,600		265,300
計						0		
単価						270,600	円/m	
変更積算単価						265,300	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	足場	碎石充填足場 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	碎石投入			0	0	0		
			m3	1	1,942	1,942		
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0		
			m3	1	2,500	2,500		
	計					0		
						4,442		
	単価					0		
						4,442	円/m3	
	変更積算単価							
						4,354	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	大口徑排水ボ-リング	STK400 φ318.5mm t=10.3mm 軟岩	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大口徑排水ボ-リング	φ318.5mm 集水井内 軟岩(A)		0	0	0		
			孔	1	6,683,000	6,683,000		161,000
	口元ガイド管設置工	φ300A用		0	0	0		
			箇所	1	552,500	552,500		
	機械組立据付撤去工			0	0	0		
			回	1	378,700	378,700		
	計					0		
						7,614,200		
	単価					0		
						164,100	円/m	
	変更積算単価							
						161,000	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	大口径ホ-リク*仮設		単位	回	数量	1	単価	1,664,358
						1		1,664,358
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
架台反力仮設工		集水井内施工			1	1,698,000	1,698,000	
				箇所	1	1,698,000	1,698,000	
計							1,698,000	
単価							1,698,000	円/回
							1,698,000	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	大口径ホ-リク*仮設		単位	回	数量	0	単価	0
						1		1,946,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
架台反力仮設工		集水井内施工			0	0	0	
				箇所	1	1,985,000	1,985,000	
計							0	
単価							1,985,000	円/回
変更積算単価							1,946,000	円/回

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	底版嵩上げコンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	40,217
						1		40,217
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート				1	41,030	41,030		
小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用			m 3	1	41,030	41,030		
計						41,030		
単価						41,030	円/m3	
						41,030		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	側壁コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	3	単価	111,447
						3		111,447
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート				3	41,030	123,090		
小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用			m 3	3	41,030	123,090		
型枠				16	13,610	217,760		
一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)			m 2	16	13,610	217,760		
計						340,850		
単価						113,700		
						113,700	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	側壁コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m 3	4	41,030	164,120		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	11	13,610	149,710		
計						0		
単価						313,830		
変更積算単価						0		
						78,460	円/m3	
						76,960	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	ボーリング	集水井内 軟岩 径115mm	単位	m	数量	1	単価	26,553
						1		26,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリング		集水井内 軟岩 φ115mm 50m/本以下		1	27,090	27,090		
			m	1	27,090	27,090		
計						27,090		
単価						27,090	円/m	
						27,090		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	保孔管	集水井内SGP スレナ現場加工有 SGP50A	単位	m	数量	1	単価	6,104
						1		6,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		集水井内 SGP 有り SGP50A		1	6,228	6,228		
			m	1	6,228	6,228		
計						6,228		
単価						6,228	円/m	
						6,228		

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	保孔管	集水井内SGP ｽﾄｰﾅｰ現場加工無 SGP50A	単位	m	数量	1	単価	5,115
						1		5,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		集水井内 SGP 無し SGP50A		1	5,219	5,219		
			m	1	5,219	5,219		
計						5,219		
単価						5,219	円/m	
						5,219		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	ホ-ﾘﾝｸﾞ 仮設機材		単位	回	数量	1	単価	527,733
						1		527,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホ-ﾘﾝｸﾞ仮設機材		集水井内 標準		1	538,400	538,400		
			回	1	538,400	538,400		
計						538,400		
単価						538,400	円/回	
						538,400		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	大口徑排水ボーリング	STK400 φ318.5mm t=10.3mm 軟岩	単位	m	数量	72.4	単価	161,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大口徑排水ボーリング	φ318.5mm 集水井内 軟岩(A)		1	11,550,000	11,550,000		161,044
			孔	1	11,550,000	11,550,000		
	機械組立据付撤去工			1	340,100	340,100		
			回	1	340,100	340,100		
	計					11,890,100		
	単価					11,890,100		
						164,300		
						164,300	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	大口徑排水ボーリング	STK400 φ318.5mm t=10.3mm 軟岩 STK400 φ406.4mm t=12.7mm 軟岩	単位	m	数量	0	71.5	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大口徑排水ボーリング (1次管)	φ406.4mm 集水井内 軟岩(A) L=9.8m	孔	0	0	0			
			孔	1	1,788,000	1,788,000			178,800
	大口徑排水ボーリング (2次管)	φ318.5mm 集水井内 軟岩(A) L=61.7m	孔	0	0	0			
			孔	1	10,250,000	10,250,000			
	口元ガイド管設置工	φ400A用	箇所	0	0	0			
			箇所	1	619,500	619,500			
	機械組立据付撤去工		回	0	0	0			
			回	1	378,700	378,700			
	計					0			
						13,036,200			
	単価					0			
						182,400		円/m	
	変更積算単価								
						178,800		円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	大口径ホ-リク*仮設		単位	回	数量	1	単価	1,664,358
						1		1,664,358
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
架台反力仮設工		集水井内施工			1	1,698,000	1,698,000	
			箇所	1	1,698,000		1,698,000	
計							1,698,000	
単価							1,698,000	円/回
							1,698,000	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	大口径ホ-リク*仮設		単位	回	数量	0	単価	0
						1		1,946,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
架台反力仮設工		集水井内施工			0	0	0	
			箇所	1	1,985,000		1,985,000	
計							0	
単価							1,985,000	円/回
変更積算単価							1,946,000	円/回

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	底版嵩上げコンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	40,217
						1		40,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用		1	41,030	41,030		
			m 3	1	41,030	41,030		
計						41,030		
単価						41,030	円/m3	
						41,030		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	側壁コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	3	単価	115,858
						3		115,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用		3	41,030	123,090		
			m 3	3	41,030	123,090		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		17	13,610	231,370		
			m 2	17	13,610	231,370		
計						354,460		
単価						118,200		
						118,200	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	側壁コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m 3	4	41,030	164,120		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	11	13,610	149,710		
	計					0		
	単価					313,830		
	変更積算単価					0		
						78,460	円/m3	
						76,940	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	34,345
						1		34,345
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し			1	35,040	35,040	
			m 3	1	35,040		35,040	
計							35,040	
単価							35,040	円/m3
							35,040	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		155,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し工		無筋構造物			0	0	0	
			m 3	1	158,200		158,200	
計							0	
単価							158,200	円/m3
変更積算単価							155,100	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	殻積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,234
						1		1,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1,259	1,259		
			m 3	1	1,259	1,259		
	計					1,259		
	単価					1,259	円/m3	
						1,259		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,640
						1		5,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用		1	5,755	5,755		
			m 3	1	5,755	5,755		
	計					5,755		
	単価					5,755	円/m3	
						5,755		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,303
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			2.35	1,000	2,350			
		t	2.35	1,000	2,350			
計					2,350			
単価					2,350	円/m3		
					2,350			

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	倒木運搬		単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		31,570
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 37.5km以下	t	0	0	0		
			t	1	20,790	20,790		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0	0	0		
			t	1	10,780	10,780		
	計					0		
						31,570		
	単価					0		
						31,570	円/t	
	変更積算単価							
						31,570	円/t	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	倒木処分	伐根材	単位	t	数量	0	単価	0
						1		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0		
			t	1	15,000	15,000		
計						0		
						15,000		
単価						0		
						15,000	円/t	
変更積算単価						15,000	円/t	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	照明電源設備	大石西山排水TN	単位	日	数量	0	単価	0
						1		2,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		60kVA		0	0	0		
			日	1	2,650	2,650		
計						0		
						2,650		
単価						0		
						2,650	円/日	
変更積算単価						2,650	円/日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	敷鉄板	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			
		m 2	372	444.5	165,354			1,373
敷鉄板賃料 【松坂W-1】	22×1,524×3,048(mm) 無 101日 無 有		0	0	0			
		枚	22	5,113	112,486			
敷鉄板賃料 【堰沢W-6】	22×1,524×3,048(mm) 無 134日 無 有		0	0	0			
		枚	16	6,532	104,512			
敷鉄板賃料 【堰沢W-7】	22×1,524×3,048(mm) 無 53日 無 有		0	0	0			
		枚	42	3,049	128,058			
計					0			
					510,410			
単価					0			
					1,373		円/m2	
変更積算単価								
					1,373		円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【往路（喜多方市役所～現場）】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	64.1	4,420	283,322	0	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	64.1	3,000	192,300	0	
【復路（現場～喜多方市役所）】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	17.6	4,420	77,792	0	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41.5km 12m以内 冬期割増 無	t	46.5	5,304	246,636	0	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	64.1	1,500	96,150	0	
計						896,200	
単価						13,990	円/t
変更積算単価						13,990	円/t