

鏡

1. 工事名

工事名	藤戸川築堤他その3工事
工事地名	新潟県阿賀野市草水地先他

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年12月	13) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	阿賀野川河川事務所 工務課	14) 単価適用年月	2024年 4月		
3) 工事番号	2384314011	15) 歩掛適用年月	2024年 2月		
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	16) スライド回数	1回		
5) 変更回数	4回		2024年 4月19日		
6) 主工種	河川工事	17) 前請負工事費	283,569,000		
7) 工事量		18) 前請負代金額	283,569,000		
8) 工期	714日間 自 令和 6年 2月17日 (当初) 至 令和 8年 3月30日 (4回変更) 至 令和 8年 1月30日	19) 随意契約額	0		
9) 施工県	新潟県	20) 共通仮設費対象額			
10) 地区	阿賀野(2007年4月～)	21) 現場管理費対象額			
11) 河川・路線	阿賀野川	22) 一般管理費等対象額			
12) 設計年月	令和 8年 1月	23) 処分費等	502,157		
		24) 公告日	令和 5年12月18日		

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事					(4回変更) (1回スライド)	事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		158,606,761			2024. 2	
			0		0				
			1		158,606,761				
			1		172,625,757	0	14,018,996		2024.04
河川土工		式	1		29,633,427			2024. 2	
			0		0				
			1		29,633,427				
			1		32,789,978	0	3,156,551		2024.04
掘削工		式	1		2,589			2024. 2	
			0		0				
			1		2,589				
			1		2,589	0	0		2024.04
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	10		2,589			単-1号 2024. 2	
			0	0	0				
			10		2,589				
			10	258.9	2,589	0	0		2024.04
掘削工(ICT) 【荻野島地区】		式	1		184,287			2024. 2	
			0		0				
			1		184,287				
			1		203,892	0	19,605		2024.12
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	470		184,287			単-2号 2024. 2	
			0	0	0				
			470		184,287				
			520	392.1	203,892	50	19,605		2024.12
盛土工(ICT)		式	1		15,028,448			2024. 2	
			0		0				
			1		15,028,448				
			1		15,028,448	0	0		2024.04
路体(築堤)盛土(ICT)	流用土・購入土	m3	5,800		1,365,320			単-3号 2024. 2	
			0	0	0				
			5,800		1,365,320				
			5,800	235.4	1,365,320	0	0		2024.04
土砂等運搬 (小松～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	5,840		4,886,328			単-4号 2024. 2	
			0	0	0				
			5,840		4,886,328				
			5,840	836.7	4,886,328	0	0		2024.04

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事 (4回変更) (1回スライド)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土材料	砂質土	m3	5,300		8,776,800			単-5号 2024. 2	
			0	0	0				
			5,300		8,776,800				
			5,300	1,656	8,776,800	0	0		2024. 04
盛土工(ICT) 【荻野島地区】		式	1		6,928,062			2024. 2	
			0		0				
			1		6,928,062				
			1		5,827,972	0	-1,100,090		2024. 12
路体(築堤)盛土(ICT)	流用土・採取土・購入土	m3	2,600		1,282,320			単-6号 2024. 2	
			0	0	0				
			2,600		1,282,320				
			2,500	493.2	1,233,000	-100	-49,320		2024. 12
土砂等運搬 (現場内流用)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	470		171,362			単-7号 2024. 2	
			0	0	0				
			470		171,362				
			520	364.6	189,592	50	18,230		2024. 12
土砂等運搬 (三本木～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,250		1,262,500			単-8号 2024. 2	
			0	0	0				
			1,250		1,262,500				
			1,510	1,010	1,525,100	260	262,600		2024. 12
土砂等運搬 (小松～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,210		2,102,980			単-9号 2024. 2	
			0	0	0				
			1,210		2,102,980				
			790	1,738	1,373,020	-420	-729,960		2024. 12
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,300		287,300			単-10号 2024. 2	
			0	0	0				
			1,300		287,300				
			1,500	221	331,500	200	44,200		2024. 04
土材料	砂質土	m3	1,100		1,821,600			単-11号 2024. 2	
			0	0	0				
			1,100		1,821,600				
			710	1,656	1,175,760	-390	-645,840		2024. 04
法面整形工(ICT) 【草水地区】		式	1		1,577,503			2024. 2	
			0		0				
			1		1,577,503				
			1		1,577,503	0	0		2024. 04

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事 (4回変更) (1回スライド)					事業区分	河川改修			
						工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,620		1,298,268			0	0	単-12号 2024. 2
			0	0	0					
			1,620		1,298,268					
			1,620	801.4	1,298,268					
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	550		279,235			0	0	単-13号 2024. 2
			0	0	0					
			550		279,235					
			550	507.7	279,235					
法面整形工(ICT) 【荻野島地区】		式	1		5,912,538			0	4,237,036	2024. 2
			0		0					
			1		5,912,538					
			1		10,149,574					
法面整形(盛土部)(ICT) (土羽部)	法面締固め有り	m2	3,520		2,835,712			280	225,568	単-14号 2024. 2
			0	0	0					
			3,520		2,835,712					
			3,800	805.6	3,061,280					
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	3,310		1,322,676			-620	-247,752	単-15号 2024. 2
			0	0	0					
			3,310		1,322,676					
			2,690	399.6	1,074,924					
土砂等運搬 (羽多屋～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	170		257,550			-170	-257,550	単-16号 2024. 2
			0	0	0					
			170		257,550					
			0	1,515	0					
土砂等運搬 (高松～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			1,070	2,821,590	単-17号 2024. 2
			0	0	0					
			0		0					
			1,070	2,637	2,821,590					
土砂等運搬 (三本木～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,000		1,010,000			-140	-141,400	単-18号 2024. 2
			0	0	0					
			1,000		1,010,000					
			860	1,010	868,600					
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,000		221,000			-140	-30,940	単-19号 2024. 2
			0	0	0					
			1,000		221,000					
			860	221	190,060					

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事 (4回変更) (1回スライド)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土材料	粘性土	m3	160		265,600			単-20号 2024. 2	
			0	0	0				
			160		265,600				
			0	1,660	0	-160	-265,600		2024. 12
土材料	粘性土	m3	0		0			単-21号 2024. 2	
			0	0	0				
			0		0				
			960	2,222	2,133,120	960	2,133,120		2024. 12
地盤改良工		式	1		3,188,000			2024. 2	
			0		0				
			1		3,188,000				
			1		3,521,924	0	333,924		2024. 04
自走式土質改良工 【荻野島地区】		式	1		3,188,000			2024. 2	
			0		0				
			1		3,188,000				
			1		3,521,924	0	333,924		2024. 12
土質改良	砂質土 固化材1m3当り 使用量50kg/m3 特殊土 用フレコン	m3	1,250		3,041,250			単-22号 2024. 2	
			0	0	0				
			1,250		3,041,250				
			0	2,433	0	-1,250	-3,041,250		2024. 12
土質改良	砂質土 固化材1m3当り 使用量40.5kg/m3 特殊 土用フレコン	m3	0		0			単-23号 2024. 2	
			0	0	0				
			0		0				
			1,510	2,215	3,344,650	1,510	3,344,650		2024. 12
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,250		146,750			単-24号 2024. 2	
			0	0	0				
			1,250		146,750				
			1,510	117.4	177,274	260	30,524		2024. 04
法覆護岸工		式	1		77,870,547			2024. 2	
			0		0				
			1		77,870,547				
			1		78,333,867	0	463,320		2024. 04
作業土工		式	1		1,219,658			2024. 2	
			0		0				
			1		1,219,658				
			1		1,219,658	0	0		2024. 04

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事					(4回変更) (1回スライド)	事業区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	1,100		245,960			単-25号 2024. 2	
			0	0	0				
			1,100		245,960				
			1,100	223.6	245,960	0	0		2024.04
埋戻し	土砂(流用土)	m3	470		898,170			単-26号 2024. 2	
			0	0	0				
			470		898,170				
			470	1,911	898,170	0	0		2024.04
基面整正		m2	180		75,528			単-27号 2024. 2	
			0	0	0				
			180		75,528				
			180	419.6	75,528	0	0		2024.04
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		65,962,886			2024. 2	
			0		0				
			1		65,962,886				
			1		65,962,886	0	0		2024.04
ブロック基礎ブロック	基-P-1型-有	m	141		2,860,890			単-28号 2024. 2	
			0	0	0				
			141		2,860,890				
			141	20,290	2,860,890	0	0		2024.04
ブロック基礎ブロック	基-P-3型-無	m	137		5,700,570			単-29号 2024. 2	
			0	0	0				
			137		5,700,570				
			137	41,610	5,700,570	0	0		2024.04
ブロック小口止ブロック	小口止8	m	26.9		699,669			単-30号 2024. 2	
			0	0	0				
			26.9		699,669				
			26.9	26,010	699,669	0	0		2024.04
ブロック横帯(隔壁)ブロック	隔2	m	143.3		2,655,349			単-31号 2024. 2	
			0	0	0				
			143.3		2,655,349				
			143.3	18,530	2,655,349	0	0		2024.04
間知ブロック張	大型谷積ブロック 控35cm	m2	2,357		52,761,445			単-32号 2024. 2	
			0	0	0				
			2,357		52,761,445				
			2,357	22,385	52,761,445	0	0		2024.04

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事					(4回変更)		河川改修	
						(1回スライド)		事業区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
遮水シート (材料費)	厚1.0+10.0mm	m2	423		984,321			単-33号 2024. 2	
			0	0	0				
			423		984,321				
			423	2,327	984,321	0	0		2024.04
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	89		300,642			単-34号 2024. 2	
			0	0	0				
			89		300,642				
			89	3,378	300,642	0	0		2024.04
護岸付属物工		式	1		2,477,939			2024. 2	
			0		0				
			1		2,477,939				
			1		2,477,939	0	0		2024.04
平張コンクリート	21-8-40BB W/C≤60%	m2	449		2,363,087			単-35号 2024. 2	
			0	0	0				
			449		2,363,087				
			449	5,263	2,363,087	0	0		2024.04
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	34		114,852			単-36号 2024. 2	
			0	0	0				
			34		114,852				
			34	3,378	114,852	0	0		2024.04
植生工 【荻野島地区】		式	1		6,040,320			2024. 2	
			0		0				
			1		6,040,320				
			1		6,503,640	0	463,320		2024.12
張芝	張芝工 500m2以上	m2	3,520		6,040,320			単-37号 2024. 2	
			0	0	0				
			3,520		6,040,320				
			3,790	1,716	6,503,640	270	463,320		2024.12
羽口工		式	1		2,169,744			2024. 2	
			0		0				
			1		2,169,744				
			1		2,169,744	0	0		2024.04
袋詰玉石	4t用(長期性能型) 購入材	袋	68		2,169,744			単-38号 2024. 2	
			0	0	0				
			68		2,169,744				
			68	31,908	2,169,744	0	0		2024.04

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事					(4 回変更) (1 回スライド)	事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根固め工		式	1		7,008,644			2024. 2	
			0		0				
			1		7,008,644				
			1		7,008,644	0	0		2024. 04
作業土工		式	1		2,776,764			2024. 2	
			0		0				
			1		2,776,764				
			1		2,776,764	0	0		2024. 04
床掘り	土砂	m3	4,300		961,480			単-39号 2024. 2	
			0	0	0				
			4,300		961,480				
			4,300	223.6	961,480	0	0		2024. 04
埋戻し	土砂(流用土)	m3	1,600		353,600			単-40号 2024. 2	
			0	0	0				
			1,600		353,600				
			1,600	221	353,600	0	0		2024. 04
基面整正		m2	1,380		579,048			単-41号 2024. 2	
			0	0	0				
			1,380		579,048				
			1,380	419.6	579,048	0	0		2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,560		565,656			単-42号 2024. 2	
			0	0	0				
			1,560		565,656				
			1,560	362.6	565,656	0	0		2024. 04
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,700		316,980			単-43号 2024. 2	
			0	0	0				
			2,700		316,980				
			2,700	117.4	316,980	0	0		2024. 04
根固めブロック工		式	1		4,231,880			2024. 2	
			0		0				
			1		4,231,880				
			1		4,231,880	0	0		2024. 04
根固めブロック据付	立体型(標準型)ブロック 質量W=3.89t	個	470		2,668,190			単-44号 2024. 2	
			0	0	0				
			470		2,668,190				
			470	5,677	2,668,190	0	0		2024. 04

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事 (4回変更) (1回スライド)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 6.0km以下	個	470		1,563,690			単-45号 2024. 2 2024. 04	
			0	0	0				
			470		1,563,690				
			470	3,327	1,563,690	0	0		
付帯道路工		式	1		11,280,999			2024. 2 2024. 04	
			0		0				
			1		11,280,999				
			1		13,135,771	0	1,854,772		
アスファルト舗装工 【荻野島地区】		式	1		9,880,850			2024. 2 2024. 12	
			0		0				
			1		9,880,850				
			1		9,841,203	0	-39,647		
不陸整正	補足材無し	m2	0		0			単-46号 2024. 2 2024. 04	
			0	0	0				
			0		0				
			830	115.1	95,533	830	95,533		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	2,350		1,559,225			単-47号 2024. 2 2024. 12	
			0	0	0				
			2,350		1,559,225				
			2,240	663.5	1,486,240	-110	-72,985		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40(現地発生材流用) t=150mm	m2	2,030		489,230			単-48号 2024. 2 2024. 12	
			0	0	0				
			2,030		489,230				
			1,480	241	356,680	-550	-132,550		
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン 新20FH 再生材入 t=50mm 3.0m <w	m2	4,370		7,577,580			単-49号 2024. 2 2024. 12	
			0	0	0				
			4,370		7,577,580				
			4,450	1,734	7,716,300	80	138,720		
掘削 (既設路盤材)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	410		106,149			単-50号 2024. 2 2024. 04	
			0	0	0				
			410		106,149				
			300	258.9	77,670	-110	-28,479		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	410		148,666			単-51号 2024. 2 2024. 04	
			0	0	0				
			410		148,666				
			300	362.6	108,780	-110	-39,886		

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事					(4回変更)	事業区分	河川改修
						(1回スライド)	工事区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 【荻野島地区】 (坂路部)		式	1		750,417			
			0		0			2024. 2
			1		750,417			
			1		777,966	0	27,549	2024. 12
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	313		207,675			単-52号
			0	0	0		2024. 2	
			313		207,675			
			331	663.5	219,618	18	11,943	2024. 12
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン 新20FH 再生材入 t=50mm 3.0m <w	m2	313		542,742			単-53号
			0	0	0		2024. 2	
			313		542,742			
			322	1,734	558,348	9	15,606	2024. 12
レベリング工		式	0		0			
			0		0			2024. 2
			0		0			
			1		605,655	1	605,655	2024. 04
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 29mm 1.4m未 満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	0		0			単-54号
			0	0	0		2024. 2	
			0		0			
			313	1,935	605,655	313	605,655	2024. 12
オーバーレイ工		式	0		0			
			0		0			2024. 2
			0		0			
			1		1,137,475	1	1,137,475	2024. 04
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH) 再生材入 平均t=35mm 1.4m≤w≤3.0m	m2	0		0			単-55号
			0	0	0		2024. 2	
			0		0			
			865	1,315	1,137,475	865	1,137,475	2024. 12
敷砂利舗装工 【荻野島地区】		式	1		40,179			
			0		0			2024. 2
			1		40,179			
			1		37,408	0	-2,771	2024. 12
敷砂利	RC-40 t=100mm	m2	145		40,179			単-56号
			0	0	0		2024. 2	
			145		40,179			
			135	277.1	37,408	-10	-2,771	2024. 12

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事 (4回変更) (1回スライド)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
堤脚保護工 【荻野島地区】			1		609,553				
			0		0			2024. 2	
			1		609,553				
		式	1		736,064	0	126,511	2024.12	
法先ブロック	NW-H500-L2000		53		609,553			単-57号	
			0	0	0			2024. 2	
			53		609,553				
		m	64	11,501	736,064	11	126,511	2024.12	
付帯道路施設工			0		0				
			0		0			2024. 2	
			0		0				
		式	1		839,264	1	839,264	2024.04	
道路付属物工 【荻野島地区】			0		0				
			0		0			2024. 2	
			0		0				
		式	1		310,064	1	310,064	2024.04	
視線誘導標 (防止柵)	両面反射 反射体径φ100以下 バント式		0		0			単-58号	
			0	0	0			2024. 2	
			0		0				
		本	48	5,293	254,064	48	254,064	2024.04	
クッションパッド	径580×835mm 市松 赤白		0		0			単-59号	
			0	0	0			2024. 2	
			0		0				
		基	2	28,000	56,000	2	56,000	2024.04	
標識工 【荻野島地区】			0		0				
			0		0			2024. 2	
			0		0				
		式	1		529,200	1	529,200	2024.04	
標識	撤去・再設置 面板2000×1000		0		0			単-60号	
			0	0	0			2024. 2	
			0		0				
		基	1	131,200	131,200	1	131,200	2024.04	
標識	撤去・再設置 面板1500×500		0		0			単-61号	
			0	0	0			2024. 2	
			0		0				
		基	1	57,600	57,600	1	57,600	2024.04	

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事 (4回変更) (1回スライド)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識柱・標識板	単柱式(置き基礎) φ7 6.3 L=3m 指示・規制標 識	基	0		0			単-62号	
			0	0	0		2024. 2		
			0		0				
			2	170,200	340,400	2	340,400	2024. 04	
付属物設置工			0		0				
			0		0		2024. 2		
			0		0				
			1		1,094,700	1	1,094,700	2024. 04	
防止柵工 【荻野島地区】			0		0				
			0		0		2024. 2		
			0		0				
			1		1,024,700	1	1,024,700	2024. 04	
車止め防止柵	撤去 柵高0.8m 門型1. 0m、2.0m 基礎付(置き 基礎)	基	0		0			単-63号	
			0	0	0		2024. 2		
			0		0				
			6	6,000	36,000	6	36,000	2024. 04	
車止め防止柵	再設置 柵高0.8m 門型 2.0m 基礎付(置き基礎)	基	0		0			単-64号	
			0	0	0		2024. 2		
			0		0				
			2	10,200	20,400	2	20,400	2024. 04	
車止め防止柵	柵高0.8m 門型1.5m(置 き基礎式)	基	0		0			単-65号	
			0	0	0		2024. 2		
			0		0				
			8	40,800	326,400	8	326,400	2024. 04	
車止め防止柵	柵高0.8m 門型2.0m(置 き基礎式)	基	0		0			単-66号	
			0	0	0		2024. 2		
			0		0				
			14	45,850	641,900	14	641,900	2024. 04	
付属物設置工 【荻野島地区】			0		0				
			0		0		2024. 2		
			0		0				
			1		70,000	1	70,000	2024. 04	
車止めポスト	撤去 基礎付き φ200m m L=1900mm	本	0		0			単-67号	
			0	0	0		2024. 2		
			0		0				
			6	6,000	36,000	6	36,000	2024. 04	

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事 (4回変更) (1回スライド)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車止めポスト	再設置 基礎付き φ200mm L=1900mm	本	0		0			単-68号	
			0	0	0		2024. 2		
			0		0				
			2	12,000	24,000	2	24,000	2024. 04	
距離標移設		箇所	0		0			単-69号	
			0	0	0		2024. 2		
			0		0				
			2	5,000	10,000	2	10,000	2024. 04	
構造物撤去工		式	1		188,030				
			0		0		2024. 2		
			1		188,030				
			1		187,460	0	-570	2024. 12	
構造物取壊し工 【荻野島地区】		式	1		80,266				
			0		0		2024. 2		
			1		80,266				
			1		80,266	0	0	2024. 12	
コンクリート構造物取壊し	二次製品(鉄筋) 機械施工	m3	4		31,048			単-70号	
			0	0	0		2024. 2		
			4		31,048				
			4	7,762	31,048	0	0	2024. 12	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	260		49,218			単-71号	
			0	0	0		2024. 2		
			260		49,218				
			260	189.3	49,218	0	0	2024. 12	
運搬処理工 【荻野島地区】		式	1		107,764				
			0		0		2024. 2		
			1		107,764				
			1		107,194	0	-570	2024. 12	
殻運搬	二次製品(鉄筋)	m3	4		4,248			単-72号	
			0	0	0		2024. 2		
			4		4,248				
			4	1,062	4,248	0	0	2024. 12	
殻運搬	アスファルト殻	m3	13		36,517			単-73号	
			0	0	0		2024. 2		
			13		36,517				
			11	2,809	30,899	-2	-5,618	2024. 12	

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事					(4回変更) (1回スライド)	事業区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	二次製品(鉄筋)	m3	4		24,840			単-74号 2024. 2	
			0	0	0				
			4		24,840				
			4	6,210	24,840	0	0		2024. 12
殻処分	アスファルト殻	m3	13		42,159			単-75号 2024. 2	
			0	0	0				
			13		42,159				
			11	3,243	35,673	-2	-6,486		2024. 12
現場発生品運搬	カートハイフ、立入禁止ポ ール、Co基礎	t	0		0			単-76号 2024. 2	
			0	0	0				
			0		0				
			0.79	14,600	11,534	0.79	11,534		2024. 04
仮設工		式	1		29,437,114			2024. 2	
			0		0				
			1		29,437,114				
			1		35,714,149	0	6,277,035		2024. 04
工事用道路工 【草水地区】		式	1		6,637,514			2024. 2	
			0		0				
			1		6,637,514				
			1		7,759,418	0	1,121,904		2024. 04
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	1,700		440,130			単-77号 2024. 2	
			0	0	0				
			1,700		440,130				
			1,700	258.9	440,130	0	0		2024. 04
坂路盛土		m3	1,700		205,190			単-78号 2024. 2	
			0	0	0				
			1,700		205,190				
			1,700	120.7	205,190	0	0		2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,710		620,046			単-79号 2024. 2	
			0	0	0				
			1,710		620,046				
			1,710	362.6	620,046	0	0		2024. 04
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	752		770,800			単-80号 2024. 2	
			0	0	0				
			752		770,800				
			752	1,025	770,800	0	0		2024. 04

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事					(4回変更) (1回スライド)	事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	604		1,273,836			単-81号 2024. 2	
			0	0	0				
			604		1,273,836				
			604	2,109	1,273,836	0	0		2024.04
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置	m2	149		290,252			単-82号 2024. 2	
			0	0	0				
			149		290,252				
			149	1,948	290,252	0	0		2024.04
敷鉄板 (賃料無し)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	864		320,112			単-83号 2024. 2	
			0	0	0				
			864		320,112				
			864	370.5	320,112	0	0		2024.04
敷鉄板 (賃料のみ)	22×1,524×6,096(mm)	m2	1,449		2,553,138			単-84号 2024. 2	
			0	0	0				
			1,449		2,553,138				
			1,449	1,762	2,553,138	0	0		2024.04
敷鉄板 (賃料のみ)	ポットマット 90×1,604×4, 028(mm) 存置	m2	0		0			単-85号 2024. 2	
			0	0	0				
			0		0				
			168	6,678	1,121,904	168	1,121,904		2024.04
土のう	撤去・設置	袋	77		164,010			単-86号 2024. 2	
			0	0	0				
			77		164,010				
			77	2,130	164,010	0	0		2024.04
工所用道路工 【荻野島地区】		式	1		4,025,658			2024. 2	
			0		0				
			1		4,025,658				
			1		5,641,540	0	1,615,882		2024.12
仮設坂路盛土		m3	0		0			単-87号 2024. 2	
			0	0	0				
			0		0				
			190	2,404	456,760	190	456,760		2024.12
土木安定シート (仮設坂路)	ポリプロピレン系織布 t=0. .37mm	m2	0		0			単-88号 2024. 2	
			0	0	0				
			0		0				
			295	254.5	75,077	295	75,077		2024.12

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事 (4回変更) (1回スライド)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	3,066		4,025,658			単-89号	
			0	0	0			2024. 2	
			3,066		4,025,658				
			0	1,313	0	-3,066	-4,025,658	2024.12	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0		0			単-90号	
			0	0	0			2024. 2	
			0		0				
			2,127	1,826	3,883,902	2,127	3,883,902	2024.12	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0		0			単-91号	
			0	0	0			2024. 2	
			0		0				
			455	1,495	680,225	455	680,225	2024.12	
敷鉄板 (仮設坂路)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0		0			単-92号	
			0	0	0			2024. 2	
			0		0				
			149	1,202	179,098	149	179,098	2024.12	
敷鉄板 (賃料無し)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去(転用)	m2	0		0			単-93号	
			0	0	0			2024. 2	
			0		0				
			622	371.1	230,824	622	230,824	2024.12	
土のう (仮設坂路)	設置・撤去 H=1.08m W=1.1m	袋	0		0			単-94号	
			0	0	0			2024. 2	
			0		0				
			46	2,949	135,654	46	135,654	2024.12	
工所用道路工 【三本木地区】		式	0		0				
			0		0			2024. 2	
			0		0				
			1		1,688,265	1	1,688,265	2024.04	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0		0			単-95号	
			0	0	0			2024. 2	
			0		0				
			799	1,859	1,485,341	799	1,485,341	2024.04	
敷鉄板 (賃料無し)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去(転用)	m2	0		0			単-96号	
			0	0	0			2024. 2	
			0		0				
			548	370.3	202,924	548	202,924	2024.04	

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事 (4回変更) (1回スライド)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土留・仮締切工		式	1		5,463,732			2024. 2	
			0		0				
			1		5,463,732				
			1		5,463,732	0	0		2024.04
土のう	撤去・設置	袋	410		873,300			単-97号 2024. 2	
			0	0	0				
			410		873,300				
			410	2,130	873,300	0	0		2024.04
土のう	耐候性 径110×H110cm 短期仮設	袋	280		1,965,600			単-98号 2024. 2	
			0	0	0				
			280		1,965,600				
			280	7,020	1,965,600	0	0		2024.04
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	3,600		932,040			単-99号 2024. 2	
			0	0	0				
			3,600		932,040				
			3,600	258.9	932,040	0	0		2024.04
締切盛土		m3	3,300		398,310			単-100号 2024. 2	
			0	0	0				
			3,300		398,310				
			3,300	120.7	398,310	0	0		2024.04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	3,570		1,294,482			単-101号 2024. 2	
			0	0	0				
			3,570		1,294,482				
			3,570	362.6	1,294,482	0	0		2024.04
水替工		式	1		7,321,594			2024. 2	
			0		0				
			1		7,321,594				
			1		7,321,594	0	0		2024.04
ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 常時排水	日	119		7,321,594			単-102号 2024. 2	
			0	0	0				
			119		7,321,594				
			119	61,526	7,321,594	0	0		2024.04
防塵対策工		式	1		590,700			2024. 2	
			0		0				
			1		590,700				
			1		590,700	0	0		2024.04

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事					(4回変更)		河川改修	
						(1回スライド)		事業区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
クワイ洗浄装置	水掛式クワイ洗浄機	式	1		590,700			内-1号 2024. 2	
			0		0				
			1		590,700				
			1		590,700	0	0		2024. 04
汚濁防止工		式	1		1,566,240			2024. 2	
			0		0				
			1		1,566,240				
			1		1,566,240	0	0		2024. 04
汚濁防止フェンス (シルトフェンス 下流側)	撤去	m	40		589,200			単-103号 2024. 2	
			0	0	0				
			40		589,200				
			40	14,730	589,200	0	0		2024. 04
汚濁防止フェンス (シルトフェンス 上流側)	撤去	m	40		885,840			単-104号 2024. 2	
			0	0	0				
			40		885,840				
			40	22,146	885,840	0	0		2024. 04
汚濁防止フェンス (オイルフェンス)	撤去	m	80		91,200			単-105号 2024. 2	
			0	0	0				
			80		91,200				
			80	1,140	91,200	0	0		2024. 04
交通管理工		式	1		2,193,100			2024. 2	
			0		0				
			1		2,193,100				
			1		2,193,100	0	0		2024. 04
交通誘導警備員		人日	130		2,193,100			単-106号 2024. 2	
			0	0	0				
			130		2,193,100				
			130	16,870	2,193,100	0	0		2024. 04
交通管理工 【荻野島地区】		式	1		1,638,576			2024. 2	
			0		0				
			1		1,638,576				
			1		3,489,560	0	1,850,984		2024. 12
交通誘導警備員		人日	108		1,638,576			単-107号 2024. 2	
			0	0	0				
			108		1,638,576				
			230	15,172	3,489,560	122	1,850,984		2024. 12

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事 (4回変更) (1回スライド)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			1		158,606,761				
			0		0			2024. 2	
			1		158,606,761				
		式	1		172,625,757	0	14,018,996	2024.04	
共通仮設費			1		26,314,574				
			0		0				
			1		26,314,574				
		式	1		34,686,820	0	8,372,246		
共通仮設費			1		15,313,010				
			0		0				
			1		15,313,010				
		式	1		22,903,130	0	7,590,120		
運搬費			1		6,559,992				
			0		0			2024. 2	
			1		6,559,992				
		式	1		7,638,191	0	1,078,199	2024.04	
仮設材運搬費			763.5		6,559,992			単-108号	
			0	0	0			2024. 2	
			763.5		6,559,992				
		t	0	8,592	0	-763.5	-6,559,992	2024.04	
仮設材運搬費			0		0			単-109号	
			0	0	0			2024. 2	
			0		0				
		t	846.9	9,019	7,638,191	846.9	7,638,191	2024.04	
準備費			1		553,111				
			0		0			2024. 2	
			1		553,111				
		式	1		1,138,567	0	585,456	2024.04	
木根等処分費			1		553,111			内-2号	
			0		0			2024. 2	
			1		553,111				
		式	1		553,111	0	0	2024.04	
表土運搬処理 (荻野島～三本木)			0		0			内-3号	
			0		0			2024. 2	
			0		0				
		式	1		585,456	1	585,456	2024.04	

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事 (4回変更) (1回スライド)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費			1		6,146,258				
			0		0			2024. 2	
			1		6,146,258				
		式	1		11,982,946	0	5,836,688	2024.04	
土質等試験費			0		0			内-4号	
			0		0			2024. 2	
			0		0				
		式	1		1,102,820	1	1,102,820	2024.04	
施工調査費			1		92,745			内-5号	
			0		0			2024. 2	
			1		92,745				
		式	0		0	-1	-92,745	2024.04	
施工調査費			0		0			内-6号	
			0		0			2024. 2	
			0		0				
		式	1		109,352	1	109,352	2024.04	
諸経費動向調査費用			0		0			単-110号	
			0	0	0			2024. 2	
			0		0				
		工事	1	120,000	120,000	1	120,000	2025.12	
保守管理(ICT)			1		76,584			内-7号	
			0		0			2024. 2	
			1		76,584				
		式	0		0	-1	-76,584	2024.04	
保守管理(ICT)			0		0			内-8号	
			0		0			2024. 2	
			0		0				
		式	1		78,845	1	78,845	2024.04	
システム初期費(ICT)			1		1,054,427			内-9号	
			0		0			2024. 2	
			1		1,054,427				
		式	1		1,054,427	0	0	2024.04	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			0		0			内-10号	
			0		0			2024. 2	
			0		0				
		式	1		2,240,000	1	2,240,000	2024.04	

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事 (4回変更) (1回スライド)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用、外注経費等費用			0		0			内-11号	
			0		0			2024. 2	
			0		0				
		式	1		2,040,000	1	2,040,000	2024.04	
BIM/CIM活用工事に要する費用			1		4,922,502			内-12号	
			0		0			2024. 2	
			1		4,922,502				
		式	1		4,922,502	0	0	2024.04	
図面作成			0		0			内-13号	
			0		0			2024. 2	
			0		0				
		式	1		315,000	1	315,000	2024.04	
営繕費			1		656,947				
			0		0			2024. 2	
			1		656,947				
		式	1		656,947	0	0	2024.04	
快適トイレ			1		656,947			内-14号	
			0		0			2024. 2	
			1		656,947				
		式	1		656,947	0	0	2024.04	
現場環境改善費（率計上）			1		1,396,702				
			0		0			2024. 2	
			1		1,396,702				
		式	1		1,486,479	0	89,777	2024.04	
共通仮設費（率計上）			1		11,001,564				
			0		0				
			1		11,001,564				
		式	1		11,783,690	0	782,126		
純工事費			1		184,921,335				
			0		0				
			1		184,921,335				
		式	1		207,312,577	0	22,391,242		
現場管理費			1		40,611,109				
			0		0				
			1		40,611,109				
		式	1		44,447,912	0	3,836,803		

設計内訳書

工事名	藤戸川築堤他その3工事					(4 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
工事原価			1		225,532,444					
			0		0					
			1		225,532,444					
		式	1		251,760,489	0	26,228,045			
一般管理費等			1		33,667,556					
			0		0					
			1		33,667,556					
		式	1		36,459,511	0	2,791,955			
スライド足切額			1		-1,410,000					
			0		0					
			1		-1,410,000					
		式	1		-1,410,000	0	0	2024.04		
工事価格			1		257,790,000					
			0		0					
			1		257,790,000					
		式	1		286,810,000	0	29,020,000			
消費税相当額			1		25,779,000					
			0		0					
			1		25,779,000					
		式	1		28,681,000	0	2,902,000			
工事費計			1		283,569,000					
			0		0					
			1		283,569,000					
		式	1		315,491,000	0	31,922,000			

一式当たり内訳書

タイヤ洗浄装置

第 1号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイヤ洗浄装置賃料	水掛式タイヤ洗浄機	台・日	67		402,000			
			0	0	0			
			67		402,000			2024. 2
			67	6,000	402,000	0	0	2024.04
タイヤ洗浄装置組立設置費	水掛式タイヤ洗浄機	台・回	1		240,000			
			0	0	0			
			1		240,000			2024. 2
			1	240,000	240,000	0	0	2024.04
合 計					590,700			
					0			
					590,700			
					590,700		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集積積み（機械施工）（ 伐木除根）	無し 全ての費用	m 2	1,300		67,548			CB320560
			0	0	0			
			1,300		67,548			2024. 2
			1,300	51.96	67,548	0	0	2024. 04
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 有り 30.0km以下 全ての費用	m 2	1,300		53,599			CB320580
			0	0	0			
			1,300		53,599			2024. 2
			1,300	41.23	53,599	0	0	2024. 04
処分費（t）		t	24		480,000			WB020052
			0	0	0			単一 162号
			24		480,000			2024. 2
			24	20,000	480,000	0	0	2024. 04
合 計					553,111			
					0			
					553,111			
					553,111		0	

一式当たり内訳書

表土運搬処理
(荻野島～三本木)

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	0		0			CB210110
			0	0	0			2024. 2
			0		0			2024. 04
			480	1,092	524,160	480	524,160	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0		0			CB210610
			0	0	0			2024. 2
			0		0			2024. 04
			480	127.7	61,296	480	61,296	
合 計			0		0			
			0		0			
			0		0			
					585,456		585,456	

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌分析費	ph(H20)、pH(H202)	式	0 0 0 1		0 0 0 29,820	1	29,820	WYB00039 単一 163号 2024. 2 2024. 04
配合試験（自走式土質改良）		式	0 0 0 1		0 0 0 1,073,000	1	1,073,000	WYB00040 単一 164号 2024. 2 2024. 04
合 計					0 0 0 1,102,820		1,102,820	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 5号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	機械土工（土砂） 技術員0.5人/式	式	1		16,800			WYB00006
			0		0			
			1		16,800			
			1		16,800	0	0	
施工状況モニタリング調査	基礎・裏込砕石工 技術員0.5人/式	式	1		16,800			WYB00026
			0		0			
			1		16,800			
			1		16,800	0	0	
施工状況モニタリング調査	コンクリートブロック張工 技術員0.5人/式	式	1		16,800			WYB00027
			0		0			
			1		16,800			
			1		16,800	0	0	
施工状況モニタリング調査	目地・止水板設置工 技術員0.5人/式	式	1		16,800			WYB00028
			0		0			
			1		16,800			
			1		16,800	0	0	
施工状況モニタリング調査	消波根固めブロック工 技術員0.5人/式	式	1		16,800			WYB00007
			0		0			
			1		16,800			
			1		16,800	0	0	
施工状況モニタリング調査	土の敷均し締固め工（ICT） 技術員0.5人/式	式	1		16,800			WYB00029
			0		0			
			1		16,800			
			1		16,800	0	0	
合 計					92,745			
					0			
					92,745			
					0		-92,745	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	機械土工（土砂） 技術員0.5人/式	式	0		0			WYB00048
			0		0			
			0		0			
			1		16,800	1	16,800	
施工状況モニタリング調査	基礎・裏込砕石工 技術員0.5人/式	式	0		0			WYB00049
			0		0			
			0		0			
			1		16,800	1	16,800	
施工状況モニタリング調査	コンクリートブロック張工 技術員0.5人/式	式	0		0			WYB00050
			0		0			
			0		0			
			1		16,800	1	16,800	
施工状況モニタリング調査	目地・止水板設置工 技術員0.5人/式	式	0		0			WYB00051
			0		0			
			0		0			
			1		16,800	1	16,800	
施工状況モニタリング調査	消波根固めブロック工 技術員0.5人/式	式	0		0			WYB00052
			0		0			
			0		0			
			1		16,800	1	16,800	
施工状況モニタリング調査	土の敷均し締固め工（ICT） 技術員0.5人/式	式	0		0			WYB00053
			0		0			
			0		0			
			1		16,800	1	16,800	
ICT活用効果等調査費用	技術員0.5人/式	式	0		0			WYB00054 単一 165号 2024. 2 2025. 12
			0		0			
			0		0			
			1		18,050	1	18,050	
合 計			0		0			
			0		0			
			0		0			
					109,352		109,352	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 7号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【草水地区】								
路体(築堤)盛土(ICT))保守点検	10,000m3未満 無し 5768m3	式	1		20,731			WB010420 単一 166号 2024. 2 2024.04
			0		0			
			1		20,731			
			1		20,731	0	0	
法面整形(ICT)保守点 検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 1622m2	式	1		14,885			WB010440 単一 167号 2024.04
			0		0			
			1		14,885			
			1		14,885	0	0	
法面整形(ICT)保守点 検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 548m2	式	1		3,191			WB010440 単一 168号 2024.04
			0		0			
			1		3,191			
			1		3,191	0	0	
【荻野島地区】								
掘削(ICT)保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 474m3	式	1		2,683			WB010400 単一 169号 2024.12
			0		0			
			1		2,683			
			1		2,683	0	0	
路体(築堤)盛土(ICT))保守点検	20,000m3未満 無し 2639m3	式	1		9,490			WB010420 単一 170号 2024.12
			0		0			
			1		9,490			
			1		9,490	0	0	
法面整形(ICT)保守点 検	盛土部 有り ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 3518m2	式	1		32,255			WB010440 単一 171号 2024. 2 2024.12
			0		0			
			1		32,255			
			1		32,255	0	0	
合 計					76,584			
					0			
					76,584			
					0		-76,584	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【草水地区】								
路体(築堤)盛土(ICT))保守点検	10,000m3未満 無し 5768m3	式	0 0 0 1		0 0 0 20,731	1	20,731	WB010420 単一 172号 2024. 04
法面整形(ICT)保守点 検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 1622m2	式	0 0 0 1		0 0 0 14,885	1	14,885	WB010440 単一 173号 2024. 04
法面整形(ICT)保守点 検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 548m2	式	0 0 0 1		0 0 0 3,191	1	3,191	WB010440 単一 174号 2024. 04
【荻野島地区】								
掘削(ICT)保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 522m3	式	0 0 0 1		0 0 0 2,937	1	2,937	WB010400 単一 175号 2024. 12
路体(築堤)盛土(ICT))保守点検	20,000m3未満 無し 2536m3	式	0 0 0 1		0 0 0 9,123	1	9,123	WB010420 単一 176号 2024. 12
法面整形(ICT)保守点 検	盛土部 有り ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 3799m2	式	0 0 0 1		0 0 0 34,826	1	34,826	WB010440 単一 177号 2024. 12
合計					0 0 0 78,845		78,845	

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 9号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バルトーサ	式	1		548,000			WB010510 単一 178号 2024.04
			0		0			
			1		548,000			
			1		548,000	0	0	
システム初期費 (ICT)	バックホ	式	1		598,000			WB010510 単一 179号 2024. 2 2024.04
			0		0			
			1		598,000			
			1		598,000	0	0	
合 計					1,054,427			
					0			
					1,054,427			
					1,054,427		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【荻野島地区】								
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2240千円	式	0 0 0 1		0 0 0 2,240,000	1	2,240,000	WB010610 単一 180号 2024. 2 2024. 04
合 計					0 0 0 2,240,000		2,240,000	

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品費用、外注経費等費用

第 11号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【草水地区】								
3次元出来形管理・3次元データ納品費用、外注経費等費用 草水地区		式	0 0 0 1		0 0 0 980,000	1	980,000	WYB00033 2024. 2 2024.04
【荻野島地区】								
3次元出来形管理・3次元データ納品費用、外注経費等費用 荻野島地区		式	0 0 0 1		0 0 0 1,060,000	1	1,060,000	WYB00034 2024. 2 2024.04
合 計					0 0 0 2,040,000		2,040,000	

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事に要する費用

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【草水地区】								
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	1 0 1 1		1,360,000 0 1,360,000 1,360,000	0	0	WYB00014 2024. 04
【荻野島地区】								
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	1 0 1 1		3,990,000 0 3,990,000 3,990,000	0	0	WYB00015 2024. 2 2024. 12
合 計					4,922,502 0 4,922,502 4,922,502		0	

一式当たり内訳書

図面作成

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
図面作成	図面修正	式	0 0 0 1		0 0 0 315,000	1	315,000	WYB00030 2024. 2 2024. 04
合 計					0 0 0 315,000		315,000	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【草水地区】								
快適トイレ賃料	車載型・簡易水洗式・大		8		408,000			
			0	0	0			
		基・月	8		408,000			
			8	51,000	408,000	0	0	2024. 04
【荻野島地区】								
快適トイレ賃料	車載型・簡易水洗式・大		6		306,000			
			0	0	0			
		基・月	6		306,000			2024. 2
			6	51,000	306,000	0	0	2024. 04
合 計					656,947			
					0			
					656,947			
					656,947		0	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	258.9
						1		258.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	281.4	281.4	CB210100	
			m3	1	281.4	281.4		
計						281.4		
単価						281.4		
						281.4	円/m3	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	392.1
						1		392.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	426.2	426.2	CB210120	
			m3	1	426.2	426.2		
計						426.2		
単価						426.2		
						426.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)	流用土・購入土	単位	m3	数量	1	単価	235.4
						1		235.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3未満 無し		1	255.9	255.9	CB210570	
			m3	1	255.9	255.9		
計						255.9		
単価						255.9	円/m3	
						255.9		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬 (小松～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	836.7
						1		836.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		1	909.4	909.4	CB210110	
			m3	1	909.4	909.4		
計						909.4		
単価						909.4	円/m3	
						909.4		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土材料	砂質土	単位	m3	数量	1	単価	1,656
						1		1,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料 (締固め後土量)				1	1,800	1,800	CB210550	
			m 3	1	1,800	1,800		
計						1,800		
						1,800		
単価						1,800	円/m3	
						1,800		

						単価使用年月	2024. 12	
						歩掛使用年月	2024. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土(ICT)	流用土・採取土・購入土	単位	m3	数量	1	単価	493.2
						1		493.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 有り		1	536.1	536.1	CB210570	
			m 3	1	536.1	536.1		
計						536.1		
						536.1		
単価						536.1	円/m3	
						536.1		

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬 (現場内流用)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	364.6
						1		364.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	396.3	396.3	CB210110	
			m3	1	396.3	396.3		
計						396.3		
単価						396.3		
						396.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬 (三本木～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,010
						1		1,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1	1,098	1,098	CB210110	
			m3	1	1,098	1,098		
計						1,098		
単価						1,098		
						1,098	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 12	
						歩掛使用年月	2024. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬 (小松～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,738
						1		1,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,890	1,890	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,890	1,890		
計						1,890		
単価						1,890		
						1,890	円/m3	

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	221
						1		221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	240.3	240.3	CB210020	
			m3	1	240.3	240.3		
計						240.3		
単価						240.3		
						240.3	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土材料	砂質土	単位	m3	数量	1	単価	1,656
						1		1,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料 (締固め後土量)				1	1,800	1,800	CB210550	
			m 3	1	1,800	1,800		
	計					1,800		
						1,800		
	単価					1,800	円/m3	
						1,800		

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	801.4
						1		801.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	871.1	871.1	CB220070	
			m 2	1	871.1	871.1		
	計					871.1		
						871.1		
	単価					871.1	円/m2	
						871.1		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	507.7
						1		507.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	551.9	551.9	CB220070	
			m 2	1	551.9	551.9		
計						551.9		
単価						551.9		
						551.9	円/m2	

						単価使用年月	2024. 12	
						歩掛使用年月	2024. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	法面整形(盛土部)(ICT) (土羽部)	法面締め有り	単位	m2	数量	1	単価	805.6
						1		805.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 有り ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	875.6	875.6	CB220070	
			m 2	1	875.6	875.6		
計						875.6		
単価						875.6		
						875.6	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	399.6
						1		399.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	434.4	434.4	CB220010	
			m 2	1	434.4	434.4		
計						434.4		
単価						434.4	円/m2	
						434.4		

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	土砂等運搬 (羽多屋~現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,515
						1		1,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		1	1,647	1,647	CB210110	
			m 3	1	1,647	1,647		
計						1,647		
単価						1,647	円/m3	
						1,647		

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	土砂等運搬 (高松～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	2,866	2,866		
計						0		
						2,866		
単価						0		
						2,866	円/m3	
変更積算単価								
						2,637	円/m3	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	土砂等運搬 (三本木～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,010
						1		1,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1	1,098	1,098	CB210110	
			m3	1	1,098	1,098		
計						1,098		
						1,098		
単価						1,098		
						1,098	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	221
						1		221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	240.3	240.3	CB210020	
			m3	1	240.3	240.3		
	計					240.3		
	単価					240.3		
						240.3	円/m3	

						単価使用年月	2024. 12	
						歩掛使用年月	2024. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	土材料	粘性土	単位	m3	数量	1	単価	1,660
						1		1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料 (締固め後土量)				1	1,805	1,805	CB210550	
			m3	1	1,805	1,805		
	計					1,805		
	単価					1,805		
						1,805	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	土材料	粘性土	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料 (締固め後土量)				0	0	0	CB210550	
			m3	1	2,416	2,416		
計						0		
						2,416		
単価						0		
						2,416	円/m3	
変更積算単価								
						2,222	円/m3	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	土質改良	砂質土 固化材1m3当り使用量50kg/m3 特殊土用フレコン	単位	m3	数量	1,250	単価	2,433
						1,250		2,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工 (自走式土質改良工)		砂及び砂質土 50kg/m3		1,250	2,446	3,057,500	WB211720	
			m3	1,250	2,446	3,057,500	単-111号	
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去		1	248,000	248,000	WB211710	
			台・回	1	248,000	248,000	単-112号	
計						3,305,500		
						3,305,500		
単価						2,645		
						2,645	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	土質改良	砂質土 固化材1m3当り使用量40.5kg/m3 特殊土用フレコン	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 40.5kg/m3		0	0	0		WB211720
			m3	1,510	2,243	3,386,930		単一 113号
	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		0	0	0		WB211710
			台・回	1	248,000	248,000		単一 114号
	計					0		
						3,634,930		
	単価					0		
						2,408		円/m3
	変更積算単価							
						2,215		円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	117.4
						1		117.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	127.7	127.7	CB210610	
			m3	1	127.7	127.7		
計						127.7		
単価						127.7		
						127.7	円/m3	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	223.6
						1		223.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		1	245	245	CB210030	
			m3	1	245	245		
計						245		
単価						245		
						245	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	埋戻し	土砂(流用土)	単位	m3	数量	470	単価	1,911
						470		1,911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		410	1,945	797,450	CB210410	
			m 3	410	1,945	797,450		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		60	2,972	178,320	CB210410	
			m 3	60	2,972	178,320		
計						975,770		
単価						975,770		
						2,077		
						2,077	円/m3	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	419.6
						1		419.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	459.9	459.9	CB210080	
			m 2	1	459.9	459.9		
計						459.9		
単価						459.9		
						459.9	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	プレキャスト基礎ブロック	基-P-1型-有	単位	m	数量	1	単価	20,290
						1		20,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法留工・コンクリート基礎【施工単価】		基-P-1型-有		1	21,100	21,100		
			m	1	21,100	21,100		
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0.835	1,345	1,123.07	CB221110	
			m ²	0.835	1,345	1,123.07		
計						22,223.07		
単価						22,230		
						22,230	円/m	

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	プレキャスト基礎ブロック	基-P-3型-無	単位	m	数量	1	単価	41,610
						1		41,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法留工・コンクリート基礎【施工単価】		基-P-3型-無		1	45,600	45,600		
			m	1	45,600	45,600		
計						45,600		
単価						45,600		
						45,600	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	プレキャスト小口止ブロック	小口止8	単位	m	数量	1	単価	26,010
						1		26,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト小口止工【施工単価】		小口止8		1	28,500	28,500		
			m	1	28,500	28,500		
計						28,500		
単価						28,500		
						28,500	円/m	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	隔2	単位	m	数量	1	単価	18,530
						1		18,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト隔壁工【施工単価】		隔2		1	20,300	20,300		
			m	1	20,300	20,300		
計						20,300		
単価						20,300		
						20,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	間知ブロック張	大型谷積ブロック 控35cm	単位	m2	数量	2,357	単価	22,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	間知ブロック張	150kg/個以上 各種 再生碎石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 生コンクリート各種 1.7m3を超え2.1m3以下	m2	2,357	14,460	34,082,220	CB226020	
	大型谷積ブロック	トレスロック相当品 A型 1748×1967×350	個	908	20,400	18,523,200		
	大型谷積ブロック	トレスロック相当品 B型 1748×983.5×350	個	145	13,500	1,957,500		
	大型谷積ブロック	トレスロック相当品 C型 874×1967×350	個	188	13,500	2,538,000		
	大型谷積ブロック	トレスロック相当品 D型 874×983.5×350	個	34	6,900	234,600		
	計					57,335,520		
	単価					24,330		
						24,330	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	遮水シート (材料費)	厚1.0+10.0mm	単位	m2	数量	1	単価	2,327
						1		2,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート		厚1.0+10.0mm		1	2,530	2,530		
			m2	1	2,530	2,530		
計						2,530		
単価						2,530	円/m2	
						2,530		

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,378
						1		3,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,702	3,702	CB224710	
			m2	1	3,702	3,702		
計						3,702		
単価						3,702	円/m2	
						3,702		

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	平張コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	単位	m2	数量	449	5,263
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	436	1,345	586,420		CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	90	21,090	1,898,100		CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	9	9,320	83,880		CB240210
計					2,568,400		
単価					5,721		
					5,721	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	3,378
						1		3,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,702	3,702	CB224710	
			m 2	1	3,702	3,702		
計						3,702		
単価						3,702	円/m2	
						3,702		

						単価使用年月	2024. 12	
						歩掛使用年月	2024. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,716
						1		1,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1,866	1,866	WB810870	
			m 2	1	1,866	1,866	単- 115号	
計						1,866		
単価						1,866	円/m2	
						1,866		

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	袋詰玉石	4t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	1	単価	31,908
						1		31,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石工		4t用 長期性能型		1	34,680	34,680	WYB00001	
			袋	1	34,680	34,680	単- 116号	
計						34,680		
単価						34,680		
						34,680	円/袋	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	223.6
						1		223.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		1	245	245	CB210030	
			m 3	1	245	245		
計						245		
単価						245		
						245	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	埋戻し	土砂(流用土)	単位	m3	数量	1	単価	221
						1		221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	240.3	240.3	CB210020	
			m3	1	240.3	240.3		
	計					240.3		
	単価					240.3		
						240.3	円/m3	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	419.6
						1		419.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	459.9	459.9	CB210080	
			m2	1	459.9	459.9		
	計					459.9		
	単価					459.9		
						459.9	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	362.6
						1		362.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	394.1	394.1	CB210110	
			m3	1	394.1	394.1		
計						394.1		
単価						394.1		
						394.1	円/m3	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	117.4
						1		117.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	127.7	127.7	CB210610	
			m3	1	127.7	127.7		
計						127.7		
単価						127.7		
						127.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	根固めブロック据付	立体型(標準型)ブロック質量W=3.89t	単位	個	数量	1	単価	5,677
						1		5,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,991	1,991	CB310180	
消波根固めブロック据付け		2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)50t吊 標準	個	1	4,231	4,231	CB310070	
計						6,222		
単価						6,222	円/個	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 6.0km以下	単位	個	数量	1	単価	3,327
						1		3,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 6.0km以下	個	1	3,617	3,617	CB310040	
計						3,617		
単価						3,617	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		115.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		0	0	0	CB410010	
			m 2	1	125.1	125.1		
計						0		
						125.1		
単価						0		
						125.1	円/m2	
変更積算単価								
						115.1	円/m2	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	663.5
						1		663.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	721.2	721.2	CB410030	
			m 2	1	721.2	721.2		
計						721.2		
						721.2		
単価						721.2		
						721.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40(現地発生材流用) t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	241
						1		241
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	262	262	CB410030	
			m 2	1	262	262		
	計					262		
	単価					262	円/m2	
						262		

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン 新20FH再生材入 t=50mm 3.0m<w	単位	m2	数量	1	単価	1,734
						1		1,734
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,885	1,885	CB410260	
			m 2	1	1,885	1,885		
	計					1,885		
	単価					1,885	円/m2	
						1,885		

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	掘削 (既設路盤材)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	258.9
						1		258.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	281.4	281.4	CB210100	
			m3	1	281.4	281.4		
計						281.4		
単価						281.4		
						281.4	円/m3	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	362.6
						1		362.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	394.1	394.1	CB210110	
			m3	1	394.1	394.1		
計						394.1		
単価						394.1		
						394.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	663.5
						1		663.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クッション		1	721.2	721.2	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	721.2	721.2		
計						721.2		
単価						721.2		
						721.2	円/m2	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン 新20FH再生材入 t=50mm 3.0m<w	単位	m2	数量	1	単価	1,734
						1		1,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm		1	1,885	1,885	CB410260	
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,885	1,885		
計						1,885		
単価						1,885		
						1,885	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m ²	数量	100	単価	277.1
						100		277.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス [°]) 標準(10,000m ³ 未満)		10	131.7	1,317	CB210610	
		無し	m ³	10	131.7	1,317		
再生クラッシャーラン		RC-40		12	2,400	28,800		
			m ³	12	2,400	28,800		
計						30,117		
単価						301.2		
						301.2	円/m ²	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	法先ブロック	NW-H500-L2000	単位	m	数量	1	単価	11,501
						1		11,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法先ブロック【施工単価】		NW-H500-L2000		1	12,500	12,500		
			m	1	12,500	12,500		
計						12,500		
単価						12,500		
						12,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	視線誘導標 (防止柵)	両面反射 反射体径φ100以下 ハント式	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ハント式 標準 30本以上(標準) 無 無		0	0	0		WB812310
			本	1	5,293	5,293		単- 117号
	計					0		
						5,293		
	単価					0		
						5,293		円/本
	変更積算単価							
						5,293		円/本

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	クッションドラム	径580×835mm 市松 赤白	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クッションドラム設置			0	0	0		WYB00008
			基	1	13,000	13,000		
	クッションドラム	径580×835mm 市松 赤白		0	0	0		
			基	1	15,000	15,000		
	計					0		
						28,000		
	単価					0		
						28,000		円/基
	変更積算単価							
						28,000		円/基

1次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	標識	撤去・再設置 面板2000×1000	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路標識撤去工 (標識板, 基礎付)	面板2000×1000 複柱式 基礎1400×800×600		0	0	0			WYB00016
			基	1	53,200	53,200			
	道路標識再設置工 (標識板, 基礎付)	面板2000×1000 複柱式 基礎1400×800×600		0	0	0			WYB00013
			基	1	78,000	78,000			
	計					0			
						131,200			
	単価					0			
						131,200			円/基
	変更積算単価								
						131,200			円/基

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	標識	撤去・再設置 面板1500×500	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路標識撤去工 (標識板,基礎付)	面板1500×500 単柱式 基礎400×400×4000		0	0	0		WYB00017	
			基	1	21,800	21,800			
	道路標識再設置工 (標識板,基礎付)	面板1500×500 単柱式 基礎400×400×400		0	0	0		WYB00018	
			基	1	35,800	35,800			
	計					0			
						57,600			
	単価					0			
						57,600		円/基	
	変更積算単価					57,600		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	標識柱・標識板	単柱式(置き基礎) φ76.3 L=3m 指示・規制標識	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
指示標識板(409-A 幅員減少)	900×600 AL2.0t カブセルブリスム	枚	0	0	0			
		枚	1	49,200	49,200			170,200
規制標識(329-A 徐行)	▽800 AL1.0t カブセルブリスム 拡大率2/3倍	枚	0	0	0			
		枚	1	9,000	9,000			
取付金具	φ76.3用Uバンド	個	0	0	0			
		個	5	780	3,900			
路側式鋼管柱	φ76.3×t3.2×L3.0m 下地亜鉛めっき静電粉体塗装	本	0	0	0			
		本	1	16,400	16,400			
プレキャスト基礎設置	置き基礎 300×300×400 材工共	基	0	0	0	WYB00035		
		基	1	65,900	65,900			
標識設置	標識柱・標識板	基	0	0	0	WYB00036		
		基	1	25,800	25,800			
計					0			
					170,200			
単価					0			
					170,200	円/基		
変更積算単価								
					170,200	円/基		

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	車止め防止柵	撤去 柵高0.8m 門型1.0m、2.0m 基礎付(置き基礎)	単位	基	数量	0	単価	0
						1		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め防止柵(歩道用横断防止柵)撤去工		門型1.0m、2.0m 基礎付(置き基礎)		0	0	0	WYB00011	
			基	1	6,000	6,000		
計						0		
						6,000		
単価						0		
						6,000	円/基	
変更積算単価						6,000	円/基	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	車止め防止柵	再設置 柵高0.8m 門型2.0m 基礎付(置き基礎)	単位	基	数量	0	単価	0
						1		10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め防止柵(歩道用横断防止柵)再設置工		門型2.0m 基礎付(置き基礎)		0	0	0	WYB00009	
			基	1	10,200	10,200		
計						0		
						10,200		
単価						0		
						10,200	円/基	
変更積算単価						10,200	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	車止め防止柵	柵高0.8m 門型1.5m(置き基礎式)	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止め防止柵(歩道用横断防止柵(標準型))	門型 C T3.2×外径60.5×1500(赤白)		0	0	0		
			基	1	22,800	22,800		40,800
	プレキャスト基礎	300×300×400(置き基礎)材工共		0	0	0		WYB00020
			基	2	7,000	14,000		
	防護柵設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型1.5m		0	0	0		WYB00021
			基	1	4,000	4,000		
	計					0		
						40,800		
	単価					0		
						40,800		円/基
	変更積算単価							
						40,800		円/基

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	車止め防止柵	柵高0.8m 門型2.0m(置き基礎式)	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止め防止柵(歩道用横断防止柵(標準型))	門型 C T3.2×外径60.5×2000(赤白)		0	0	0		
			基	1	27,350	27,350		45,850
	プレキャスト基礎	300×300×400(置き基礎)材工共		0	0	0		WYB00022
			基	2	7,000	14,000		
	防護柵設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型2.0m		0	0	0		WYB00023
			基	1	4,500	4,500		
	計					0		
						45,850		
	単価					0		
						45,850		円/基
	変更積算単価							
						45,850		円/基

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	車止めポスト	撤去 基礎付き φ200mm L=1900mm	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト撤去工		φ200 L=1900 土中埋込		0	0	0	WYB00010	
			基	1	6,000	6,000		
計						0		
						6,000		
単価						0		
						6,000	円/本	
変更積算単価						6,000	円/本	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	車止めポスト	再設置 基礎付き φ200mm L=1900mm	単位	本	数量	0	単価	0
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト再設置工		再設置 φ200 L=1900 土中埋込		0	0	0	WYB00012	
			基	1	12,000	12,000		
計						0		
						12,000		
単価						0		
						12,000	円/本	
変更積算単価						12,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	距離標移設		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	河川距離標撤去工			0	0	0		WYB00037
			基	1	1,500	1,500		
	河川距離標設置工			0	0	0		WYB00038
			基	1	3,500	3,500		
	計					0		
						5,000		
	単価					0		
						5,000		円/箇所
	変更積算単価							
						5,000		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	コンクリート構造物取壊し	二次製品(鉄筋) 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,762
						1		7,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,437	8,437	WB824010	
			m 3	1	8,437	8,437	単- 118号	
計						8,437		
単価						8,437		
						8,437	円/m3	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	189.3
						1		189.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	205.8	205.8	CB430310	
			m 2	1	205.8	205.8		
計						205.8		
単価						205.8		
						205.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	殻運搬	二次製品(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,062
						1		1,062
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		1	1,155	1,155	CB227010	
			m3	1	1,155	1,155		
	計					1,155		
	単価					1,155		
						1,155	円/m3	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,809
						1		2,809
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1	3,054	3,054	CB227010	
			m3	1	3,054	3,054		
	計					3,054		
	単価					3,054		
						3,054	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	殻処分	二次製品(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,210
						1		6,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.5	2,700	6,750	WB020052	
			t	2.5	2,700	6,750	単-119号	
	計					6,750		
	単価					6,750		
						6,750	円/m3	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,243
						1		3,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-120号	
	計					3,525		
	単価					3,525		
						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	現場発生産品運搬	ガードパイプ、立入禁止ポール、Co基礎	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフストラック2t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	0	0	0	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	6,626	6,626			
		t	0	0	0	CB010420		
		t	1	9,242	9,242			
計					0			
					15,868			
単価					0			
					15,870	円/t		
変更積算単価								
					14,600	円/t		

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	258.9
						1		258.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	281.4	281.4	CB210100	
			m3	1	281.4	281.4		
	計					281.4		
	単価					281.4		
						281.4	円/m3	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	坂路盛土		単位	m3	数量	1	単価	120.7
						1		120.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し		1	131.2	131.2	CB210610	
			m3	1	131.2	131.2		
	計					131.2		
	単価					131.2		
						131.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	362.6
						1		362.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	394.1	394.1	CB210110	
			m 3	1	394.1	394.1		
計						394.1		
単価						394.1		
						394.1	円/m3	

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	752	単価	1,025
						752		1,025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		752	402.7	302,830.4	WB253610	
			m 2	752	402.7	302,830.4	単- 121号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 64日 無 有		81	6,604	534,924	WB253630	
			枚	81	6,604	534,924	単- 122号	
計						837,754.4		
単価						837,754.4		
						1,115		
						1,115	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	604	単価	2,109
						604		2,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		604	402.7	243,230.8	WB253610	
			m 2	604	402.7	243,230.8	単- 121号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 242日 有 400日 有		65	17,560	1,141,400	WB253630	
			枚	65	17,560	1,141,400	単- 123号	
計						1,384,630.8		
						1,384,630.8		
単価						2,293		
						2,293	円/m2	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置	単位	m2	数量	149	単価	1,948
						149		1,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置		149	207.5	30,917.5	WB253610	
			m 2	149	207.5	30,917.5	単- 124号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 247日 有 795日 無		16	17,790	284,640	WB253630	
			枚	16	17,790	284,640	単- 125号	
計						315,557.5		
						315,557.5		
単価						2,118		
						2,118	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	敷鉄板 (賃料無し)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	432	単価	370.5
						432		370.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		432	402.7	173,966.4	WB253610	
			m2	432	402.7	173,966.4	単-121号	
計						173,966.4		
単価						402.7		
						402.7	円/m2	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	敷鉄板 (賃料のみ)	22×1,524×6,096(mm)	単位	m2	数量	1,449	単価	1,762
						1,449		1,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 247日 有 795日 無		156	17,790	2,775,240	WB253630	
			枚	156	17,790	2,775,240	単-126号	
計						2,775,240		
単価						1,916		
						1,916	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	敷鉄板 (賃料のみ)	ポトマツト 90×1,604×4,028(mm) 存置	単位	m2	数量	0	単価	0
						168		6,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		各種 無 247日 有 678日 無		0	0	0	WB253630	
			枚	26	46,930	1,220,180	単-127号	
計						0		
						1,220,180		
単価						0		
						7,263	円/m2	
変更積算単価						6,678	円/m2	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	土のう	撤去・設置	単位	袋	数量	1	単価	2,130
						1		2,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下 超低騒音型		1	760	760		
			袋	1	760	760		
大型土のう工		設置 6m以下		1	1,555	1,555	WB252730	
			袋	1	1,555	1,555	単-128号	
計						2,315		
						2,315		
単価						2,315		
						2,315	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	仮設坂路盛土	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】							
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	190	131.7	25,023	0	CB210610
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	190	241.7	45,923	0	CB210020
土砂等運搬 (三本木~現場)	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	190	914.6	173,774	0	CB210110
【撤去】							
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	190	283.8	53,922	0	CB210100
土砂等運搬 (現場~三本木)	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	190	914.6	173,774	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m3	190	128.1	24,339	0	CB210610
計					496,755	0	
単価					2,615	円/m3	
変更積算単価					2,404	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	土木安定シート (仮設坂路)	ポリプロピレン系織布 t=0.37mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木安定用材（シート、マット等）類敷設、撤去			0	0	0	WYB00019	
			m2	1	276.8	276.8	単-129号	
	計					0		
	単価					276.8	円/m2	
	変更積算単価					254.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	3,066	単価	1,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		3,066	403.4	1,236,824.4	WB253610	
			m 2	3,066	403.4	1,236,824.4	単一 130号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 167日		132	15,040	1,985,280	WB253630	
		無 有	枚	132	15,040	1,985,280	単一 131号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 55日		198	5,830	1,154,340	WB253630	
		無 有	枚	198	5,830	1,154,340	単一 132号	
	計					4,376,444.4		
	単価					1,428		
						1,428	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0		WB253610
			m 2	2,127	403.4	858,031.8		単一 133号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 158日 無 有		0	0	0		WB253630
			枚	229	14,690	3,364,010		単一 134号
	計					0		
						4,222,041.8		
	単価					0		
						1,985		円/m2
	変更積算単価							
						1,826		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0		WB253610
			m 2	455	403.4	183,547		単一 133号
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 119日 無 有		0	0	0		WB253630
			枚	49	11,340	555,660		単一 135号
	計					0		
						739,207		
	単価					0		
						1,625		円/m2
	変更積算単価							
						1,495		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	敷鉄板 (仮設坂路)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	149	403.4	60,106.6	単一 133号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 85日		0	0	0	WB253630	
		無 有	枚	16	8,410	134,560	単一 136号	
	計					0		
						194,666.6		
	単価					0		
						1,307	円/m2	
	変更積算単価							
						1,202	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	敷鉄板 (賃料無し)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去(転用)	単位	m2	数量	0	1	単価	0	371.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去			0	0	0	WB253610		
				m 2	1	403.4	403.4	単- 133号		
計							0			
単価							403.4	円/m2		
変更積算単価							371.1	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	土のう (仮設坂路)	設置・撤去 H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0	WB252730		
		袋	46	1,557	71,622	単- 137号		
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0	WB252730		
		袋	46	743.7	34,210.2	単- 138号		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0	CB210110		
		m ³	40	914.6	36,584			
整地	残土受け入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
		m ³	40	128.1	5,124			
計					0			
					147,540.2			
単価					0			
					3,208	円/袋		
変更積算単価					2,949	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一95号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	799	402.7	321,757.3	単一 139号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 169日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	86	15,040	1,293,440	単一 140号	
	計					0		
						1,615,197.3		
	単価					0		
						2,022	円/m2	
	変更積算単価							
						1,859	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	敷鉄板 (賃料無し)	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去(転用)	単位	m2	数量	0	単価	0
						548		370.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	548	402.7	220,679.6	単- 139号	
計						0		
						220,679.6		
単価						0		
						402.7	円/m2	
変更積算単価						370.3	円/m2	

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	土のう	撤去・設置	単位	袋	数量	1	単価	2,130
						1		2,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下 超低騒音型		1	760	760		
			袋	1	760	760		
大型土のう工		設置 6m以下		1	1,555	1,555	WB252730	
			袋	1	1,555	1,555	単- 141号	
計						2,315		
						2,315		
単価						2,315		
						2,315	円/袋	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	土のう	耐候性 径110×H110cm 短期仮設	単位	袋	数量	1	単価	7,020
						1		7,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		1	7,630	7,630	WB252730	
			袋	1	7,630	7,630	単- 142号	
	計					7,630		
	単価					7,630		
						7,630	円/袋	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	258.9
						1		258.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	281.4	281.4	CB210100	
			m3	1	281.4	281.4		
	計					281.4		
	単価					281.4		
						281.4	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	締切盛土		単位	m3	数量	1	単価	120.7
						1		120.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース)標準(10,000m3未満) 無し		1	131.2	131.2	CB210610	
			m3	1	131.2	131.2		
計						131.2		
単価						131.2		
						131.2	円/m3	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	362.6
						1		362.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		1	394.1	394.1	CB210110	
			m3	1	394.1	394.1		
計						394.1		
単価						394.1		
						394.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	119	単価	61,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去			2	87,400	174,800	WB252320	
			箇所	2	87,400	174,800	単- 143号	
【締切内】								
	ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水		119	32,700	3,891,300	WB252310	
			日	119	32,700	3,891,300	単- 144号	
【沈砂池】								
	ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水		119	32,700	3,891,300	WB252310	
			日	119	32,700	3,891,300	単- 145号	
	計					7,957,400		
	単価					66,870		
						66,870	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	汚濁防止フェンス (シルトフェンス 下流側)	撤去	単位	m	数量	1	単価	14,730
						1		14,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
賃料：φ300単独ポートH1×L20m 2枚 賃料日130日								
汚濁防止フェンス		撤去 単独ポートφ300 H1×L20m 1000以上2000未満		1	16,010	16,010	WYB00003	
			m	1	16,010	16,010	単- 146号	
計						16,010		
						16,010		
単価						16,010	円/m	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	汚濁防止フェンス (シルトフェンス 上流側)	撤去	単位	m	数量	1	単価	22,146
						1		22,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
賃料：単独ポートφ300 H1×L20m 2枚 賃料日236日								
汚濁防止フェンス		撤去 単独ポートφ300 H1×L20m 1000以上2000未満		1	24,070	24,070	WYB00004	
			m	1	24,070	24,070	単- 147号	
計						24,070		
						24,070		
単価						24,070	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	汚濁防止フェンス (オイルフェンス)	撤去	単位	m	数量	1	単価	1,140
						1		1,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		撤去		1	1,240	1,240	WYB00005	
			m	1	1,240	1,240	単- 148号	
計						1,240		
単価						1,240	円/m	
						1,240		

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,870
						1		16,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	18,480	18,480	WB010211	
			人日	1	18,480	18,480	単- 149号	
計						18,480		
単価						18,480	円/人日	
						18,480		

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	15,172
						1	15,172
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			1	16,490	16,490	WB010212	
		人日	1	16,490	16,490	単-150号	
計					16,490		
単価					16,490		
					16,490	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	仮設材運搬費	単位	t	数量	763.5	単価	8,592
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】							
[草水地区]							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	129.9	3,410	442,959	WB010020	
[荻野島地区]							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.1km 12m以内 冬期割増 無	t	211.7	4,092	866,276.4	WB010020	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	211.7	4,092	866,276.4	単-152号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	317.6	3,410	1,083,016	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	317.6	3,410	1,083,016	単-153号	
【復路】							
[草水地区]							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	659.2	1,500	988,800	WB010030	
[荻野島地区]							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	659.2	1,500	988,800	単-154号	
[草水地区]							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	234.2	3,410	798,622	WB010020	
[荻野島地区]							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	234.2	3,410	798,622	単-155号	

1次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	仮設材運搬費	単位	t	数量	763.5	単価	8,592	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州	4.1km	t	529.3	3,410	1,804,913	WB010020
		12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	529.3	3,410	1,804,913	単- 153号
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		t	763.5	1,500	1,145,250	WB010030
				t	763.5	1,500	1,145,250	単- 156号
	計						7,129,836.4	
	単価						9,339	
							9,339	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
					846.9		9,019
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】							
[草水地区]							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
[荻野島地区]							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	129.9	3,410	442,959	WB010020	単- 157号
[三本木地区]							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
[三本木地区]							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	471.6	3,410	1,608,156	WB010020	単- 158号
[三本木地区]							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	137.9	3,410	470,239	WB010030	単- 159号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
【転用(現場内運搬)】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	739.4	1,500	1,109,100	WB010030	単- 160号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	107.5	3,410	366,575	WB010030	単- 161号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	107.5	1,500	161,250		単- 160号

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【復路】							
[草水地区]							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	234.2	3,410	798,622	0	WB010020 単- 157号
[荻野島地区]							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	471.6	3,410	1,608,156	0	WB010020 単- 158号
[三本木地区]							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	137.9	3,410	470,239	0	WB010020 単- 159号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	843.7	1,500	1,265,550	0	WB010030 単- 160号
計					8,300,846	0	
単価					9,802	0	円/t
変更積算単価					9,019	0	円/t

