

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事
工事地名	石川県羽咋郡志賀町矢田地先から七尾市中島町塩津地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年12月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484500049	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	505,076,000
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	505,076,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	550日間 自 令和 6年 8月20日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (3回変更) 至 令和 8年 2月20日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	七尾(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道470号	2 2) 処 分 費 等	9,706,894
		2 3) 公 告 日	令和 6年 5月24日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
道路修繕			1		287,450,670				
		式	1		385,582,820	1	98,132,150		
舗装工			1		250,130,400				
		式	1		318,394,749	1	68,264,349		
舗装打換え工			1		215,978,400				
		式	1		99,731,520	1	-116,246,880		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	27,000	199.3	5,381,100			単-1号	
			0	199.3	0	-27,000	-5,381,100		
殻運搬	アスファルト殻	m3	2,700	4,700	12,690,000			単-2号	
			0	4,700	0	-2,700	-12,690,000		
殻処分	アスファルト殻	m3	2,700	2,582	6,971,400			単-3号	
			0	2,582	0	-2,700	-6,971,400		
下層路盤	RC-40 t=200mm	m2	27,000	890.7	24,048,900			単-4号	
			0	890.7	0	-27,000	-24,048,900		
上層路盤	M-40 t=250mm	m2	27,000	1,830	49,410,000			単-5号	
			0	1,830	0	-27,000	-49,410,000		
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	27,000	2,009	54,243,000			単-6号	
			0	2,009	0	-27,000	-54,243,000		
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	16,490	0	0			単-7号	
			16,490	2,840	46,831,600	16,490	46,831,600		
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	27,000	2,342	63,234,000			単-8号	
			0	2,342	0	-27,000	-63,234,000		
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	16,490	0	0			単-9号	
			16,490	3,208	52,899,920	16,490	52,899,920		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版打換え工 (夜間)		式	0 1		0 58,112,350	1	58,112,350		
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	0 8,950	0 3,063	0 27,413,850	8,950	27,413,850	単-10号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	0 8,950	0 3,430	0 30,698,500	8,950	30,698,500	単-11号	
オーバーレイ工		式	1 1		34,152,000 14,314,221	1	-19,837,779		
レベリング層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm(平均)	m2	8,000 0	1,927 1,927	15,416,000 0	-8,000	-15,416,000	単-12号	
基層(路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	0 422	0 3,850	0 1,624,700	422	1,624,700	単-13号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	8,000 0	2,342 2,342	18,736,000 0	-8,000	-18,736,000	単-14号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	0 2,910	0 3,208	0 9,335,280	2,910	9,335,280	単-15号	
表層(路肩部)	⑨再生密粒度アスファルト混合物(13F)A t=50mm	m2	0 475	0 3,871	0 1,838,725	475	1,838,725	単-16号	
擦付け舗装	⑬細粒度アスファルト混合物(5F) t=50mm(平均)	m2	0 391	0 3,876	0 1,515,516	391	1,515,516	単-17号	
オーバーレイ工 (夜間)		式	0 1		0 40,704,611	1	40,704,611		
レベリング層(車道・路肩部)	⑨再生密粒度アスファルト混合物(13F)A t=3mm(平均)	m2	0 12	0 491.8	0 5,901	12	5,901	単-18号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
レベリング層(車道・路肩部)	⑨再生密粒度アスファルト混合物(13F)A t=4mm(平均)	m2	0 151	0 546.9	0 82,581	151	82,581	単-19号	
レベリング層(車道・路肩部)	⑨再生密粒度アスファルト混合物(13F)A t=13mm(平均)	m2	0 223	0 1,044	0 232,812	223	232,812	単-20号	
レベリング層(車道・路肩部)	⑨再生密粒度アスファルト混合物(13F)A t=19mm(平均)	m2	0 100	0 1,375	0 137,500	100	137,500	単-21号	
レベリング層(車道・路肩部)	⑨再生密粒度アスファルト混合物(13F)A t=36mm(平均)	m2	0 291	0 2,313	0 673,083	291	673,083	単-22号	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	0 145	0 3,204	0 464,580	145	464,580	単-23号	
表層(車道・路肩部)	③密粒度アスファルト混合物(20F)A t=50mm	m2	0 9,830	0 3,072	0 30,197,760	9,830	30,197,760	単-24号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	0 1,770	0 3,430	0 6,071,100	1,770	6,071,100	単-25号	
表層(路肩部)	⑨再生密粒度アスファルト混合物(13F)A t=50mm	m2	0 161	0 4,606	0 741,566	161	741,566	単-26号	
擦付け舗装	⑬細粒度アスファルト混合物(5F) t=50mm(平均)	m2	0 449	0 4,672	0 2,097,728	449	2,097,728	単-27号	
路面切削工		式	0 1		0 39,191,667	1	39,191,667		
路面切削	全面切削6cm以下	m2	0 3,410	0 437	0 1,490,170	3,410	1,490,170	単-28号	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下	m2	0 16,460	0 577.6	0 9,507,296	16,460	9,507,296	単-29号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬(路面切削) (現場～仮置場)	アスファルト殻(切削)	m3	0 1,857	0 1,203	0 2,233,971	1,857	2,233,971	単-30号	
殻運搬(路面切削) (現場～処分場)	アスファルト殻(切削)	m3	0 466	0 3,156	0 1,470,696	466	1,470,696	単-31号	
殻運搬(仮置場～処分場)	アスファルト殻(切削)	m3	0 440	0 5,074	0 2,232,560	440	2,232,560	単-32号	
殻運搬(仮置場～処分場)	アスファルト殻(切削)	m3	0 1,417	0 9,991	0 14,157,247	1,417	14,157,247	単-33号	
殻運搬(路面切削) (現場～処分場)	アスファルト殻(切削)	m3	0 21	0 6,631	0 139,251	21	139,251	単-34号	
殻積込 (仮置場)	アスファルト殻(切削)	m3	0 1,857	0 223.1	0 414,296	1,857	414,296	単-35号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	0 906	0 3,229	0 2,925,474	906	2,925,474	単-36号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	0 1,417	0 3,229	0 4,575,493	1,417	4,575,493	単-37号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	0 21	0 2,153	0 45,213	21	45,213	単-38号	
路面切削工 (夜間)		式	0 1		0 16,489,759	1	16,489,759		
路面切削	全面切削6cm以下	m2	0 10,790	0 515.5	0 5,562,245	10,790	5,562,245	単-39号	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下	m2	0 8,940	0 689.6	0 6,165,024	8,940	6,165,024	単-40号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬(路面切削) (現場～処分場)	アスファルト殻(切削)	m3	0 584	0 3,889	0 2,271,176	584	2,271,176	単-41号	
殻運搬(路面切削) (現場～処分場)	アスファルト殻(切削)	m3	0 58	0 8,288	0 480,704	58	480,704	単-42号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	0 584	0 3,229	0 1,885,736	584	1,885,736	単-43号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	0 58	0 2,153	0 124,874	58	124,874	単-44号	
迂回路舗装工		式	0 1		0 39,324,105	1	39,324,105		
不陸整正	RC-40 t=30mm	m2	0 4,990	0 219.1	0 1,093,309	4,990	1,093,309	単-45号	
レベリング層(車道・路肩部)	①再生アスファルト安定処理 (25) t=141mm(平均)	m2	0 744	0 6,373	0 4,741,512	744	4,741,512	単-46号	
レベリング層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混 合物(20) t=34mm(平均)	m2	0 146	0 1,954	0 285,284	146	285,284	単-47号	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混 合物(20) t=50mm	m2	0 5,550	0 2,840	0 15,762,000	5,550	15,762,000	単-48号	
表層(車道・路肩部)	③再生密粒度アスファルト混 合物(20F)A t=50mm	m2	0 6,120	0 2,850	0 17,442,000	6,120	17,442,000	単-49号	
アスファルト舗装補修工		式	0 1		0 1,628,980	1	1,628,980		
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	0 1,580	0 1,031	0 1,628,980	1,580	1,628,980	単-50号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
アスファルト舗装補修工 (夜間)		式	0 1		0 1,244,601		1	1,244,601	
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	0 477	0 1,167	0 556,659		477	556,659	単-51号
パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F)	t	0 3	0 143,300	0 429,900		3	429,900	単-52号
パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F)	t	0 2.9	0 88,980	0 258,042		2.9	258,042	単-53号
グレーベッキング工 (夜間)		式	0 1		0 7,652,935		1	7,652,935	
グレーベッキング	縦方向・幅9mm-深さ6mm -間隔60mm 100m2以上 アスファルト舗装	m2	0 2,369	0 1,591	0 3,769,079		2,369	3,769,079	単-54号
ランブルストリップス	切削式 横幅350mm-縦 幅150mm-深さ18mm-間 隔300mm	m	0 3,623	0 1,072	0 3,883,856		3,623	3,883,856	単-55号
排水構造物工		式	1 1		19,022,400 1,347,000		1	-17,675,400	
側溝工		式	1 0		19,022,400 0		-1	-19,022,400	
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	m	1,200 0	9,388 9,388	11,265,600 0		-1,200	-11,265,600	単-56号
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	2,160 0	2,634 2,634	5,689,440 0		-2,160	-5,689,440	単-57号
側溝蓋	SG2T-300-L995	枚	120 0	17,228 17,228	2,067,360 0		-120	-2,067,360	単-58号

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工 (夜間)		式	0		0				
			1		1,347,000	1	1,347,000		
横断側溝補修	FU-B300(横断)	箇所	0	0	0			単-59号	
			1	1,347,000	1,347,000	1	1,347,000		
縁石工		式	1		1,516,900				
			1		1,042,870	1	-474,030		
縁石工		式	1		1,516,900				
			1		820,872	1	-696,028		
アスカーフ	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F)	m	1,100	1,379	1,516,900			単-60号	
			0	1,379	0	-1,100	-1,516,900		
アスカーフ	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F)	m	0	0	0			単-61号	
			468	1,754	820,872	468	820,872		
縁石工 (夜間)		式	0		0				
			1		221,998	1	221,998		
アスカーフ	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F)	m	0	0	0			単-62号	
			101	2,198	221,998	101	221,998		
防護柵工		式	1		13,987,080				
			1		16,164,779	1	2,177,699		
路側防護柵工		式	1		13,987,080				
			1		6,981,662	1	-7,005,418		
ガードレール	Gr-A1-4E(標準4色)	m	1,080	12,951	13,987,080			単-63号	
			0	12,951	0	-1,080	-13,987,080		
ガードレール	Gr-A-4E(メッキ)	m	0	0	0			単-64号	
			301	12,740	3,834,740	301	3,834,740		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
カーブレール	Gr-A-3E	m	0 129	0 16,770	0 2,163,330	129	2,163,330	単-65号	
カーブレール	Gr-A-4E(メッキ)ビーム	m	0 114	0 8,628	0 983,592	114	983,592	単-66号	
路側防護柵工 (夜間)		式	0 1		0 6,635,817	1	6,635,817		
カーブレール	Gr-A-4E(メッキ)	m	0 138	0 13,510	0 1,864,380	138	1,864,380	単-67号	
カーブレール	Gr-A-4E(メッキ)ビーム	m	0 88	0 9,205	0 810,040	88	810,040	単-68号	
カーブケーブル	Gc-A-6E(中間柱)	本	0 77	0 33,850	0 2,606,450	77	2,606,450	単-69号	
ケーブル再緊張	Gc-A-6E	m	0 1,849	0 732.8	0 1,354,947	1,849	1,354,947	単-70号	
路肩盛土工 (夜間)		式	0 1		0 2,547,300	1	2,547,300		
路肩盛土	RC-40 t=30cm	m3	0 210	0 12,130	0 2,547,300	210	2,547,300	単-71号	
区画線工		式	1 1		887,040 9,157,820	1	8,270,780		
区画線工		式	1 1		887,040 1,823,917	1	936,877		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 1,250	0 421.2	0 526,500	1,250	526,500	単-72号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 250	0 338.8	0 84,700	250	84,700	単-73号	
ハット式区画線	ハット式 水性型 実線1 5cm 常温	m	6,600 0	134.4 134.4	887,040 0	-6,600	-887,040	単-74号	
ハット式区画線	ハット式 溶剤型 実線2 0cm 常温 (白)	m	0 1,170	0 228.9	0 267,813	1,170	267,813	単-75号	
ハット式区画線	ハット式 溶剤型 実線2 0cm 常温 (黄)	m	0 580	0 366.3	0 212,454	580	212,454	単-76号	
区画線消去	ウォータージェット式(熔融式, ハット式) (15cm換算)	m	0 514	0 1,425	0 732,450	514	732,450	単-77号	
区画線工 (夜間)		式	0 1		0 7,333,903	1	7,333,903		
熔融式区画線	熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 7,280	0 512.7	0 3,732,456	7,280	3,732,456	単-78号	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 (黄 鉛・クロムブルー)	m	0 3,070	0 549.4	0 1,686,658	3,070	1,686,658	単-79号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 256	0 421.2	0 107,827	256	107,827	単-80号	
熔融式区画線	熔融式手動 セアラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 134	0 1,008	0 135,072	134	135,072	単-81号	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	0 111	0 897.3	0 99,600	111	99,600	単-82号	
ハット式区画線	ハット式 溶剤型 実線2 0cm 常温 (白)	m	0 3,610	0 274.7	0 991,667	3,610	991,667	単-83号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
∧イ卜式区画線	∧イ卜式 溶剤型 実線20cm 常温 (黄)	m	0 1,190	0 439.5	0 523,005	1,190	523,005	単-84号	
∧イ卜式区画線	∧イ卜式 溶剤型 実線15cm 常温	m	0 50	0 247.2	0 12,360	50	12,360	単-85号	
∧イ卜式区画線	∧イ卜式 溶剤型 破線15cm 常温	m	0 14	0 256.4	0 3,589	14	3,589	単-86号	
∧イ卜式区画線	∧イ卜式 溶剤型 破線20cm 常温 (白)	m	0 12	0 288.4	0 3,460	12	3,460	単-87号	
区画線消去	実線 20cm (黒)	m	0 107	0 357.1	0 38,209	107	38,209	単-88号	
道路付属施設工		式	0 1		0 3,478,880	1	3,478,880		
道路付属物工 (夜間)		式	0 1		0 3,478,880	1	3,478,880		
視線誘導標	DLSA-5 (Gr添架式)	本	0 73	0 6,290	0 459,170	73	459,170	単-89号	
車線分離標	H650mm 可変式 (穿孔式・1本脚)	本	0 51	0 22,610	0 1,153,110	51	1,153,110	単-90号	
車線分離標	H650mm 可変式 (穿孔式・1本脚) 埋設部のみ	基	0 306	0 6,100	0 1,866,600	306	1,866,600	単-91号	
空洞補修工		式	0 1		0 4,924,500	1	4,924,500		
空洞補修工 (夜間)		式	0 1		0 4,924,500	1	4,924,500		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
空洞補修	7箇所	箇所	0 7	0 703,500	0 4,924,500	7	4,924,500	単-92号	
集中工事通行規制		式	0 1		0 8,140,000	1	8,140,000		
集中工事交通規制		式	0 1		0 8,140,000	1	8,140,000		
集中工事交通規制		式	0 1		0 8,140,000	1	8,140,000	内-1号	
構造物撤去工		式	1 1		268,300 2,697,769	1	2,429,469		
防護柵撤去工		式	0 1		0 1,067,777	1	1,067,777		
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A-4E	m	0 156	0 1,275	0 198,900	156	198,900	単-93号	
防護柵撤去(ヒール)	Gr-A-4E	m	0 114	0 691.8	0 78,865	114	78,865	単-94号	
防護柵撤去(ガードケール)	Gc-A-6E	m	0 274	0 849.9	0 232,872	274	232,872	単-95号	
防護柵支柱泥抜き	φ139.8×t4.5×L2.35 ~2.65m	本	0 178	0 3,130	0 557,140	178	557,140	単-96号	
防護柵撤去工(夜間)		式	0 1		0 385,997	1	385,997		
防護柵撤去(ヒール)	Gr-A-4E	m	0 84	0 965.3	0 81,085	84	81,085	単-97号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
防護柵支柱撤去	Gc-A-6E	本	0	0	0	77	198,352	198,352	単-98号
			77	2,576	198,352				
防護柵撤去(ガードケーブル)	GC-A-6E	m	0	0	0	96	106,560	106,560	単-99号
			96	1,110	106,560				
構造物取壊し工		式	1		162,820	1	180,530		
			1		343,350				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	20	8,141	162,820	-20	-162,820		単-100号
			0	8,141	0				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	0	0	0	21	343,350		単-101号
			21	16,350	343,350				
構造物取壊し工 (夜間)		式	0		0	1	90,000	90,000	
			1		90,000				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	0	0	0	4	90,000	90,000	単-102号
			4	22,500	90,000				
運搬処理工		式	1		105,480	1	697,377		
			1		802,857				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	20	2,046	40,920	-20	-40,920		単-103号
			0	2,046	0				
殻運搬 (現場～仮置場)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	21	33,306	33,306	単-104号
			21	1,586	33,306				
殻運搬 (仮置場～処分場)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	25	249,800	249,800	単-105号
			25	9,992	249,800				
コンクリート殻積込 (仮置場)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	25	29,425	29,425	単-106号
			25	1,177	29,425				

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	20	3,228	64,560			単-107号	
			0	3,228	0	-20	-64,560		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-108号	
			21	4,579	96,159	21	96,159		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋(二次製品))	m3	0	0	0			単-109号	
			4	6,869	27,476	4	27,476		
建設汚泥運搬・処分	汚泥	t	0	0	0			単-110号	
			1.7	47,900	81,430	1.7	81,430		
現場発生品運搬 (現場～旧高田料金所)	鉄屑	t	0	0	0			単-111号	
			16.66	16,060	267,559	16.66	267,559		
現場発生品運搬 (現場～旧高田料金所)	仮設材	t	0	0	0			単-112号	
			1.17	15,130	17,702	1.17	17,702		
運搬処理工 (夜間)		式	0		0			単-113号	
			1		7,788	1	7,788		
殻運搬 (現場～仮置場)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-113号	
			4	1,947	7,788	4	7,788		
仮設工		式	1		1,638,550			単-114号	
			1		20,234,453	1	18,595,903		
仮区画線工		式	0		0			単-114号	
			1		1,229,553	1	1,229,553		
仮区画線	ペイント式 溶剤型 実線 10cm (白,黄)	m	0	0	0			単-114号	
			12,760	96.36	1,229,553	12,760	1,229,553		
仮区画線工 (夜間)		式	0		0			単-114号	
			1		1,007,996	1	1,007,996		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
仮区画線	ペイント式 溶剤型 実線 破線 10cm (白, 黄)	m	0 7,390	0 136.4	0 1,007,996		7,390	1,007,996	単-115号
仮設防護柵工 (夜間)		式	0 1		0 1,177,270		1	1,177,270	
仮設ガードレール設置		基	0 1	0 17,500	0 17,500		1	17,500	単-116号
仮設ガードレール部材	L=1.0m B種(ヒール)	箇所	0 67	0 17,310	0 1,159,770		67	1,159,770	単-117号
大型土のう撤去工		式	0 1		0 369,840		1	369,840	
大型土のう撤去		袋	0 80	0 4,623	0 369,840		80	369,840	単-118号
大型土のう撤去工 (夜間)		式	0 1		0 200,800		1	200,800	
大型土のう撤去		袋	0 16	0 12,550	0 200,800		16	200,800	単-119号
仮設材設置・撤去 (夜間)		式	0 1		0 3,431,594		1	3,431,594	
仮設材設置・撤去		式	0 1		0 3,431,594		1	3,431,594	内-2号
交通管理工		式	1 1		1,638,550 1,841,620		1	203,070	
交通誘導警備員		人日	50 0	17,338 17,338	866,900 0		-50	-866,900	単-120号

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員			0	0	0			単-121号	
		人日	51	17,340	884,340	51	884,340		
交通誘導警備員			50	15,433	771,650			単-122号	
		人日	0	15,433	0	-50	-771,650		
交通誘導警備員			0	0	0			単-123号	
		人日	62	15,440	957,280	62	957,280		
交通管理工 (夜間)			0		0				
		式	1		8,920,140	1	8,920,140		
交通誘導警備員			0	0	0			単-124号	
		人日	147	26,020	3,824,940	147	3,824,940		
交通誘導警備員			0	0	0			単-125号	
		人日	220	23,160	5,095,200	220	5,095,200		
融雪装置管理工			0		0				
		式	1		2,055,640	1	2,055,640		
融雪装置管理			0	0	0			単-126号	
		回	34	60,460	2,055,640	34	2,055,640		
直接工事費			1		287,450,670				
		式	1		385,582,820	1	98,132,150		
共通仮設費			1		32,549,575				
		式	1		107,443,142	1	74,893,567		
共通仮設費			1		2,269,952				
		式	1		59,155,095	1	56,885,143		
運搬費			0		0				
		式	1		24,294,400	1	24,294,400		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費		式	0 1		0 24,294,400	1	24,294,400	内-3号	
安全費		式	0 1		0 7,511,400	1	7,511,400		
片側交互通行	AIシステムによる規制	日	0 54	0 139,100	0 7,511,400	54	7,511,400	単-127号	
技術管理費		式	1 1		53,856 23,446,016	1	23,392,160		
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	0 1		0 680,000	1	680,000	内-4号	
諸経費動調査費		式	0 1		0 120,000	1	120,000	内-5号	
施工調査費		式	0 1		0 184,110	1	184,110	内-6号	
ICT活用工事の活用効果等に関する調査		式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-7号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	0 1		0 22,390,000	1	22,390,000	内-8号	
道路施設基本データ作成費用		式	1 1		53,856 53,856	0	0	内-9号	
営繕費		式	0 1		0 1,142,400	1	1,142,400		
快適化		式	0 1		0 1,142,400	1	1,142,400	内-10号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道横田徳田大津舗装復旧工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,216,096				
		式	1		2,760,879	1	544,783		
共通仮設費 (率計上)		式	1		30,279,623				
		式	1		48,288,047	1	18,008,424		
純工事費		式	1		320,000,245				
		式	1		493,025,962	1	173,025,717		
現場管理費		式	1		83,036,271				
		式	1		120,724,322	1	37,688,051		
工事原価		式	1		403,036,516				
		式	1		613,750,284	1	210,713,768		
一般管理費等		式	1		56,123,484				
		式	1		76,609,716	1	20,486,232		
業務委託料		式	0		0				
		式	1		3,850,000	1	3,850,000		
工事価格		式	1		459,160,000				
		式	1		694,210,000	1	235,050,000		
消費税相当額		式	1		45,916,000				
		式	1		69,421,000	1	23,505,000		
工事費計		式	1		505,076,000				
		式	1		763,631,000	1	258,555,000		

一式当たり内訳書

集中工事交通規制

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通規制	R6年11月集中工事		0		0			
		式	1		3,190,000	1	3,190,000	
交通規制	R7年6月集中工事		0		0			
		式	1		1,985,000	1	1,985,000	
交通規制	R7年9月集中工事		0		0			
		式	1		1,348,000	1	1,348,000	
交通規制	R7年11月集中工事		0		0			
		式	1		1,617,000	1	1,617,000	
合 計					0			
					8,140,000		8,140,000	
変更積算金額					0			
					8,140,000		8,140,000	円/式

一式当たり内訳書

仮設材設置・撤去

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材設置・撤去（夜間）			0		0			WYB00091
		式	1		3,746,680	1	3,746,680	単一 171号
合 計					0			
					3,746,680		3,746,680	
変更積算金額					0			
					3,431,594		3,431,594	円/式

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬(往復)(昼間) <実勢>	金沢市～現場 運搬機種:路面切削機(28～30t級)		0	0	0			
		回	25	147,600	3,690,000	25	3,690,000	
建設機械運搬(往復)(夜間))<実勢>	金沢市～現場 運搬機種:路面切削機(28～30t級)		0	0	0			
		回	26	180,400	4,690,400	26	4,690,400	
重機運搬費			0		0			
		式	1		15,914,000	1	15,914,000	
合 計					0			
					24,294,400		24,294,400	
変更積算金額					0			
					24,294,400		24,294,400	円/式

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費			0		0			WYB00007
		式	1		680,000	1	680,000	
合 計					0			
					680,000		680,000	
変更積算金額					0			
					680,000		680,000	円/式

一式当たり内訳書

諸経費動調査費

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0		0			WYB00006
		式	1		120,000	1	120,000	
合 計					0			
					120,000		120,000	
変更積算金額					0			
					120,000		120,000	円/式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 6号内訳書

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	カーブケーブル設置工 技術員:0.5人		0		0			WYB00005
		式	1		18,050	1	18,050	単一 180号
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	殻運搬工 技術員:0.5人		0		0			WYB00013
		式	1		18,050	1	18,050	単一 181号
施工形態動向調査（施工状況モニタリング調査）	舗装版破砕工 技術員:0.5人		0		0			WYB00020
		式	1		18,050	1	18,050	単一 182号
施工歩掛動向調査	路面切削工 技術員:1.2人		0		0			WYB00022
		式	1		43,320	1	43,320	単一 183号
施工歩掛動向調査	切削オーバーレイ工 技術員:1.2人		0		0			WYB00027
		式	1		43,320	1	43,320	単一 184号
施工歩掛動向調査（追加調査）	アスファルト舗装工		0		0			WYB00026
		式	1		43,320	1	43,320	
合 計					0			
					184,110		184,110	
変更積算金額					0			
					184,110		184,110	円/式

一式当たり内訳書

ICT活用工事の活用効果等に関する調査票

第 7号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用工事等に関する調査票	技術員:0.5人工		0		0			WYB00023
		式	1		18,050	1	18,050	単一 185号
合計					0			
					18,050		18,050	
変更積算金額					0			
					18,050		18,050	円/式

一式当たり内訳書

道路施設基本工事作成費用

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本工事作成費用	技術員=1.75人		1		58,800			WYB00009
		式	1		58,800	0	0	単一 187号
合 計					53,856			
					53,856		0	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	199.3
						1		199.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	217.6	217.6	CB430310	
			m 2	1	217.6	217.6		
	計					217.6		
	単価					217.6		
						217.6	円/m2	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
						1		4,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		1	5,132	5,132	CB227010	
			m 3	1	5,132	5,132		
	計					5,132		
	単価					5,132		
						5,132	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	処処分	アスファルト処	単位	m3	数量	1	単価	2,582
						1		2,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,200	2,820	WB020052	
			t	2.35	1,200	2,820	単- 128号	
計						2,820		
単価						2,820		
						2,820	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	下層路盤	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	890.7
						1		890.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	972.5	972.5	CB410030	
			m 2	1	972.5	972.5		
計						972.5		
単価						972.5		
						972.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	上層路盤	M-40 t=250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,830
						1		1,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 250mm 2層施工 全ての費用		1	1,999	1,999	CB410040	
			m 2	1	1,999	1,999		
	計					1,999		
	単価					1,999	円/m2	
						1,999		

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,009
						1		2,009
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,194	2,194	CB410240	
			m 2	1	2,194	2,194		
	計					2,194		
	単価					2,194	円/m2	
						2,194		

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	3,101	3,101	CB410240	
	計					0		
	単価					3,101	円/m2	
	変更積算単価					2,840	円/m2	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,342
						1		2,342
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,557	2,557	CB410260	
	計					2,557		
	単価					2,557	円/m2	
						2,557		

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,208
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	0	0	0	CB410260	
	計			1	3,502	3,502		
	単価					0		
						3,502	円/m2	
	変更積算単価					3,208	円/m2	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,063
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	0	0	0	CB410240	
	計			1	3,344	3,344		
	単価					0		
						3,344	円/m2	
	変更積算単価					3,063	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-11号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m2	1	3,745	3,745		
	計					0		
						3,745		
	単価					0		
						3,745	円/m2	
	変更積算単価							
						3,430	円/m2	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ベリング層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm(平均)	単位	m2	数量	1	単価	1,927
						1		1,927
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,104	2,104	CB410240	
			m2	1	2,104	2,104		
	計					2,104		
						2,104		
	単価					2,104		
						2,104	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	基層(路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	4,204	4,204	CB410240	
計						0		
						4,204		
単価						0		
						4,204	円/m2	
変更積算単価						3,850	円/m2	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,342
						1		2,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,557	2,557	CB410260	
計						2,557		
						2,557		
単価						2,557		
						2,557	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,208
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,502	3,502	CB410260	
	計					0		
						3,502		
	単価					0		
						3,502	円/m2	
	変更積算単価					3,208	円/m2	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	表層(路肩部)	⑨再生密粒度アスファルト混合物(13F)A t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,871
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4,227	4,227	CB410260	
	計					0		
						4,227		
	単価					0		
						4,227	円/m2	
	変更積算単価					3,871	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	擦付け舗装	⑬細粒度アスファルト混合物(5F) t=50mm(平均)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
擦付け舗装 <実勢>		アスファルト合材 プラント渡し		0	0	0	WYB00029	
			m2	1	4,232	4,232	単-129号	
計						0		
						4,232		
単価						0		
						4,232	円/m2	
変更積算単価								
						3,876	円/m2	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-18号	レベリング層(車道・路肩部)	⑨再生密粒度アスファルト混合物(13F)A t=3mm(平均)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		491.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 3mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m2	1	537	537		
計						0		
						537		
単価						0		
						537	円/m2	
変更積算単価								
						491.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-19号	レベリング層(車道・路肩部)	⑨再生密粒度アスファルト混合物(13F)A t=4mm(平均)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		546.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 4mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	597.2	597.2	CB410240	
	計					0		
	単価					597.2	円/m2	
	変更積算単価					546.9	円/m2	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	レベリング層(車道・路肩部)	⑨再生密粒度アスファルト混合物(13F)A t=13mm(平均)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,044
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 13mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,140	1,140	CB410240	
	計					0		
	単価					1,140	円/m2	
	変更積算単価					1,044	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-21号	レベリング層(車道・路肩部)	⑨再生密粒度アスファルト混合物(13F)A t=19mm(平均)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 19mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m2	1	1,501	1,501		
計						0		
						1,501		
単価						0		
						1,501	円/m2	
変更積算単価								
						1,375	円/m2	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-22号	レベリング層(車道・路肩部)	⑨再生密粒度アスファルト混合物(13F)A t=36mm(平均)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 36mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m2	1	2,525	2,525		
計						0		
						2,525		
単価						0		
						2,525	円/m2	
変更積算単価								
						2,313	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-23号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,204
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	0	0	0	CB410240	
				1	3,498	3,498		
	計					0		
						3,498		
	単価					0		
						3,498	円/m2	
	変更積算単価					3,204	円/m2	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	表層(車道・路肩部)	③密粒度アスファルト混合物(20F)A t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,072
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	0	0	0	CB410260	
				1	3,354	3,354		
	計					0		
						3,354		
	単価					0		
						3,354	円/m2	
	変更積算単価					3,072	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-25号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410260	
計				1	3,745	3,745		
単価						0		
変更積算単価						3,745	円/m2	
						3,430	円/m2	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-26号	表層(路肩部)	⑨再生密粒度アスファルト混合物(13F)A t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410260	
計				1	5,029	5,029		
単価						0		
変更積算単価						5,029	円/m2	
						4,606	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-27号	擦付け舗装	⑬細粒度アスファルト混合物(5F) t=50mm(平均)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
擦付け舗装(夜間) <実勢>		アスファルト合材;プラント渡し		0	0	0	WYB00034	
			m2	1	5,101	5,101	単-130号	
計						0		
						5,101		
単価						0		
						5,101	円/m2	
変更積算単価						4,672	円/m2	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	路面切削	全面切削6cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2を超え)無し 全ての費用		0	0	0	CB430010	
			m2	1	477.1	477.1		
計						0		
						477.1		
単価						0		
						477.1	円/m2	
変更積算単価						437	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		577.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用		0	0	0	CB430010	
			m 2	1	630.7	630.7		
	計					0		
						630.7		
	単価					0		
						630.7	円/m2	
	変更積算単価					577.6	円/m2	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	殻運搬(路面切削) (現場~仮置場)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,203
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 6.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	1,313	1,313		
	計					0		
						1,313		
	単価					0		
						1,313	円/m3	
	変更積算単価					1,203	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	殻運搬(路面切削) (現場~処分場)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 26.0km以下 全ての費用			0	0		CB430020
			m3	1	3,446	3,446		
	計					0		
						3,446		
	単価					0		
						3,446		円/m3
	変更積算単価							
						3,156		円/m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	殻運搬(仮置場~処分場)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削) <実勢>	運搬距離L=32.0km 4回/日 ※大同開発(株)能登工場			0	0		
			m3	1	5,540	5,540		
	計					0		
						5,540		
	単価					0		
						5,540		円/m3
	変更積算単価							
						5,074		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	殻運搬(仮置場～処分場)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		9,991
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	運搬距離L=81.5Km 2回/日		0	0	0		
			m3	1	10,910	10,910		
	計					0		
						10,910		
	単価					0		
						10,910	円/m3	
	変更積算単価					9,991	円/m3	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	殻運搬(路面切削) (現場～処分場)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,631
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	運搬距離L=63.3km 3回/日		0	0	0		
			m3	1	7,240	7,240		
	計					0		
						7,240		
	単価					0		
						7,240	円/m3	
	変更積算単価					6,631	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	殻積込 (仮置場)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1,857	223.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1,857	243.6	452,365.2		
計						0		
						452,365.2		
単価						0		
						243.6	円/m3	
変更積算単価								
						223.1	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1	3,229	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-131号	
計						0		
						3,525		
単価						0		
						3,525	円/m3	
変更積算単価								
						3,229	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,229
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)					0	0	0	WB020052
				t	2.35	1,500	3,525	単-132号
計							0	
							3,525	
単価							0	
							3,525	円/m3
変更積算単価								
							3,229	円/m3

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,153
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)					0	0	0	WB020052
				t	2.35	1,000	2,350	単-133号
計							0	
							2,350	
単価							0	
							2,350	円/m3
変更積算単価								
							2,153	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-39号	路面切削	全面切削6cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		515.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2を超え)無し 全ての費用		0	0	0	CB430010	
			m 2	1	562.9	562.9		
計						0		
						562.9		
単価						0		
						562.9	円/m2	
変更積算単価						515.5	円/m2	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-40号	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		689.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用		0	0	0	CB430010	
			m 2	1	753	753		
計						0		
						753		
単価						0		
						753	円/m2	
変更積算単価						689.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一41号	殻運搬(路面切削) (現場~処分場)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 26.0km以下 全ての費用			0	0		CB430020
			m3	1	4,246	4,246		
	計					0		
						4,246		
	単価					0		
						4,246		円/m3
	変更積算単価							
						3,889		円/m3

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一42号	殻運搬(路面切削) (現場~処分場)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)(夜間)	運搬距離L=63.3km 3回/日			0	0		
			m3	1	9,050	9,050		
	計					0		
						9,050		
	単価					0		
						9,050		円/m3
	変更積算単価							
						8,288		円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-43号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-134号	
計						0		
						3,525		
単価						0		
						3,525	円/m3	
変更積算単価								
						3,229	円/m3	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-44号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単-135号	
計						0		
						2,350		
単価						0		
						2,350	円/m3	
変更積算単価								
						2,153	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	不陸整正	RC-40 t=30mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		219.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410010	
			m 2	1	239.2	239.2		
計						0		
						239.2		
単価						0		
						239.2	円/m2	
変更積算単価						219.1	円/m2	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	レベリング層(車道・路肩部)	①再生アスファルト安定処理(25) t=141mm(平均)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6,373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 141mm プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	6,959	6,959		
計						0		
						6,959		
単価						0		
						6,959	円/m2	
変更積算単価						6,373	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	レベリング層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=34mm(平均)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 34mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m2	1	2,133	2,133		
計						0		
						2,133		
単価						0		
						2,133	円/m2	
変更積算単価								
						1,954	円/m2	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m2	1	3,101	3,101		
計						0		
						3,101		
単価						0		
						3,101	円/m2	
変更積算単価								
						2,840	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	表層(車道・路肩部)	③再生密粒度アスファルト混合物(20F)A t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
				数量	単価	金額	2,850	
名称		規格		単位	数量	単価	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	0	0	0	CB410260	
	計			1	3,112	3,112	0	
	単価					3,112	円/m2	
	変更積算単価					2,850	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック防止シート張	全ての費用		0	0	0		CB430930
			m	1	318	318		
	クラック防止シート (材料費)			0	0	0		CB430931
			m	1.11	727	806.97		
	計					0		
						1,124.97		
	単価					0		
						1,125	円/m	
	変更積算単価							
						1,031	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-51号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック防止シート張	全ての費用		0	0	0		CB430930
			m	1	466.6	466.6		
	クラック防止シート (材料費)			0	0	0		CB430931
			m	1.11	727	806.97		
	計					0		
						1,273.57		
	単価					0		
						1,274		円/m
	変更積算単価							
						1,167		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-52号	パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		143,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満		0	0	0	WB434610	
			t	1	156,400	156,400	単-136号	
計						0		
						156,400		
単価						0		
						156,400	円/t	
変更積算単価								
						143,300	円/t	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-53号	パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		88,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満		0	0	0	WB434610	
			t	1	97,160	97,160	単-137号	
計						0		
						97,160		
単価						0		
						97,160	円/t	
変更積算単価								
						88,980	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-54号	グレーピング	縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2以上 アスファルト舗装	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーピング工		縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2以上(標準) アスファルト舗装		0	0	0	WB813210	
			m2	1	1,737	1,737	単- 138号	
計						0		
						1,737		
単価						0		
						1,737	円/m2	
変更積算単価								
						1,591	円/m2	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-55号	ランプレストリップス	切削式 横幅350mm-縦幅150mm-深さ18mm-間隔300mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプレストリップス (夜間)		切削式横 幅350mm, 縦幅150mm, 深さ18mm, @300mm		0	0	0		
			m	1	1,170	1,170		
計						0		
						1,170		
単価						0		
						1,170	円/m	
変更積算単価								
						1,072	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	9,388
						1		9,388
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッチャラン 40~0 0.4m3/10m		1	10,250	10,250	WB821410	
			m	1	10,250	10,250	単- 139号	
	計					10,250		
	単価					10,250		
						10,250	円/m	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,634
						1		2,634
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2,876	2,876	WB821430	
			枚	1	2,876	2,876	単- 140号	
	計					2,876		
	単価					2,876		
						2,876	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	側溝蓋	SG2T-300-L995	単位	枚	数量	1	単価	17,228
						1		17,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	18,810	18,810	WB821430	
			枚	1	18,810	18,810	単- 141号	
計						18,810		
単価						18,810		
						18,810	円/枚	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-59号	横断側溝補修	FU-B300(横断)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		1,347,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断側溝補修、ハンドホール嵩上(夜間)				0	0	0	WYB00072	
			箇所	1	1,470,000	1,470,000	単- 142号	
計						0		
単価						1,470,000		
変更積算単価						1,347,000	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	アスカープ	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)	単位	m	数量	1	単価	1,379
						1		1,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカープ		195cm2以上215cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 全ての費用		1	1,506	1,506	CB410330	
			m	1	1,506	1,506		
計						1,506		
単価						1,506	円/m	
						1,506		

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	アスカープ	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカープ <実勢>		アスファルト合材;プラント渡し		0	0	0	WYB00046	
			m	1	1,915	1,915	単- 143号	
計						0		
単価						1,915	円/m	
変更積算単価						0		
						1,915	円/m	
						1,754	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-62号	アスカブ	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスカブ(夜間) <実勢>	アスファルト合材;プラント渡し			0	0		WYB00048
			m	1	2,400	2,400		単-144号
	計					0		
						2,400		
	単価					0		
						2,400		円/m
	変更積算単価							
						2,198		円/m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	ガードレール	Gr-A1-4E(標準4色)	単位	m	数量	1	単価	12,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無			1	1,736	1,736	WB810540
			m	1	1,736	1,736		単-145号
	標準型路側用ガードレール	Gr-A-4E 標準4色			1	12,400	12,400	
			m	1	12,400	12,400		
	計					14,136		
						14,136		
	単価					14,140		
						14,140		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	ガードレール	Gr-A-4E(メッキ)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置 <実勢>		Gr-A-4E(メッキ)		0	0	0		
			m	1	13,900	13,900		
計						0		
						13,900		
単価						0		
						13,900	円/m	
変更積算単価								
						12,740	円/m	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	ガードレール	Gr-A-3E	単位	m	数量	0	単価	0
						1		16,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置 <実勢>		Gr-A-3E(メッキ)		0	0	0		
			m	1	18,300	18,300		
計						0		
						18,300		
単価						0		
						18,300	円/m	
変更積算単価								
						16,770	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	ガードレール	Gr-A-4E(メッキ)ヒールム	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置 <実勢>		Gr-A-4E(メッキ) ヒールム取替(材料費含む)		0	0	0		
			m	1	9,420	9,420		
計						0		
						9,420		
単価						0		
						9,420	円/m	
変更積算単価						8,628	円/m	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-67号	ガードレール	Gr-A-4E(メッキ)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置(夜間) <実勢>		Gr-A-4E(メッキ)		0	0	0		
			m	1	14,750	14,750		
計						0		
						14,750		
単価						0		
						14,750	円/m	
変更積算単価						13,510	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-68号	カートレール	Gr-A-4E(メッキ)ヒール	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(夜間) <実勢>		Gr-A-4E(メッキ)ヒール取替		0	0	0		
			m	1	10,050	10,050		
計						0		
						10,050		
単価						0		
						10,050	円/m	
変更積算単価						9,205	円/m	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-69号	カートケーブル	Gc-A-6E(中間柱)	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間支柱(夜間) <実勢>		Gc-A-6E(材料費含む)		0	0	0		
			m	1	36,950	36,950		
計						0		
						36,950		
単価						0		
						36,950	円/本	
変更積算単価						33,850	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一70号	ケ-フル再緊張	Gc-A-6E	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケ-フル再緊張 (夜間) <実勢>	Gc-A-6E		0	0	0		
			m	1	800	800		732.8
	計					0		
	単価					800	円/m	
	変更積算単価					732.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一71号	路肩盛土	RC-40 t=30cm	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	2.5m未満		0	0	0	CB210510	
			m3	1	9,934	9,934		
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0		
			m3	1.2	2,750	3,300		
	計					0		
						13,234		
	単価					0		
						13,240	円/m3	
	変更積算単価							
						12,130	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		421.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 <実勢>		溶融式手動 実線20cm (白)		0	0	0		
			m	1	460	460		
計						0		
						460		
単価						0		
						460	円/m	
変更積算単価						421.2	円/m	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		338.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 <実勢>		溶融式手動 破線15cm (白)		0	0	0		
			m	1	370	370		
計						0		
						370		
単価						0		
						370	円/m	
変更積算単価						338.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	134.4
						1		134.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		1	146.8	146.8	WB821210	
			m	1	146.8	146.8	単- 146号	
計						146.8		
単価						146.8		
						146.8	円/m	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線20cm 常温 (白)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		228.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		ペイント式 溶剤型 実線20cm 常温 (白)		0	0	0		
			m	1	250	250		
計						0		
単価						250		
						0		
変更積算単価						250	円/m	
						228.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	ヘント式区画線	ヘント式 溶剤型 実線20cm 常温 (黄)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		366.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		ヘント式 溶剤型 実線20cm 常温 (黄)		0	0	0		
			m	1	400	400		
計						0		
						400		
単価						0		
						400	円/m	
変更積算単価						366.3	円/m	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	区画線消去	ウォータージェット式(溶融式,ヘント式)(15cm換算)	単位	m	数量	0	単価	0
						514		1,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去 <実勢>		ウォータージェット式(溶融式,ヘント式)(15cm換算)		0	0	0		
			m	514	1,556	799,784		
計						0		
						799,784		
単価						0		
						1,556	円/m	
変更積算単価						1,425	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-78号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		512.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（夜間）＜実勢＞		溶融式手動 実線20cm（白）		0	0	0		
			m	1	560	560		
計						0		
						560		
単価						0		
						560	円/m	
変更積算単価						512.7	円/m	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-79号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無（黄 鉛 ・クrom7リー）	単位	m	数量	0	単価	0
						1		549.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（夜間）＜実勢＞		溶融式手動 実線15cm（黄）		0	0	0		
			m	1	600	600		
計						0		
						600		
単価						0		
						600	円/m	
変更積算単価						549.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-80号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		421.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（夜間）＜実勢＞	溶融式手動 破線15cm（白）		0	0	0		
			m	1	460	460		
	計					0		
						460		
	単価					0		
						460	円/m	
	変更積算単価					421.2	円/m	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-81号	溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,008
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（夜間）＜実勢＞	溶融式手動 停止線・セアラ45cm（白）		0	0	0		
			m	1	1,100	1,100		
	計					0		
						1,100		
	単価					0		
						1,100	円/m	
	変更積算単価					1,008	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-82号	溶解式区画線	溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		897.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（夜間）＜実勢＞	溶解式手動 記号・文字・矢印 15cm換算（白）		0	0	0		
			m	1	980	980		
	計					0		
						980		
	単価					0		
						980	円/m	
	変更積算単価					897.3	円/m	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-83号	ハイン式区画線	ハイン式 溶剤型 実線20cm 常温（白）	単位	m	数量	0	単価	0
						1		274.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（夜間）	ハイン式 溶剤型 実線20cm 常温（白）		0	0	0		
			m	1	300	300		
	計					0		
						300		
	単価					0		
						300	円/m	
	変更積算単価					274.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-84号	^^イソ式区画線	^^イソ式 溶剤型 実線20cm 常温 (黄)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		439.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (夜間)	^^イソ式 溶剤型 実線20cm 常温 (黄)		0	0	0		
			m	1	480	480		
	計					0		
						480		
	単価					0		
						480	円/m	
	変更積算単価					439.5	円/m	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-85号	^^イソ式区画線	^^イソ式 溶剤型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	0	単価	0
						1		247.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (夜間) <実勢>	^^イソ式 溶剤型 実線15cm 常温 (白)		0	0	0		
			m	1	270	270		
	計					0		
						270		
	単価					0		
						270	円/m	
	変更積算単価					247.2	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-86号	ハコ式区画線	ハコ式 溶剤型 破線 15cm 常温	単位	m	数量	0	単価	0
						1		256.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(夜間) <実勢>		ハコ式 溶剤型 破線15cm 常温(白)		0	0	0		
			m	1	280	280		
計						0		
						280		
単価						0		
						280	円/m	
変更積算単価						256.4	円/m	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-87号	ハコ式区画線	ハコ式 溶剤型 破線20cm 常温(白)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		288.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(夜間)		ハコ式 溶剤型 破線20cm 常温(白)		0	0	0		
			m	1	315	315		
計						0		
						315		
単価						0		
						315	円/m	
変更積算単価						288.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-88号	区画線消去	実線 20cm (黒)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		357.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去 (夜間)	実線 W=20cm (黒)		0	0	0		
			m	1	390	390		
	計					0		
						390		
	単価					0		
						390	円/m	
	変更積算単価					357.1	円/m	

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-89号	視線誘導標	DLSA-5 (Gr添架式)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ハント式 標準 30本以上(標準) 有 無		0	0	0	WB812310	
			本	1	6,290	6,290	単- 147号	
	計					0		
						6,290		
	単価					0		
						6,290	円/本	
	変更積算単価					6,290	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-90号	車線分離標	H650mm 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		22,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標(夜間) <実勢>	H=650 可変式(穿孔式・1本脚)		0	0	0	WYB00099	
			本	1	22,610	22,610	単- 148号	
	計					0		
						22,610		
	単価					0		
						22,610	円/本	
	変更積算単価					22,610	円/本	

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-91号	車線分離標	H650mm 可変式(穿孔式・1本脚) 埋設部のみ	単位	基	数量	0	単価	0
						1		6,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標(夜間) <実勢>	H=650 可変式(穿孔式・1本脚)用 埋設部のみ		0	0	0	WYB00101	
			基	1	6,100	6,100	単- 149号	
	計					0		
						6,100		
	単価					0		
						6,100	円/基	
	変更積算単価					6,100	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-92号	空洞補修	7箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		703,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空洞処理(夜間) <実勢>				0	0	0	WYB00069	
			箇所	1	703,500	703,500	単-150号	
計						0		
						703,500		
単価						0		
						703,500	円/箇所	
変更積算単価						703,500	円/箇所	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A-4E	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工) <実勢>		抜柱、ピラー撤去		0	0	0	WYB00109	
			m	1	1,392	1,392	単-151号	
計						0		
						1,392		
単価						0		
						1,392	円/m	
変更積算単価						1,275	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	防護柵撤去(レール)	Gr-A-4E	単位	m	数量	0	単価	0
						1		691.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去(レール撤去) <実勢>				0	0	0	WYB00120	
			m	1	755.3	755.3	単-152号	
計						0		
						755.3		
単価						0		
						755.3	円/m	
変更積算単価						691.8	円/m	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	防護柵撤去(カートケーブル)	Gc-A-6E	単位	m	数量	0	単価	0
						1		849.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートケーブル撤去		抜柱,ケーブル切断,撤去		0	0	0	WYB00117	
			m	1	928	928	単-153号	
計						0		
						928		
単価						0		
						928	円/m	
変更積算単価						849.9	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	防護柵支柱泥抜き	φ139.8×t4.5×L2.35~2.65m	単位	本	数量	0	単価	0
						178		3,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵支柱泥抜き		φ139.8×t4.5×L2.35~2.65m		0	0	0	WYB00095	
			本	178	3,417	608,226	単-154号	
計						0		
						608,226		
単価						0		
						3,417	円/本	
変更積算単価								
						3,130	円/本	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-97号	防護柵撤去(t [△] -Δ)	Gr-A-4E	単位	m	数量	0	単価	0
						1		965.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去(レール撤去)(夜間) <実勢>				0	0	0	WYB00124	
			m	1	1,054	1,054	単-155号	
計						0		
						1,054		
単価						0		
						1,054	円/m	
変更積算単価								
						965.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-98号	防護柵支柱撤去	Gc-A-6E	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートをケーブル支柱撤去		抜柱(ケーブル再利用)		0	0	0	WYB00021	
			本	1	2,812	2,812	単-156号	
計						0		
						2,812		
単価						0		
						2,812	円/本	
変更積算単価						2,576	円/本	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-99号	防護柵撤去(カートケーブル)	GC-A-6E	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートケーブル撤去		抜柱、ケーブル切断、撤去		0	0	0	WYB00086	
			m	1	1,211	1,211	単-157号	
計						0		
						1,211		
単価						0		
						1,211	円/m	
変更積算単価						1,110	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	8,141
						1		8,141
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	8,889	8,889	WB824010
			m 3	1	8,889		8,889	単- 158号
計							8,889	
単価							8,889	
							8,889	円/m3

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		16,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			0	0	0	WB824010
			m 3	1	17,850		17,850	単- 159号
計							0	
単価							17,850	
							17,850	円/m3
変更積算単価							16,350	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-102号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		22,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 不要		0	0	0	WB824010	
			m3	1	24,560	24,560	単-160号	
	計					0		
						24,560		
	単価					0		
						24,560	円/m3	
	変更積算単価					22,500	円/m3	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,046
						1		2,046
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		1	2,234	2,234	CB227010	
			m3	1	2,234	2,234		
	計					2,234		
						2,234		
	単価					2,234		
						2,234	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	殻運搬 (現場～仮置場)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	1,731	1,731		
計						0		
						1,731		
単価						0		
						1,731	円/m3	
変更積算単価						1,586	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	殻運搬 (仮置場～処分場)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		9,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート廃材運搬		運搬距離L=81.5km 2回/日 (昼間)		0	0	0		
			m3	1	10,910	10,910		
計						0		
						10,910		
単価						0		
						10,910	円/m3	
変更積算単価						9,992	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	コンクリート積込 (仮置場)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						25		1,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用		0	0	0	CB224260	
			m3	25	1,285	32,125		
	計					0		
						32,125		
	単価					0		
						1,285	円/m3	
変更積算単価						1,177	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,228
						1		3,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単-161号	
	計					3,525		
						3,525		
	単価					3,525		
						3,525	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.5	2,000	5,000	単-162号	
計						0		
						5,000		
単価						0		
						5,000	円/m3	
変更積算単価								
						4,579	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋(二次製品))	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.5	3,000	7,500	単-163号	
計						0		
						7,500		
単価						0		
						7,500	円/m3	
変更積算単価								
						6,869	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	建設汚泥運搬・処分	汚泥	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	汚泥運搬	吸排水車(4t積級)片道運搬距離64.5km 運搬回数1回			0	0	0	
			回	1	60,000	60,000	60,000	
	処分費(t)		t	1.7	17,000	28,900	28,900	WB020052 単-164号
	計						0	
	単価						88,900	
	変更積算単価						0	
							52,300	円/t
							47,900	円/t

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	現場発生品運搬 (現場～旧高田料金所)	鉄屑	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	0	0	0		CB010410
			t	16.66	7,320	121,951.2		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハブ-ストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0	0	0		CB010420
			t	16.66	10,210	170,098.6		
	計					0		
						292,049.8		
	単価					0		
						17,530	円/t	
	変更積算単価							
						16,060	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	現場発生産品運搬 (現場～旧高田料金所)	仮設材	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	0	0	0	CB010410		
		t	1.17	6,896	8,068.32			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t	t	0	0	0	CB010420		
		t	1.17	9,617	11,251.89			
計					0			
					19,320.21			
単価					0			
					16,520	円/t		
変更積算単価					15,130	円/t		

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-113号	殻運搬 (現場~仮置場)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	2,125	2,125		
計						0		
						2,125		
単価						0		
						2,125	円/m3	
変更積算単価						1,947	円/m3	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	仮区画線	ペイント式 溶剤型 実線 10cm (白,黄)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		96.36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮区画線		ペイント式 溶剤型 実線 10cm (白,黄)		0	0	0	WYB00031	
			m	1	105.2	105.2	単-165号	
計						0		
						105.2		
単価						0		
						105.2	円/m	
変更積算単価						96.36	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-115号	仮区画線	ペイント式 溶剤型 実線 破線 10cm (白,黄)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		136.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮区画線 (夜間)		ペイント式 溶剤型 実線 破線 10cm (白,黄)		0	0	0	WYB00024	
			m	1	148.9	148.9	単- 166号	
計						0		
						148.9		
単価						0		
						148.9	円/m	
変更積算単価								
						136.4	円/m	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-116号	仮設ガードレール設置		単位	基	数量	0	単価	0
						1		17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール設置 (夜間)				0	0	0	WYB00014	
			基	1	19,100	19,100	単- 167号	
計						0		
						19,100		
単価						0		
						19,100	円/基	
変更積算単価								
						17,500	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-117号	仮設ガードレール部材	L=1.0m B種(ビーム)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		17,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール(連続ビーム接続)(夜間)		L=1.0m B種		0	0	0	WYB00089	
			箇所	1	18,890	18,890	単-168号	
計						0		
						18,890		
単価						0		
						18,890	円/箇所	
変更積算単価						17,310	円/箇所	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	0	単価	0
						80		4,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう撤去 <実勢>		運搬距離 現場~福井牧場 L=10.4km		0	0	0	WYB00094	
			袋	80	5,047	403,760	単-169号	
計						0		
						403,760		
単価						0		
						5,047	円/袋	
変更積算単価						4,623	円/袋	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-119号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	0	単価	0
						16		12,550
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう撤去（夜間）＜実勢＞		運搬距離 現場～徳田大津IC仮置場 L=0.9km			0	0	0	WYB00116
			袋	16	13,700	219,200	0	単-170号
	計						0	
						219,200		
	単価						0	
						13,700		円/袋
変更積算単価							12,550	円/袋

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	50	単価	17,338
						50		17,338
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A					50	18,930	946,500	WB010211
			人日	50	18,930	946,500	946,500	単-172号
	計						946,500	
						18,930		
	単価						18,930	円/人日

1次単価表

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211	
			人日	51	18,930	965,430	単-173号	
	計					0		
						965,430		
	単価					0		
						18,930	円/人日	
	変更積算単価							
						17,340	円/人日	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	50	単価	15,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B			50	16,850	842,500	WB010212	
			人日	50	16,850	842,500	単-174号	
	計					842,500		
						842,500		
	単価					16,850		
						16,850	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2024.07
						歩掛使用年月	2024.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価
						62	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				0	0	0	WB010212
			人日	62	16,850	1,044,700	単-175号
計						0	
						1,044,700	
単価						0	
						16,850	円/人日
変更積算単価						15,440	円/人日

						単価使用年月	2024.07
						歩掛使用年月	2024.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-124号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価
						147	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				0	0	0	WB010211
			人日	147	28,400	4,174,800	単-176号
計						0	
						4,174,800	
単価						0	
						28,400	円/人日
変更積算単価						26,020	円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-125号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212		
			人日	220	25,280	5,561,600	単-177号		
	計					0			
						5,561,600			
	単価					0			
						25,280	円/人日		
	変更積算単価					23,160	円/人日		

							単価使用年月	2024.07	
							歩掛使用年月	2024.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	融雪装置管理		単位	回	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	横田IC融雪装置給油	ハ°トル給油		0	0	0	WYB00003		
			回	34	66,010	2,244,340	単-178号		
	計					0			
						2,244,340			
	単価					0			
						66,010	円/回		
	変更積算単価					60,460	円/回		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	片側交互通行	AIシステムによる規制	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
AIシステム規制	片側交互通行			日	0	0	0	WYB00015
				日	54	139,100	7,511,400	単-179号
計							0	
単価							7,511,400	
							0	
変更積算単価							139,100	円/日
							139,100	円/日