

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度貝塩第2号砂防堰堤法面対策工事
工事地名	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和7年12月
2) 事務所名	神通川水系砂防事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584704004	14) 単価適用年月	2025年4月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年4月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	79,354,000
6) 主工種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	79,354,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	190日間 自 令和7年6月4日 (当初) 至 令和7年12月10日 (2回変更) 至 令和7年12月10日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	岐阜県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	神岡(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	神通川	22) 処分費等	451,800
		23) 公告日	令和7年3月17日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和7年度貝塩第2号砂防堰堤法面对策工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
斜面对策			1		39,681,912				
		式	1		37,813,928	1	-1,867,984		
砂防土工			1		2,660,890				
		式	1		20,050,599	1	17,389,709		
掘削工			1		2,252,050				
		式	1		16,733,769	1	14,481,719		
掘削	無人化施工 岩塊・玉石		600	1,300	780,000			単-1号	
		m3	0	1,300	0	-600	-780,000		
掘削	無人化施工 岩塊・玉石		0	0	0			単-2号	
		m3	1,700	4,969	8,447,300	1,700	8,447,300		
段跳	無人化施工 岩塊・玉石		1,200	430	516,000			単-3号	
		m3	0	430	0	-1,200	-516,000		
段跳	無人化施工 岩塊・玉石		0	0	0			単-4号	
		m3	3,300	1,644	5,425,200	3,300	5,425,200		
除根	60～90cm		0	0	0			単-5号	
		本	3	82,150	246,450	3	246,450		
除根	30～60cm		0	0	0			単-6号	
		本	11	41,080	451,880	11	451,880		
アンカー設置・撤去	立木アンカー		5	191,210	956,050			単-7号	
		箇所	2	191,210	382,420	-3	-573,630		
アンカー設置・撤去	埋込アンカー		0	0	0			単-8号	
		箇所	4	256,500	1,026,000	4	1,026,000		
ウイング設置・撤去			0	0	0			単-9号	
		箇所	1	129,500	129,500	1	129,500		

設計内訳書

工事名	令和7年度貝塩第2号砂防堰堤法面对策工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
登坂・降坂		日	0 0.6	0 410,800	0 246,480	0.6	246,480	単-10号	
既設法枠養生		式	0 1	0 378,539	0 378,539	1	378,539	内-1号	
法面整形工		式	1 1	408,840 3,316,830	408,840 3,316,830	1	2,907,990		
法面整形(切土部)	無人化施工 岩塊・玉石	m2	1,200 0	340.7 340.7	408,840 0	-1,200	-408,840	単-11号	
法面整形(切土部)	無人化施工 岩塊・玉石	m2	0 2,530	0 1,311	0 3,316,830	2,530	3,316,830	単-12号	
法面工		式	1 1	33,584,400 11,605,200	33,584,400 11,605,200	1	-21,979,200		
法枠工		式	1 1	33,584,400 11,605,200	33,584,400 11,605,200	1	-21,979,200		
吹付枠	200×200	m2	1,200 0	27,987 27,987	33,584,400 0	-1,200	-33,584,400	単-13号	
吹付枠	200×200	m2	0 380	0 30,540	0 11,605,200	380	11,605,200	単-14号	
仮設工		式	1 1	3,436,622 6,158,129	3,436,622 6,158,129	1	2,721,507		
工事用道路工		式	1 1	3,436,622 2,936,034	3,436,622 2,936,034	1	-500,588		
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	m2	158 0	2,039 2,039	322,162 0	-158	-322,162	単-15号	

設計内訳書

工事名	令和7年度貝塩第2号砂防堰堤法面対策工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面対策		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	m2	0 158	0 1,848	0 291,984	158	291,984	単-16号	
敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	m2	47 0	2,048 2,048	96,256 0	-47	-96,256	単-17号	
敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	m2	0 47	0 1,878	0 88,266	47	88,266	単-18号	
鋼製マット	1500×4000×90 設置・撤去	m2	360 360	444.4 444.4	159,984 159,984	0	0	単-19号	
鋼製マット	1500×4000×90 賃料・整備費	枚	60 0	47,637 47,637	2,858,220 0	-60	-2,858,220	単-20号	
鋼製マット	1500×4000×90 賃料・整備費	枚	0 60	0 39,930	0 2,395,800	60	2,395,800	単-21号	
昇降階段工		式	0 1		0 1,839,728	1	1,839,728		
昇降階段	設置・撤去	式	0 1		0 1,839,728	1	1,839,728	内-2号	
落石対策工		式	0 1		0 1,064,658	1	1,064,658		
落石対策ネット	イーゼーネット40kjタイプ 支給品	m	0 32	0 33,190	0 1,062,080	32	1,062,080	単-22号	
支給品運搬	イーゼーネット40kjタイプ	t	0 0.09	0 14,330	0 1,289	0.09	1,289	単-23号	
現場発生品運搬	イーゼーネット40kjタイプ	t	0 0.09	0 14,330	0 1,289	0.09	1,289	単-24号	

設計内訳書

工事名	令和7年度貝塩第2号砂防堰堤法面对策工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面浸食防止対策工		式	0 1		0 317,709	1	317,709		
モルタル吹付	ラス無し t=3cm	m2	0 123	0 2,583	0 317,709	123	317,709	単-25号	
直接工事費		式	1 1		39,681,912 37,813,928	1	-1,867,984		
共通仮設費		式	1 1		6,317,440 12,567,058	1	6,249,618		
共通仮設費		式	1 1		1,184,405 7,395,941	1	6,211,536		
運搬費		式	1 1		716,602 716,602	0	0		
仮設材運搬費		t	65.3 65.3	10,974 10,974	716,602 716,602	0	0	単-26号	
準備費		式	0 1		0 634,452	1	634,452		
木根等処分費		式	0 1		0 634,452	1	634,452	内-3号	
技術管理費		式	0 1		0 5,190,890	1	5,190,890		
アンカー確認試験		箇所	0 6	0 43,690	0 262,140	6	262,140	単-27号	
3次元起工測量(ICT)		式	0 1		0 2,250,000	1	2,250,000	内-4号	

設計内訳書

工事名	令和7年度貝塩第2号砂防堰堤法面対策工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面対策		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
3次元出来形管理・3次元データ納品費(ICT)		式	0 1		0 1,700,000	1	1,700,000	内-5号	
遠隔臨場		式	0 1		0 386,000	1	386,000	内-6号	
無人化施工監視カメラ		式	0 1		0 574,700	1	574,700	内-7号	
施工調査費		式	0 1		0 18,050	1	18,050	内-8号	
営繕費		式	0 1		0 383,000	1	383,000		
快適化		式	0 1		0 383,000	1	383,000	内-9号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		467,803 470,997	1	3,194		
共通仮設費(率計上)		式	1 1		5,133,035 5,171,117	1	38,082		
純工事費		式	1 1		45,999,352 50,380,986	1	4,381,634		
現場管理費		式	1 1		15,052,439 15,836,632	1	784,193		
工事原価		式	1 1		61,051,791 66,217,618	1	5,165,827		
一般管理費等		式	1 1		11,088,209 11,282,382	1	194,173		

一式当たり内訳書

昇降階段

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
昇降階段(1)	設置・撤去		0	0	0			WYB00086
		m	24.8	15,490	384,152	24.8	384,152	単一 57号
昇降階段(2)	設置・撤去		0	0	0			WYB00092
		m	29.7	15,490	460,053	29.7	460,053	単一 58号
踊場	設置・撤去		0	0	0			WYB00093
		箇所	3	40,830	122,490	3	122,490	単一 59号
仮設資材リース賃料	昇降階段(1) 設置期間124日		0		0			WYB00072
		式	1		424,200	1	424,200	単一 60号
仮設資材リース賃料	昇降階段(2) 設置期間43日		0		0			WYB00085
		式	1		202,900	1	202,900	単一 61号
仮設資材リース賃料	踊場 設置期間43日		0		0			WYB00028
		式	1		26,190	1	26,190	単一 62号
仮設資材納入返却運賃			0		0			WYB00055
		式	1		192,000	1	192,000	単一 63号
小運搬費			0		0			WYB00029
		式	1		56,000	1	56,000	単一 64号
合 計					0			
					1,867,985		1,867,985	
変更積算金額					0			
					1,839,728		1,839,728	円/式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	木根(根株)		0	0	0			WYB00049
		t	25.1	7,277	182,652	25.1	182,652	単一 73号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	25.1	18,000	451,800	25.1	451,800	単一 74号
合 計					0			
					634,452		634,452	
変更積算金額					0			
					634,452		634,452	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	無人化施工 岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地山掘削工		無人化施工 岩塊・玉石		1	1,320	1,320	WYB00001	
			m 3	1	1,320	1,320	単一 28号	
計						1,320		
単価						1,320		
						1,320	円/m3	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	無人化施工 岩塊・玉石	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地山掘削工		無人化施工 岩塊・玉石		0	0	0	WYB00017	
			m 3	1	5,045	5,045	単一 29号	
計						0		
単価						5,045		
変更積算単価						4,969	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	段跳	無人化施工 岩塊・玉石	単位	m3	数量	1	単価	430
						1		430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
段跳工		無人化施工 岩塊・玉石			1	436.5	436.5	WYB00005
			m 3	1	436.5		436.5	単一 30号
計							436.5	
単価							436.5	
							436.5	円/m3

						単価使用年月	2025. 04	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	段跳	無人化施工 岩塊・玉石	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,644
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
段跳工		無人化施工 岩塊・玉石			0	0	0	WYB00021
			m 3	1	1,668		1,668	単一 31号
計							0	
単価							1,668	
							1,668	円/m3
変更積算単価							1,644	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	除根	60~90cm	単位	本	数量	0	単価	0
						1		82,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根工（無人化施工）		60~90cm		0	0	0	WYB00015	
			本	1	83,400	83,400	単- 32号	
計						0		
						83,400		
単価						0		
						83,400	円/本	
変更積算単価								
						82,150	円/本	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	除根	30~60cm	単位	本	数量	0	単価	0
						1		41,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根工（無人化施工）		30~60cm		0	0	0	WYB00032	
			本	1	41,700	41,700	単- 33号	
計						0		
						41,700		
単価						0		
						41,700	円/本	
変更積算単価								
						41,080	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	アンカー設置・撤去	立木アンカー	単位	箇所	数量	1	単価	191,210
						1		191,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー設置・撤去工	立木アンカー		1	194,100	194,100	WYB00003	
			箇所	1	194,100	194,100	単- 34号	
	計					194,100		
	単価					194,100		
						194,100	円/箇所	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	アンカー設置・撤去	埋込アンカー	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		256,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー設置・撤去工	埋込アンカー		0	0	0	WYB00039	
			箇所	1	260,300	260,300	単- 35号	
	計					0		
	単価					260,300		
						0		
						260,300	円/箇所	
	変更積算単価					256,500	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	ウインチ設置・撤去		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		129,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ウインチ設置・撤去			0	0	0	WYB00020	
			箇所	1	131,400	131,400	単- 36号	
	計					0		
						131,400		
	単価					0		
						131,400	円/箇所	
	変更積算単価					129,500	円/箇所	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	登坂・降坂		単位	日	数量	0	単価	0
						1		410,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	登坂・降坂工（無人化施工）			0	0	0	WYB00056	
			日	1	417,000	417,000	単- 37号	
	計					0		
						417,000		
	単価					0		
						417,000	円/日	
	変更積算単価					410,800	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	法面整形(切土部)	無人化施工 岩塊・玉石	単位	m2	数量	1	単価	340.7
						1		340.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
斜面整形工		無人化施工 岩塊・玉石			1	345.9	345.9	WYB00004
			m 2	1	345.9		345.9	単- 39号
計							345.9	
単価							345.9	
							345.9	円/m2

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	法面整形(切土部)	無人化施工 岩塊・玉石	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,311
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
斜面整形工		無人化施工 岩塊・玉石			0	0	0	WYB00013
			m 2	1	1,331		1,331	単- 40号
計							0	
単価							1,331	
							0	
							1,331	円/m2
変更積算単価							1,311	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	吹付枠	200×200	単位	m2	数量	1,200	単価	27,987
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無		m 2	1,200	2,246	2,695,200	WB811120
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無		m	1,800	14,120	25,416,000	WB811110
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			m 3	15	77,870	1,168,050	WB811130
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 7cm 1000m2以上(標準) 無 無 有		m 2	800	6,005	4,804,000	WB810830
	計						34,083,250	
	単価						28,410	
							28,410	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	吹付枠	200×200	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無		0	0	0	WB811120	
			m 2	415	3,032	1,258,280	単一	45号
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 250m以上500m未満		0	0	0	WB811110	
			m	495	16,940	8,385,300	単一	46号
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			0	0	0	WB811130	
			m 3	5	77,870	389,350	単一	47号
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 7cm		0	0	0	WB810830	
		100m2以上250m2未満 無 無 有	m 2	232	7,507	1,741,624	単一	48号
	計					0		
						11,774,554		
	単価					0		
						30,990	円/m2	
	変更積算単価							
						30,540	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	158	2,039
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		158	451.2	71,289.6	WB253610	
		m 2	158	451.2	71,289.6	単一 49号	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 169日 無 有		17	15,040	255,680	WB253630	
		枚	17	15,040	255,680	単一 50号	
計					326,969.6		
					326,969.6		
単価					2,070		
					2,070	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	158	451.2	71,289.6	単一 51号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 141日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	17	13,230	224,910	単一 52号		
計					0			
					296,199.6			
単価					0			
					1,875	円/m2		
変更積算単価								
					1,848	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	単位	m2	数量	47	2,048
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		47	451.2	21,206.4	WB253610	
		m 2	47	451.2	21,206.4	単一 49号	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 169日 無 有		10	7,648	76,480	WB253630	
		枚	10	7,648	76,480	単一 53号	
計					97,686.4		
単価					2,079		
					2,079	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	鋼製マット	1500×4000×90 設置・撤去	単位	m2	数量	360	単価	444.4
						360		444.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		360	451.2	162,432	WB253610	
			m2	360	451.2	162,432	単-49号	
計						162,432		
単価						451.2		
						451.2	円/m2	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	鋼製マット	1500×4000×90 賃料・整備費	単位	枚	数量	60	単価	47,637
						60		47,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製マット賃料		1500×4000×90 供用日数171日 整備料含む		60	48,370	2,902,200	WYB00007	
			枚	60	48,370	2,902,200	単-55号	
計						2,902,200		
単価						48,370		
						48,370	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	鋼製マット	1500×4000×90 賃料・整備費	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製マット賃料	1500×4000×90 供用日数141日 整備料含む		0	0	0	WYB00042		
		枚	60	40,540	2,432,400	単一 56号		
計					0			
単価					2,432,400			
変更積算単価					0			
					40,540	円/枚		
					39,930	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	落石対策ネット	イージ-ネット40kタイプ 支給品	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					0	0	0	WYB00087
支柱設置工			本	5	110,700	553,500	単- 65号	
支柱撤去工			本	5	30,310	151,550	単- 66号	
ネット設置工		イージ-ネット		0	0	0	WYB00089	
			枚	4	61,640	246,560	単- 67号	
ネット撤去工		イージ-ネット		0	0	0	WYB00090	
			枚	4	31,640	126,560	単- 68号	
材料費		イージ-ネット 支給品		0		0	WYB00091	
			式	1		0	単- 69号	
計						1,078,170		
単価						0		
						33,700	円/m	
変更積算単価						33,190	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	支給品運搬	イーザネット40kjタイプ	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へのトラック2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	0	0	0	CB010410		
		t	1	4,423	4,423			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]へのトラック2t積、吊能力2.9t	t	0	0	0	CB010420		
		t	1	10,120	10,120			
計					0			
					14,543			
単価					0			
					14,550	円/t		
変更積算単価								
					14,330	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	現場発生産品運搬	イーザネット40kjタイプ	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へのトラック2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1	4,423	4,423	0	CB010410
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]へのトラック2t積、吊能力2.9t	t	1	10,120	10,120	0	CB010420
	計						0	
	単価						14,550	円/t
	変更積算単価						14,330	円/t

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	モルタル吹付	ラス無し t=3cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設用モルタル吹付工		普通(袋物)無し 標準		0	0	0	WB254010	
			m2	1	2,622	2,622	単-70号	
計						0		
						2,622		
単価						0		
						2,622	円/m2	
変更積算単価								
						2,583	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	仮設材運搬費		単位	t	数量	65.3	単価	10,974
						65.3		10,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 38.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		130.6	4,070	531,542	WB010020	
			t	130.6	4,070	531,542	単-71号	
仮設材等の積込み, 取卸し費		積込み, 取卸し(往復分)		65.3	3,000	195,900	WB010030	
			t	65.3	3,000	195,900	単-72号	
計						727,442		
						727,442		
単価						11,140		
						11,140	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	アンカー確認試験		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	アンカー確認試験	立木アンカー, 埋込アンカー			0	0	0	WYB00050
			箇所		1	43,690	43,690	単-75号
	計						0	
	単価						43,690	円/箇所
	変更積算単価						43,690	円/箇所