

積算内訳書

1. 工事名

工事名	杉立沢砂防堰堤工事道路その3工事
工事地名	山形県西置賜郡小国町大字沼沢地先

2. 工事内容

1) 事務所名	飯豊山系砂防事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	256日間	自 令和 7年 3月28日 至 令和 7年12月 8日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	杉立沢砂防堰堤工事道路その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	45,774,096	
道路土工	式	1	8,198,374	
掘削工	式	1	1,929,728	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路体盛土工	式	1	555,210	路体(築堤)盛土 2.5m未満；
法面整形工	式	1	1,193,236	法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	4,520,200	整地 残土受入れ地での処理； 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
舗装工	式	1	5,849,025	
コンクリート舗装工	式	1	1,386,525	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 t=150mm；
砂防ソイルメント工	式	1	4,462,500	砂防ソイルメント舗装 t=200mm；
排水構造物工	式	1	390,450	
路面排水工	式	1	390,450	路面排水工
擁壁工	式	1	25,960,833	
作業土工	式	1	781,380	床掘り 土砂；

積算内訳書

工事名	杉立沢砂防堰堤工事道路その3工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し 土砂；	1	式
補強盛土工	式	1	24,393,277	ジオテキスタイル壁面材組立・設置 ジオテキスタイル敷設 まき出し・敷均し、締固め 土砂； 基盤排水工 植生土のう 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	415 2,443 1,490 253 26 1 1	m2 m2 m3 m3 枚 式 式
法面吹付工	式	1	786,176	仮設用モルタル吹付 100m2以上250m2未満 法面清掃不要の補正無 厚 さ 5cm； 仮設用モルタル吹付 【崩落部】 100m2以上250m2未満 法面清掃不要の補正無 厚 さ 5cm；	32 300	m2 m2
法面工	式	1	1,310,569			
作業土工	式	1	184,969	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 1 1	式 式 式
かご工	式	1	1,125,600	ふとんかご 幅 1200 c m 高さ 500 c m 階段式 高さ50cm× 幅120cm；	80	m
仮設工	式	1	4,064,845			
仮設進入路工	式	1	657,035	掘削 土砂 オブカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	20	m3

積算内訳書

工事名	杉立沢砂防堰堤工事道路その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				路体(築堤)盛土 340 m3 4.0m以上；
				下層路盤(車道・路肩部) 110 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；
				砂防ソイルメント舗装 109 m2
				積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
仮設擁壁工	式	1	1,689,090	土のう 187 袋 耐候性3年型；
				積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
沢横断部水路工	式	1	1,718,720	暗渠排水管 6 m 据付 コルゲートパイプ φ600mm；
				タイプC 1 箇所
直接工事費	式	1	45,774,096	
共通仮設費	式	1	5,494,300	
共通仮設費	式	1	533,300	
技術管理費	式	1	7,300	六価カド溶出試験 1 検体
現場環境改善費(率計上)	式	1	526,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	4,961,000	
純工事費	式	1	51,268,396	
現場管理費	式	1	16,575,000	

