

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長沢川流路工改築その2外工事（長沢工区）
工事地名	山形県西置賜郡小国町大字長沢外地先

2. 工事内容

1) 事務所名	飯豊山系砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	288日間	自	令和 7年 3月28日
		至	令和 8年 1月 9日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	長沢川流路工改築その2外工事（長沢工区）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	29,620,876		
第1号床固工	式	1	23,461,984		
第1号床固砂防土	式	1	1,257,358	床掘り (軟岩) 軟岩；	1 式
				床掘り (土砂) 土砂；	1 式
				埋戻し 土砂；	1 式
				盛土(流用土) 2.5m以上4.0m未満；	20 m3
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	50 m2
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
第1号作業土工	式	1	141,895	基面整正	1 式
				法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	20 m2
				岩盤清掃	46 m2
第1号床固本体工	式	1	8,560,460	コンクリート 18-5-80BB W/C $\leq$ 60%；	201 m3
				型枠 (外部型枠)	1 式
				型枠 (内部型枠)	1 式
				足場 キャットウォーク；	1 式
				間詰コンクリート 18-5-80BB W/C $\leq$ 60%；	19 m3
第1号床固垂直壁工	式	1	5,299,530	コンクリート 18-5-80BB W/C $\leq$ 60%；	101 m3

積算内訳書

工事名	長沢川流路工改築その2外工事（長沢工区）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠 （外部型枠）	1	式
				型枠 （内部型枠）	1	式
				足場 キャットウォーク；	1	式
				間詰コンクリート 18-5-80BB W/C≤60%；	28	m3
第1号床固側壁工	式	1	4, 411, 610	コンクリート 18-5-80BB W/C≤60%；	91	m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	22	m2
				水抜きパイプ	18	m
				吸出し防止材	2	m2
				型枠	1	式
				足場 キャットウォーク；	1	式
				間詰コンクリート 18-5-80BB W/C≤60%；	7	m3
水叩工	式	1	2, 746, 560	コンクリート 18-5-80BB W/C≤60%；	102	m3
				型枠	1	式
第1号床固補強工	式	1	1, 044, 571	チップング	104	m2
				用心鉄筋 SD345 D25 L=1.0m モルタル充填（無収縮モルタル）；	117	本
				足場 キャットウォーク；	1	式
構造物撤去工	式	1	3, 759, 801			
構造物取壊し工	式	1	1, 900, 898	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	227	m3
運搬処理工	式	1	1, 858, 903	殻運搬 コンクリート殻（無筋）；	1	式
				殻処分	227	m3

積算内訳書

工事名	長沢川流路工改築その2外工事（長沢工区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	2,399,091	
仮廻水路工	式	1	1,424,364	高密度ポリエチレン管 1 式 ダブルφ900 設置・撤去； 受桁設置・撤去 1 式 H-400×400×13×21（山留め材）；
仮締切工	式	1	591,840	大型土のう 1 式 制作・設置・撤去；
工事用道路工	式	1	382,887	敷鉄板 1 式 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；
直接工事費	式	1	29,620,876	
共通仮設費	式	1	4,534,608	
共通仮設費	式	1	1,392,608	
運搬費	式	1	458,008	仮設材運搬費 1 式 敷鉄板； 仮設材運搬費 1 式 山留め材 H-400×400；
技術管理費	式	1	574,600	単位水量測定器による試験費 26 回
現場環境改善費（率計上）	式	1	360,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,142,000	
純工事費	式	1	34,155,484	
現場管理費	式	1	11,678,000	
工事原価	式	1	71,102,890	

積算内訳書

工事名	長沢川流路工改築その2外工事（長沢工区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	11,997,110	
工事価格	式	1	83,100,000	

積算内訳書

工事名	長沢川流路工改築その２外工事（大石沢工区）									
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
砂防堰堤		式	1	14,445,206						
コンクリート堰堤工		式	1	11,283,697						
作業土工		式	1	194,694	埋戻し	1 式				
					；					
					土砂等運搬	1 式				
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；					
					積込(ルーズ)	1 式				
					土砂 土量50,000m3未満；					
コンクリート堰堤本体工		式	1	7,478,544	コンクリート	162 m3				
					18-5-80BB W/C≦60% 一般養生 生コンクリート割増額					
					無；					
					水抜暗渠	1.7 m				
					φ1000 外圧管1種 L=2430；					
					水抜暗渠	1.8 m				
					φ1200 外圧管1種 L=2430；					
					型枠	1 式				
					足場工	1 式				
					キャットウォーク；					
					チップシール	113 m2				
					既設面清掃	113 m2				
					高圧洗浄；					
差し筋	112 本									
					SD345 D25 L=1.0m 削孔長L=0.5m；					
コンクリート側壁工		式	1	1,789,179	コンクリート	36 m3				
					18-5-80BB W/C≦60% 一般養生 生コンクリート割増額					
					無；					
					水抜パイプ	2.4 m				
					VP-50 フィルター有；					
					吸出し防止材	0.3 m2				
					点在 300×300×20mm；					
					型枠	1 式				
					足場	1 式				

積算内訳書

工事名	長沢川流路工改築その2 外工事（大石沢工区）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				安全ネット不要 単管足場；			
				足場	1	式	
				安全ネット不要 単管傾斜足場；			
間詰工	式	1	1,499,080	間詰コンクリート	44	m3	
				18-5-80BB W/C≦60% 一般養生 生コンクリート割増額			
				無；			
				型枠	1	式	
水叩工	式	1	322,200	コンクリート	12	m3	
				18-5-80BB W/C≦60% 一般養生 生コンクリート割増額			
				無；			
構造物撤去工	式	1	662,520				
構造物取壊し工	式	1	334,960	コンクリート構造物取壊し	40	m3	
				無筋構造物 機械施工；			
運搬処理工	式	1	327,560	殻運搬	1	式	
				コンクリート殻(無筋)；			
				殻処分	40	m3	
				コンクリート殻(無筋)；			
工事用道路工	式	1	1,409,454				
渡河仮橋	式	1	526,446	覆工板	108	m2	
				設置・撤去；			
				高欄	54	m	
				設置・撤去 ガートレール型；			
資材仮棧橋	式	1	599,184	覆工板	304	m2	
				設置・撤去；			
仮設構台	式	1	283,824	覆工板	144	m2	
				設置・撤去；			
仮設工	式	1	1,089,535				
水抜き暗渠閉塞工	式	1	1,089,535	水抜き暗渠閉塞	1	式	
				PL-1700×1596×20 加工品；			
				土のう	5	袋	
				設置・撤去 耐候性長期1年型；			

積算内訳書

工事名	長沢川流路工改築その２外工事（大石沢工区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	14,445,206	
共通仮設費	式	1	3,736,200	
共通仮設費	式	1	1,902,200	
運搬費	式	1	1,209,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	486,200	単位水量測定器による試験費 22 回 W/Cミタ；
現場環境改善費（率計上）	式	1	207,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,834,000	
純工事費	式	1	18,181,406	
現場管理費	式	1	7,088,000	
工事原価	式	1	25,269,406	