

積算内訳書

1. 工事名

工事名	中中山沢砂防堰堤その２工事
工事地名	新潟県新発田市中山地先

2. 工事内容

[illegible]

積算内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	42,251,894		
砂防土工	式	1	5,126,576		
掘削工	式	1	728,625	掘削(砂防) 土砂 3,000m3未満 障害無；	90 m3
				掘削(砂防) 軟岩；	390 m3
法面整形工	式	1	89,870	法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	100 m2
残土処理工	式	1	335,121	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				土砂等運搬 軟岩；	1 式
土砂運搬工	式	1	3,972,960	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1,200 m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
				整地 残土受入れ地での処理；	1 式
法面工	式	1	758,600		
植生工	式	1	758,600	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 100m2未満；	100 m2
コンクリート堰堤工	式	1	26,662,062		
作業土工	式	1	104,913	埋戻し 土砂；	1 式
				岩盤清掃	1 式
コンクリート堰堤本体工	式	1	12,156,583	コンクリート 18-12-40BB W/C≦60% コンクリートポンプ車打設；	351 m3
				止水板 CC300×7；	4 m
				型枠	1 式

積算内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(外部) 型枠 (内部) 足場 タラップ 樹脂被覆製 幅40cm φ22 ;	1 1 8	式 式 本
コンクリート副堰堤工	式	1	6, 202, 676	コンクリート 18-12-40BB W/C≤60% コンクリートポンプ車打設 ; 型枠 (外部) 型枠 (内部) 足場 止水板 CC300×7 ;	184 1 1 1 9	m3 式 式 式 m
間詰工	式	1	8, 197, 890	間詰コンクリート (本堤フィレット・袖部) 18-12-40BB W/C≤60% コンクリートポンプ車打設 ; 間詰コンクリート (副堤フィレット・袖部) 18-12-40BB W/C≤60% コンクリートポンプ車打設 ; 間詰コンクリート (本堤人工地山) 18-12-40BB W/C≤60% コンクリートポンプ車打設 ;	27 50 160	m3 m3 m3
工事用道路工	式	1	8, 095, 855			
盛土工	式	1	1, 756, 366	盛土(流用土) 2.5m未満 ; 盛土(流用土) 2.5m以上4.0m未満 ; 盛土(流用土) 4.0m以上 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	60 170 870 1	m3 m3 m3 式

積算内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その2 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
法面吹付工	式	1	4,309,360	モルタル吹付 高炉 厚5cm；	590	m2
コンクリート舗装工	式	1	2,030,129	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 t=150mm； コンクリート舗装 18-8-40BB W/C≤65% t=150mm；	383 383	m2 m2
仮設工	式	1	1,608,801			
砂防仮締切工	式	1	11,874	大型土のう締切 製作・設置・撤去；	1	式
仮水路工	式	1	675,440	付替用水路仮水路 高密度ポリエチレン管Φ1000 設置・撤去； コルゲートパイプ 3次施工 フランジ型 I 型 φ600 設置・撤去； コルゲートパイプ 4次施工 フランジ型 I 型 φ600 設置・撤去；	12 29 1	m m 式
洗堀防止工	式	1	205,100	袋詰め玉石 2t用；	1	式
作業ヤード整備工	式	1	716,387	ヤード盛土 敷鉄板 3次施工 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去； 敷鉄板 4次施工 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去； 敷鉄板 3次施工 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；	1 1 1 1	式 式 式 式
直接工事費	式	1	42,251,894			

積算内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5,622,698	
共通仮設費	式	1	1,465,698	
運搬費	式	1	463,398	仮設材運搬費 敷鉄板； 1 式
技術管理費	式	1	508,300	単位水量測定器による試験費 W/Cミタ； 23 回
現場環境改善費（率計上）	式	1	494,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,157,000	
純工事費	式	1	47,874,592	
現場管理費	式	1	15,455,000	
工事原価	式	1	63,329,592	
一般管理費等	式	1	11,390,408	
工事価格	式	1	74,720,000	