

積算内訳書

1. 工事名

工事名	棚橋川溪流保全工その2工事
工事地名	新潟県新発田市上赤谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	飯豊山系砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	225日間	自 令和 7年 4月11日 至 令和 7年11月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	棚橋川溪流保全工その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	38,500,634		
砂防土工	式	1	5,274,201		
掘削工	式	1	1,537,900	掘削(砂防)	2,600 m3
				土砂 3,000m3未満 障害無；	
埋戻し工	式	1	718,705	埋戻し	1 式
				締固め無し；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
作業土工	式	1	333,751	床掘り(掘削(砂防))	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
法面整形工	式	1	17,986	法面整形(切土部)	20 m2
				現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工	式	1	2,665,859	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
法面工	式	1	25,740		
植生工	式	1	25,740	植生シート	20 m2
				(切土部)	
				植生シート工(標準品) 250m2未満；	
コンクリート堰堤工	式	1	12,916,034		
床固工	式	1	8,229,778	コンクリート	226 m3
				18-5-40BB W/C≤60%；	
				型枠	1 式
				(外部)	
				型枠	1 式
				(内部)	

積算内訳書

工事名	棚橋川溪流保全工その2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				足場	1	式
				水抜きパイプ	8	m
				VP-50 ;		
				吸出防止材	1	m2
				300×300×20 ;		
				目地板	14	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
帯工	式	1	4,686,256	コンクリート	114	m3
				18-5-40BB W/C≤60% ;		
				型枠	1	式
				(外部)		
				型枠	1	式
				(内部)		
				足場	1	式
取付護岸工	式	1	10,906,632			
擁壁工	式	1	5,480,520	残存型枠	210	m2
				コンクリート	106	m3
				18-5-40BB W/C≤60% ;		
				水抜きパイプ	20	m
				VP-50 ;		
				吸出防止材	3	m2
				300×300×20 ;		
				目地板	7	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
護床工	式	1	690,612	護床ブロック据付	76	個
				3 t		
				護床ブロック運搬	76	個
				3 t		
				護床ブロック積込	76	個
				3 t		
羽口工	式	1	4,735,500	ふとんかご	40	m
				吸出防止材	75	m2
				t=10 ;		

積算内訳書

工事名	棚橋川溪流保全工その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	9,378,027		
仮橋・仮栈橋工	式	1	789,284	仮橋上部	1 式
				架設；	
				仮橋上部	1 式
				撤去；	
				覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	1 式
				仮設高欄	1 式
				ガードレール型 設置；	
				仮設高欄	1 式
				ガードレール型 撤去；	
仮水路工	式	1	7,974,400	高密度ポリエチレン管	1 式
作業ヤード整備工	式	1	614,343	Φ1500 設置・撤去；	
				作業ヤード盛土	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				敷鉄板	1 式
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	
直接工事費	式	1	38,500,634		
共通仮設費	式	1	5,206,268		
共通仮設費	式	1	1,337,268		
運搬費	式	1	569,868	仮設材運搬費	1 式
				仮橋；	
				仮設材運搬費	1 式
				覆工板；	
				仮設材運搬費	1 式
				敷鉄板；	
技術管理費	式	1	309,400	単位水量測定器による試験費	14 回

積算内訳書

工事名	棚橋川溪流保全工その２工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	458,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,869,000	
純工事費	式	1	43,706,902	
現場管理費	式	1	14,420,000	
工事原価	式	1	58,126,902	
一般管理費等	式	1	10,583,098	
工事価格	式	1	68,710,000	