単　価　合　意　書

令和７年４月１６日に契約した棚橋川渓流保全工その２工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和７年８月１８日

発注者　住所　　山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町３丁目４８

氏名　　分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局　飯豊山系砂防事務所長　渡邊　剛

受注者　住所　　新潟県新発田市島潟１２７３番地１

氏名　　株式会社伊藤組

代表取締役社長　伊藤　和彦

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
砂防堰堤		式	1		35,036,407	
砂防土工		式	1		4,799,319	
掘削工		式	1		1,399,320	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	m3	2,600	538.2	1,399,320	
埋戻し工		式	1		653,994	
埋戻し	締固め無し	式	1		133,380	650m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		398,682	540m3
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		121,932	540m3
作業土工		式	1		303,688	
床掘り(掘削(砂防))	土砂	式	1		123,786	230m3
基面整正		式	1		179,902	415m2
法面整形工		式	1		16,368	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20	818.4	16,368	
残土処理工		式	1		2,425,949	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		2,089,389	2,830m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		336,560	2,800m3
法面工		式	1		23,420	
植生工		式	1		23,420	
植生ｼｰﾄ （切土部）	植生ｼｰﾄ工(標準品) 250m2未満	m2	20	1,171	23,420	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1		11,753,947	
床固工		式	1		7,489,343	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB W/C≦60%	m3	226	24,180	5,464,680	
型枠 （外部）		式	1		1,739,520	180m2
型枠 （内部）		式	1		115,968	12m2
足場		式	1		113,821	43m
水抜きパイプ	VP-50	m	8	429.5	3,436	
吸出防止材	300×300×20	m2	1	1,112	1,112	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	14	3,629	50,806	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
帯工		式	1		4,264,604	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB W/C≦60%	m3	114	24,180	2,756,520	
型枠 （外部）		式	1		1,352,960	140m2
型枠 （内部）		式	1		38,656	4m2
足場		式	1		116,468	44m
取付護岸工		式	1		9,925,448	
擁壁工		式	1		4,987,535	
残存型枠		m2	210	11,321	2,377,410	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB W/C≦60%	m3	106	24,180	2,563,080	
水抜きパイプ	VP-50	m	20	429.5	8,590	
吸出防止材	300×300×20	m2	3	1,112	3,336	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	7	5,017	35,119	
護床工		式	1		628,368	
護床ブロック据付 ３ｔ		個	76	3,837	291,612	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
護床ブロック運搬 ３ｔ		個	76	2,197	166,972	
護床ブロック積込 ３ｔ		個	76	2,234	169,784	
羽口工		式	1		4,309,545	
ふとんかご		m	40	106,476	4,259,040	
吸出防止材	t=10	m2	75	673.4	50,505	
仮設工		式	1		8,534,273	
仮橋･仮桟橋工		式	1		718,223	
仮橋上部	架設	式	1		214,553	5.9t
仮橋上部	撤去	式	1		41,742	5.9t
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]		式	1		335,328	48m2
仮設高欄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 設置	式	1		92,784	24m
仮設高欄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去	式	1		33,816	24m
仮水路工		式	1		7,257,120	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	Φ1500　設置・撤去	式	1		7,257,120	80m

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		558,930	
作業ﾔｰﾄﾞ盛土		式	1		27,159	110m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		81,213	110m3
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		24,838	110m3
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		425,720	232m2
直接工事費		式	1		35,036,407	
共通仮設費		式	1		4,737,938	
共通仮設費		式	1		1,216,929	
運搬費		式	1		518,556	
仮設材運搬費	仮橋	式	1		54,439	5.9t
仮設材運搬費	覆工板	式	1		94,115	10.2t
仮設材運搬費	敷鉄板	式	1		370,002	40.1t
技術管理費		式	1		281,568	
単位水量測定器による試験費		回	14	20,112	281,568	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		416,805	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,521,009	
純工事費		式	1		39,774,345	
現場管理費		式	1		13,123,018	
工事原価		式	1		52,897,363	
一般管理費等		式	1		9,632,637	
工事価格		式	1		62,530,000	
消費税相当額		式	1		6,253,000	
工事費計		式	1		68,783,000	