

積算内訳書

1. 工事名

工事名	下土沢砂防堰堤改築その4工事
工事地名	新潟県岩船郡関川村大字下土沢地先

2. 工事内容

1) 事務所名	飯豊山系砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	197日間	自	令和 7年 5月 2日
		至	令和 7年11月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	下土沢砂防堰堤改築その4工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	21,001,984		
砂防土工	式	1	767,430		
掘削工	式	1	297,315	掘削(砂防)	210 m3
				土砂 3,000m3未満 障害無；	
				掘削(砂防)	100 m3
				軟岩；	
埋戻し工	式	1	12,848	埋戻し	10 m3
				土砂；	
				積込(ルース)	10 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	10 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
作業土工	式	1	137,970	岩盤清掃	70 m2
法面整形工	式	1	8,993	法面整形(切土部)	10 m2
				現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工	式	1	310,304	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
法面工	式	1	3,488,680		
崩落斜面对策工	式	1	3,488,680	右岸崩落斜面对策	520 m2
				植生基材吹付 5cm；	
コンクリート堰堤工	式	1	14,161,190		
コンクリート堰堤本体工	式	1	11,276,670	コンクリート	289 m3
				18-5-80BB W/C≤60%；	
				型枠	1 式
				(外部型枠)	

積算内訳書

工事名	下土沢砂防堰堤改築その4工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				型枠 (内部型枠)	1 式
				足場	1 式
				チップング	168 m2
				補強鉄筋	168 本
				SD345 D25 L=1.0m、削孔Φ35mm L=0.55m；	
間詰工	式	1	2,884,520	間詰コンクリート (本堤フィレット) 18-5-80BB W/C≤60%；	72 m3
				間詰コンクリート (本堤袖天端擁壁) 18-5-80BB W/C≤60%；	10 m3
構造物撤去工	式	1	608,604		
構造物取壊し工	式	1	608,604	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	41 m3
				殻運搬	41 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	41 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	1,976,080		
仮橋・仮栈橋工	式	1	327,300	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	1 式
				仮設高欄	1 式
作業ヤード整備工	式	1	190,960	敷鉄板	1 式
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	
運搬路養生工	式	1	1,457,820	敷鉄板	1 式
				22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；	
直接工事費	式	1	21,001,984		
共通仮設費	式	1	4,846,866		
共通仮設費	式	1	2,408,866		

積算内訳書

工事名	下土沢砂防堰堤改築その4工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬費	式	1	1,641,666	仮設材運搬費	1 式
				仮設鋼材； 仮設材運搬費 敷鉄板；	1 式
技術管理費	式	1	486,200	単位水量測定器による試験費	22 回
現場環境改善費（率計上）	式	1	281,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,438,000		
純工事費	式	1	25,848,850		
現場管理費	式	1	9,424,000		
工事原価	式	1	56,376,844		
一般管理費等	式	1	9,813,156		
工事価格	式	1	66,190,000		

積算内訳書

工事名	下土沢砂防堰堤改築その4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	12,840,484	
砂防土工	式	1	166,109	
作業土工	式	1	166,109	床掘り 90 m3 土砂； 埋戻し 30 m3 1m未満； 埋戻し 10 m3 1m以上4m未満； 法面整形(切土部) 10 m2 現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
擁壁工	式	1	11,886,944	
かご工	式	1	11,886,944	250型 1.00×2.50×2.00、1.00×2.50×1.00 大型かご 122 m 吸出し防止材(全面)設置 286 m2
仮設工	式	1	787,431	
工事用道路工	式	1	787,431	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満； 工事用道路盛土 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 法面整形(切土部) 1 式 現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 1 式 法面締固め無し 現場制約無し； 敷砂利 1 式

積算内訳書

工事名	下土沢砂防堰堤改築その４工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				RC-40 敷厚 100mm ; 大型土のう 1 式 製作・設置・撤去 ; 敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去 ;
直接工事費	式	1	12,840,484	
共通仮設費	式	1	2,073,510	
共通仮設費	式	1	397,510	
運搬費	式	1	206,510	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	191,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,676,000	
純工事費	式	1	14,913,994	
現場管理費	式	1	6,190,000	
工事原価	式	1	21,103,994	