

積算内訳書

1. 工事名

工事名	中ノ俣砂防堰堤改築その4 工事
工事地名	山形県西置賜郡小国町小玉川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	飯豊山系砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	239日間	自	令和 7年 5月 2日
		至	令和 7年12月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	中ノ俣砂防堰堤改築その４工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤		式	1	48,873,681		
砂防土工		式	1	27,167,700		
掘削工		式	1	27,167,700	掘削	1,200 m3
					土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	
					積込・運搬	1,200 m3
					70tローザクレーン OB型土砂バケット1.0m3 ;	
					積込(ルーズ)	1,500 m3
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
					土砂等運搬	1,500 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					整地	1,500 m3
					残土受入れ地での処理 ;	
ブロック堰堤工		式	1	4,286,022		
ブロック撤去工		式	1	3,323,656	本堰堤 ;	
					ブロック撤去	503 個
					撤去・積込 ;	
					ブロック運搬	212 個
					2.5t以下 積込・荷卸 ;	
					ブロック運搬	291 個
					2.5tを超え5.5t以下 積込・荷卸 ;	
					ブロック荷卸	212 個
					2.5t以下 ;	
					ブロック荷卸	291 個
					2.5tを超え5.5t以下 ;	
水抜き暗渠取壊し		式	1	962,366	コンクリート構造物取壊し	45 m3
					無筋構造物 機械施工 ;	
					コンクリート構造物取壊し	5 m3
					鉄筋構造物 機械施工 ;	
					殻運搬	45 m3
					コンクリート殻(無筋) ;	
					殻運搬	5 m3

積算内訳書

工事名	中ノ俣砂防堰堤改築その４工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分105.8t コンクリート殻(無筋) ; 殻処分12.5t コンクリート殻(鉄筋) ;
仮設工	式	1	17,419,959		
汚濁防止工	式	1	42,036	遮水シート張1式 軟質塩化ビニルシート t=0.5mm ; 土のう1式	
工事用道路工	式	1	616,923	敷鉄板1式 22×914×1,829 設置・撤去 ; 敷鉄板1式 22×1,219×2,438 設置・撤去 ; 敷鉄板1式 22×1,524×3,048 設置・撤去 ;	
濁水処理工	式	1	16,761,000	ポンプ 排水1式 (内川) 120以上450 (m3/h) 未満 常時排水 ; ポンプ 排水1式 (岩魚沢) 0以上120 (m3/h) 未満 常時排水 ;	
直接工事費	式	1	48,873,681		
共通仮設費	式	1	7,038,760		
共通仮設費	式	1	2,396,760		
運搬費	式	1	1,843,760	重建設機械分解組立輸送費1式 仮設材運搬費1式	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	553,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,642,000		

積算内訳書

工事名	中ノ俣砂防堰堤改築その４工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	55,912,441	
現場管理費	式	1	17,623,000	
工事原価	式	1	73,535,441	
一般管理費等	式	1	13,084,559	
工事価格	式	1	86,620,000	