

積算内訳書

1. 工事名

工事名	梅花皮沢第5号砂防堰堤工用道路外工事
工事地名	山形県西置賜郡小国町小玉川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	飯豊山系砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	184日間	自	令和 7年 9月17日
		至	令和 8年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	梅花皮沢第5号砂防堰堤工事用道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	9,905,316	
道路土工	式	1	278,950	
掘削工	m3	1	71,640	掘削 100 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 100 m3 (堰堤土砂堆積場) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	m3	1	207,310	路体(築堤)盛土 100 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
伐採工	式	1	9,626,366	
伐木除根工	式	1	9,626,366	伐木・伐竹 11,300 m2 伐木(人力施工：粗)； 集積積込み 11,300 m2 伐木伐竹運搬 1 式 処分費 200 m3
直接工事費	式	1	9,905,316	
共通仮設費	式	1	544,000	
共通仮設費	式	1	57,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	57,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	487,000	
純工事費	式	1	10,449,316	
現場管理費	式	1	1,758,000	

積算内訳書

工事名	梅花皮沢第 5 号砂防堰堤工事に用道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	58,744,822	
一般管理費等	式	1	9,505,178	
工事価格	式	1	68,250,000	

積算内訳書

工事名	梅花皮沢第5号砂防堰堤工事用道路外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	28,980,866		
流路護岸工		式	1	13,727,313		
作業土工		式	1	767,882	床掘り	280 m3
					土砂；	
					埋戻し	10 m3
					1 m以上 4 m未満；	
					埋戻し	20 m3
					1 m未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
基礎工		式	1	222,200	護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付	11 m
					大型ﾌﾞﾛｯｸ t=50cm；	
ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工		式	1	3,010,822	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	42 m2
					t=50cm；	
					胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	9 m3
					18-8-25BB W/C≦60%；	
					胴込・裏込材(砕石)	23 m3
					再生砕石 RC-40；	
					現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	3 m3
					21-8-40BB W/C≦60%；	
					目地板	5 m2
					瀝青繊維質目地板t=10；	
					間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	17 m3
					18-8-40BB W/C≦60%；	
					間詰工	8 m3
					現地発生材；	
ﾌﾞﾛｯｸ張工		式	1	8,464,760	法留工	75 m
					基-P-1型ー有；	
					間知ﾌﾞﾛｯｸ張	347 m2
					張ー1；	
護岸付属物工		式	1	1,261,649	現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	3 m3
					(大型ﾌﾞﾛｯｸ積)	

積算内訳書

工事名	梅花皮沢第5号砂防堰堤工事用道路外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				21-8-40BB W/C≦60% ; 隔壁工 (プレキャスト) (ブロック張)	25 m
				基礎材 再生クラッシュラン40〜0 17.5cmを超え20.0cm以下 ;	2 m3
				基面整正	1 式
				目地板	19 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ; 逆流防止弁 VP-50用 吸出防止材付 ;	208 個
天端舗装工	式	1	873,653		
作業土工	式	1	23,649	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	60 m3 1 式
アスファルト舗装工	式	1	850,004	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m 以下 ;	282 m2 282 m2
天端工ひび割れ修復工	式	1	762,125		
ひび割れ修復工	式	1	762,125	ひび割れ充填	125 m
構造物撤去工	式	1	1,846,876		
構造物取壊し工	式	1	1,846,876	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 (大型ブロック積) ; コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 (コンクリートブロック) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	58 m3 14 m3 58 m3

積算内訳書

工事名	梅花皮沢第5号砂防堰堤工事用道路外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	14	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ;	1	式
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	1	式
仮設工	式	1	11,770,899			
工事用道路工	式	1	6,785,390	仮設坂路盛土 4.0m以上 締固め無 ;	1	式
				工事用道路盛土 4.0m以上 締固め無 ;	1	式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
				掘削 (撤去) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;	1	式
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;	1	式
土留・仮締切工	式	1	4,985,509	大型土のう 製作・設置・撤去 ;	1	式
				遮水シート 軟質塩化ビニルシート 0.5mm ;	1	式
直接工事費	式	1	28,980,866			
共通仮設費	式	1	5,476,640			
共通仮設費	式	1	2,390,640			
運搬費	式	1	2,028,640	仮設材運搬費	1	式

