

積算内訳書

1. 工事名

工事名	森残川砂防堰堤工事用道路外工事
工事地名	山形県西置賜郡小国町白子沢地先

2. 工事内容

1) 事務所名	飯豊山系砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	316日間	自	令和 8年 3月20日
		至	令和 9年 1月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	森残川砂防堰堤工事用道路外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	44,955,787		
道路土工		式	1	1,941,759		
掘削工		m3	1	1,941,759	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	430 m3
					掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；	60 m3
					埋戻し 土砂；	1 式
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					土砂等運搬 軟岩；	1 式
砂防土工		式	1	2,271,500		
堆積土砂撤去工		式	1	2,271,500	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	500 m3
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					整地 残土受入れ地での処理；	1 式
法面工		式	1	12,577,824		
水平力抑止工		式	1	3,972,524	鉄筋挿入 SD345 D19；	23 本
					削孔(アンカー) 削孔長 0m 杭径 90mm 杭長 0m 杭打込長(掘削長) 0m；	71 m
					グラウト注入 グラウト σ _{ck} =24N/mm ² ；	0.6 m3
					足場(アンカー) 水平力抑止工受梁	1 式 11 m3

積算内訳書

工事名	森残川砂防堰堤工事用道路外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面整形工	式	1	249,460	法面整形(切土部)	200	m2
				現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(切土部)	50	m2
吹付工	式	1	2,908,480	現場制約無 軟岩I；		
				モルタル吹付	244	m2
				厚10cm；		
アンカー工	式	1	5,447,360	鉄筋挿入	160	m
				D19 削孔長 2.245m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m以上200m未満；		
				足場(鉄筋挿入)	1	式
				ボーリングマシン移設	1	式
				受圧板設置	64	基
地山補強土工	式	1	27,443,510	600×600；		
EPルートパイル工	式	1	23,559,380	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	94	本
				94本；		
				削孔(アンカー)	612	m
				削孔長 0m 杭径 115mm 杭長 0m 杭打込長(掘削長) 0m；		
				グラウト注入	21	m3
				膨張性セメントミルク σ ck=30/mm2；		
キャッピングビーム工	式	1	3,884,130	ボーリングマシン移設	1	式
				足場(アンカー)	1	式
				コンクリート	50	m3
				24-8-40BB W/C≤55%；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				鉄筋	1.22	t
				目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				コンクリート吹付	75	m2
				高炉セメント 厚10cm；		
				足場	1	式

積算内訳書

工事名	森残川砂防堰堤工事用道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				安全ネット不要；
舗装工	式	1	115,420	
碎石舗装工	式	1	115,420	碎石舗装 132 m2
排水構造物工	式	1	497,370	
作業土工	式	1	49,855	床掘り 1 式 岩塊・玉石； 埋戻し 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 軟岩；
側溝工	式	1	447,515	コルゲートフリューム 26 m 350×350mm； 遮水コンクリート 17 m2 18-8-40BB W/C≦65%；
構造物撤去工	式	1	108,404	
排水構造物撤去工	式	1	40,742	コルゲートフリューム撤去 1 式 撤去；
土のう撤去工	式	1	67,662	大型土のう撤去 63 袋
直接工事費	式	1	44,955,787	
共通仮設費	式	1	5,245,000	
共通仮設費	式	1	413,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	413,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,832,000	

積算内訳書

工事名	森残川砂防堰堤工事用道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	50,200,787	
現場管理費	式	1	15,933,000	
工事原価	式	1	66,133,787	
一般管理費等	式	1	12,766,213	
工事価格	式	1	78,900,000	