

単 価 合 意 書

令和８年３月１９日に契約した森残川砂防堰堤工事用道路外工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和８年７月８日

発注者 住所 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町３丁目４８
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所長 木伏 重男

受注者 大和・遠藤経常建設共同企業体 代表事業者
住所 山形県西置賜郡小国町大字町原７５番地２
氏名 大和建设運輸株式会社 代表取締役 小山 和憲

大和・遠藤経常建設共同企業体 構成事業者
住所 山形県西置賜郡小国町大字沼沢４４９番地
氏名 遠藤建設株式会社 代表取締役 遠藤 幸司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		43,341,189	
道路土工						
		式	1		1,871,792	
掘削工						
		m3	1		1,871,792	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	430	371.9	159,917	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	60	1,690	101,400	
埋戻し	土砂					
		式	1		48,375	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,278,420	
土砂等運搬	軟岩					
		式	1		283,680	
砂防土工						
		式	1		2,189,550	
堆積土砂撤去工						
		式	1		2,189,550	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	500	371.9	185,950	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,937,000	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		66,600	
法面工						
		式	1		12,126,094	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水平力抑止工						
		式	1		3,829,861	
鉄筋挿入	SD345 D19					
		本	23	48,563	1,116,949	
削孔(アンカー)	削孔長 0m 杭径 90mm 杭長 0m 杭打込長(掘削長) 0m					
		m	71	13,517	959,707	
グラウト注入	グラウト $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$					
		m ³	0.6	205,070	123,042	
足場(アンカー)						
		式	1		1,051,640	
水平力抑止工受梁						
		m ³	11	52,593	578,523	
法面整形工						
(擁壁背面)		式	1		240,500	
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m ²	200	908.5	181,700	
法面整形(切土部)	現場制約無し 軟岩I					
		m ²	50	1,176	58,800	
吹付工						
		式	1		2,804,048	
モルタル吹付	厚10cm					
		m ²	244	11,492	2,804,048	
アンカー工						
		式	1		5,251,685	
鉄筋挿入	D19 削孔長 2.245m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m以上200m未満					
		m	160	12,244	1,959,040	
足場(鉄筋挿入)						
		式	1		1,902,420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ホーリングマシン移設						
		式	1		162,321	
受圧板設置	600×600					
		基	64	19,186	1,227,904	
地山補強土工						
		式	1		26,458,497	
EPルートパイル工						
		式	1		22,713,840	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・ 定着・頭部処理(アンカー)	94本					
		本	94	88,835	8,350,490	
削孔(アンカー)	削孔長 0m 杭径 115mm 杭長 0 m 杭打込長(掘削長) 0m					
		m	612	18,559	11,358,108	
グラウト注入	膨張性セメントミルク σ ck=30/mm2					
		m3	21	80,967	1,700,307	
ホーリングマシン移設						
		式	1		270,535	
足場(アンカー)						
		式	1		1,034,400	
キャッピングビーム工						
		式	1		3,744,657	
コンクリート	24-8-40BB W/C≦55%					
		m3	50	29,810	1,490,500	
型枠	一般型枠					
		式	1		748,834	
鉄筋						
		t	1.22	363,863	443,912	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20					
		m2	4	5,729	22,916	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm					
		m2	75	11,405	855,375	
足場	安全ネット不要					
		式	1		183,120	
舗装工						
		式	1		111,276	
砕石舗装工						
		式	1		111,276	
砕石舗装						
		m2	132	843	111,276	
排水構造物工						
		式	1		479,515	
作業土工						
		式	1		48,064	
床掘り	岩塊・玉石					
		式	1		2,464	
埋戻し	土砂					
		式	1		12,504	
土砂等運搬	軟岩					
		式	1		33,096	
側溝工						
		式	1		431,451	
コルゲートフラユーム	350×350mm					
		m	26	12,273	319,098	
遮水コンクリート	18-8-40BB W/C≤65%					
		m2	17	6,609	112,353	
構造物撤去工						
		式	1		104,465	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物撤去工						
		式	1		39,260	
コルゲートアリウム撤去	撤去					
		式	1		39,260	
土のう撤去工						
		式	1		65,205	
大型土のう撤去						
		袋	63	1,035	65,205	
直接工事費						
		式	1		43,341,189	
共通仮設費						
		式	1		5,056,870	
共通仮設費						
		式	1		398,186	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		398,186	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		4,658,684	
純工事費						
		式	1		48,398,059	
現場管理費						
		式	1		15,361,512	
工事原価						
		式	1		63,759,571	
一般管理費等						
		式	1		12,310,429	
工事価格						
		式	1		76,070,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		7,607,000	
工事費計		式	1		83,677,000	