

積算内訳書

1. 工事名

工事名	棚橋川溪流保全工その３工事
工事地名	新潟県新発田市上赤谷地先

2. 工事内容

1)	事務所名	飯豊山系砂防事務所 工務課		
2)	主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3)	工 期	316日間	自	令和 8年 3月20日
			至	令和 9年 1月29日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	棚橋川溪流保全工その3工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	41,581,632		
砂防土工	式	1	4,302,309		
掘削工	式	1	2,105,616	掘削(砂防)	2,200 m3
				土砂 3,000m3未満 障害無；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
埋戻し工	式	1	903,690	埋戻し	270 m3
				土砂；	
盛土工	式	1	452,370	盛土(流用土)	1,700 m3
				締固め無し；	
作業土工	式	1	695,929	床掘り(掘削(砂防))	670 m3
				土砂；	
				基面整正	1 式
法面整形工	式	1	144,704	法面整形(盛土部)	320 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
法面工	式	1	366,400		
植生工	式	1	366,400	植生シート	320 m2
				植生シート工(標準品) 250m2以上500m2未満；	
コンクリート堰堤工	式	1	11,523,404		
床固工	式	1	6,836,114	コンクリート	182 m3
				18-5-40BB W/C≤60%；	
				型枠	1 式
				足場	1 式
コンクリート側壁工	式	1	2,502,340	コンクリート	58 m3
				18-5-40BB W/C≤60%；	
				型枠	1 式
				足場	1 式
				水抜パイプ	1 m

積算内訳書

工事名	棚橋川溪流保全工その3工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				VP-50 ; 吸出し防止材 300×300×20mm ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	1 14	m2 m2
水叩工	式	1	2,184,950	コンクリート 18-5-40BB W/C≤60% ;	89	m3
取付護岸工	式	1	9,792,138			
ブロック積工	式	1	2,784,248	護岸ブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3 t ブロック購入 無 ; ブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 3.0km以下 ; 間詰コンクリート 21-8-40BB W/C≤60% ; 型枠	354 354 12 1	個 個 m3 式
護床工	式	1	5,591,620	護床ブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3 t ブロック購入 無 ; 護床ブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 4 t ブロック購入 無 ; ブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 3.0km以下 3t ; ブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 3.0km以下 4t ; 間詰コンクリート 21-8-40BB W/C≤60% ; 現場打コンクリート 21-8-40BB W/C≤60% ;	147 36 147 36 95 49	個 個 個 個 m3 m3

積算内訳書

工事名	棚橋川溪流保全工その3工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠	1	式
排水工	式	1	1,416,270	プレキャストU型側溝	39	m
				HF-B1000×H1000 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				B1200×L1200×H1200 ;		
				蓋	1	枚
				鋼製格子枠 1200×1200用 ;		
構造物撤去工	式	1	9,152,000			
かご撤去工	式	1	9,152,000	ふとんかご撤去	440	m
				B2000×H1000 ;		
仮設工	式	1	6,445,381			
工事用道路工	式	1	717,600	暗渠排水管	1	式
				ハウエル管 Φ1500 設置・撤去 ;		
仮橋・仮栈橋工	式	1	1,957,564	仮橋上部	1	式
				架設 ;		
				仮橋上部	1	式
				H形鋼主桁 撤去 ;		
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	1	式
				仮設高欄	1	式
				ガードレール型 設置 ;		
				仮設高欄	1	式
				ガードレール型 撤去 ;		
仮締切工	式	1	2,078,642	暗渠排水管	1	式
				ハウエル管 Φ1500 設置・撤去 ;		
				大型土のう	1	式
				製作・設置 H=1.08 W=1.10 ;		
				大型土のう	1	式
				撤去 ;		
作業ヤード整備工	式	1	684,835	作業ヤード盛土	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		

積算内訳書

工事名	棚橋川溪流保全工その3工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				積込(ルーズ)	1	式	
				土砂 土量50,000m3未満；			
				敷鉄板	1	式	
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；			
支給品運搬	式	1	1,006,740	排水管運搬	1	式	
				ハウエル管 Φ1500；			
直接工事費	式	1	41,581,632				
共通仮設費	式	1	5,194,490				
共通仮設費	式	1	1,132,490				
運搬費	式	1	542,490	仮設材運搬費	1	式	
				敷鉄板；			
				仮設材運搬費	1	式	
				仮橋；			
技術管理費	式	1	200,000	単位水量測定器による試験費	10	回	
現場環境改善費（率計上）	式	1	390,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	4,062,000				
純工事費	式	1	46,776,122				
現場管理費	式	1	15,010,000				
工事原価	式	1	61,786,122				
一般管理費等	式	1	12,023,878				
工事価格	式	1	73,810,000				