

積算内訳書

1. 工事名

工事名	中ノ俣川砂防堰堤その5外工事
工事地名	山形県西置賜郡小国町小玉川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	飯豊山系砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	269日間	自	令和 8年 3月25日
		至	令和 8年12月18日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	中ノ俣川砂防堰堤その5外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤（中ノ俣地区）	式	1	6,834,300		
砂防土工	式	1	1,984,000		
掘削工	式	1	1,984,000	掘削	1,000 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				不整地運搬車 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
仮設工	式	1	4,850,300		
濁水処理工	式	1	4,850,300	ポンプ 排水	1 式
				(内川)	
				120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水；	
				ポンプ 排水	1 式
				(岩魚沢)	
				0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水；	
直接工事費	式	1	6,834,300		
共通仮設費	式	1	1,118,000		
共通仮設費	式	1	92,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	92,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,026,000		
純工事費	式	1	7,952,300		

積算内訳書

工事名	中ノ俣川砂防堰堤その５外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	3,689,000	
工事原価	式	1	55,696,696	
一般管理費等	式	1	10,583,304	
工事価格	式	1	66,280,000	

積算内訳書

工事名	中ノ俣川砂防堰堤その５外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	26,887,636		
根固め・水制工	式	1	18,520,744		
作業土工	式	1	253,446	岩盤清掃	39 m2
				基面整正	1 式
水制工（Ｂ８）	式	1	3,741,630	コンクリート	68 m3
				21-8-40BB W/C≤60%；	
				型枠	1 式
				一般型枠；	
				型枠	1 式
				化粧型枠；	
				鉄筋	1.05 t
				SD345 D29；	
				鉄筋	0.87 t
				SD345 D25；	
				間詰コンクリート	3 m3
				18-8-40BB W/C≤60%；	
				根固めブロック据付	12 個
				消波根固ブロック（実質量）8t；	
				チップング	7 m2
水制工（Ｂ７）	式	1	418,007	盛土（流用土）	770 m3
				4.0m以上 現地河床礫；	
				根固めブロック据付	39 個
				消波根固ブロック（実質量）8t；	
水制工（Ｂ６）	式	1	433,421	盛土（流用土）	830 m3
				4.0m以上 現地河床礫；	
				根固めブロック据付	39 個
				消波根固ブロック（実質量）8t；	
根固めブロック工	式	1	13,674,240	消波根固めブロック製作	90 個
				無筋ブロック 消波根固ブロック（実質量）8t；	
				消波根固めブロック運搬	1 式
				5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 1.0km以下；	

積算内訳書

工事名	中ノ俣川砂防堰堤その5外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物撤去工		式	1	2,739,894			
構造物取壊し工		式	1	1,921,272	コンクリート構造物取壊し	68	m3
					鉄筋構造物 機械施工；		
					殻運搬	68	m3
					コンクリート殻(鉄筋)；		
殻処分					68	m3	
					コンクリート殻(鉄筋)；		
ブロック撤去工		式	1	818,622	根固めブロック撤去	126	個
					4t 根固めブロック；		
					消波根固めブロック運搬	1	式
					2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 1.0km以下；		
仮設工		式	1	5,626,998			
土留・仮締切工		式	1	675,400	締切盛土	1	式
					締固め無し；		
仮水路工		式	1	1,774,680	掘削	1	式
作業ヤード整備工		式	1	3,176,918	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
					施工ヤード盛土	1	式
					締固め無し；		
					坂路盛土	1	式
					締固め無し；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					敷砂利	1	式
敷鉄板					1	式	
					22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；		
直接工事費		式	1	26,887,636			
共通仮設費		式	1	5,850,760			
共通仮設費		式	1	2,936,760			

積算内訳書

工事名	中ノ俣川砂防堰堤その5 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	2,664,760	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	272,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,914,000	
純工事費	式	1	32,738,396	
現場管理費	式	1	11,317,000	
工事原価	式	1	44,055,396	