

単 価 合 意 書

令和8年3月24日に契約した中ノ俣川砂防堰堤その5外工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和8年7月8日

発注者 住所 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町3丁目48
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所長 木伏 重男

受注者 住所 山形県西置賜郡小国町大字町原93番地1
氏名 山和建設株式会社 代表取締役 井上 孝

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤（中ノ俣地区）						
		式	1		6,684,480	
砂防土工						
		式	1		1,940,300	
掘削工						
		式	1		1,940,300	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		m3	1,000	377.3	377,300	
土砂等運搬	不整地運搬車 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					1,000m3
		式	1		646,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					1,000m3
		式	1		530,400	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					1,000m3
		式	1		251,000	
整地	残土受入れ地での処理					1,000m3
		式	1		135,100	
仮設工						
		式	1		4,744,180	
濁水処理工						
		式	1		4,744,180	
ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水					70日
(内川)		式	1		2,759,960	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水					70日
(岩魚沢)		式	1		1,984,220	
直接工事費						
		式	1		6,684,480	
共通仮設費						
		式	1		1,093,541	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		89,987	
現場環境改善費（率計上）		式	1		89,987	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,003,554	
純工事費		式	1		7,778,021	
現場管理費		式	1		3,608,296	
工事原価		式	1		54,476,455	
一般管理費等		式	1		10,353,545	
工事価格		式	1		64,830,000	
消費税相当額		式	1		6,483,000	
工事費計		式	1		71,313,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路 (玉川地区)		式	1		26,298,113	
根固め・水制工		式	1		18,115,194	
作業土工		式	1		247,861	
岩盤清掃		m2	39	1,947	75,933	
基面整正		式	1		171,928	383m2
水制工 (B 8)		式	1		3,659,707	
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	m3	68	28,727	1,953,436	
型枠	一般型枠	式	1		208,140	20m2
型枠	化粧型枠	式	1		608,579	43m2
鉄筋	SD345 D29	t	1.05	332,268	348,881	
鉄筋	SD345 D25	t	0.87	331,192	288,137	
間詰コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	3	55,762	167,286	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	消波根固ﾌﾞﾛｯｸ (実質量) 8 t	個	12	5,522	66,264	
チップング		m2	7	2,712	18,984	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水制工 (B 7)						
		式	1		408,782	
盛土(流用土)	4.0m以上 現地河床礫					
		m3	770	251.2	193,424	
根固めブロック据付	消波根固ブロック (実質量) 8 t					
		個	39	5,522	215,358	
水制工 (B 6)						
		式	1		423,854	
盛土(流用土)	4.0m以上 現地河床礫					
		m3	830	251.2	208,496	
根固めブロック据付	消波根固ブロック (実質量) 8 t					
		個	39	5,522	215,358	
根固めブロック工						
		式	1		13,374,990	
消波根固めブロック製作	無筋ブロック 消波根固ブロック (実質量) 8 t					
		個	90	145,935	13,134,150	
消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 1.0km以下					90個
		式	1		240,840	
構造物撤去工						
		式	1		2,679,784	
構造物取壊し工						
		式	1		1,879,180	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	68	16,735	1,137,980	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	68	4,469	303,892	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	68	6,431	437,308	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ブロック撤去工						
		式	1		800,604	
根固めブロック撤去	4t 根固めブロック					
		個	126	2,186	275,436	
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 1.0km以下					126個
		式	1		525,168	
仮設工						
		式	1		5,503,135	
土留・仮締切工						
		式	1		660,600	
締切盛土	締固め無し					2,000m3
		式	1		660,600	
仮水路工						
		式	1		1,735,580	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満					4,600m3
		式	1		1,735,580	
作業ヤード整備工						
		式	1		3,106,955	
施工ヤード盛土	締固め無し					2,600m3
		式	1		716,040	
坂路盛土	締固め無し					190m3
		式	1		52,326	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					270m3
		式	1		143,208	
敷砂利						47m3
		式	1		158,061	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					1,240m2
		式	1		2,037,320	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		26,298,113	
共通仮設費		式	1		5,722,606	
共通仮設費		式	1		2,872,356	
運搬費		式	1		2,606,307	
仮設材運搬費		式	1		2,606,307	214.9t
現場環境改善費（率計上）		式	1		266,049	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,850,250	
純工事費		式	1		32,020,719	
現場管理費		式	1		11,069,419	
工事原価		式	1		43,090,138	