

積算内訳書

1. 工事名

工事名	中中山沢砂防堰堤その3工事
工事地名	新潟県新発田市中中山地先外1地区

2. 工事内容

1) 事務所名	飯豊山系砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	305日間	自	令和 8年 3月24日
		至	令和 9年 1月22日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その3工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤（中中山地区）	式	1	32,701,454		
砂防土工	式	1	2,889,433		
掘削工	式	1	1,516,045	掘削(砂防)	350 m3
				土砂 3,000m3未満 障害無；	
				掘削(砂防)	460 m3
				軟岩；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
埋戻し工	式	1	20,490	埋戻し	10 m3
				土砂；	
盛土工	m3	1	1,296	盛土(流用土)	10 m3
				締固め無し；	
法面整形工	式	1	105,492	法面整形(切土部)	104 m2
				現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	24 m2
				法面締固め無し 現場制約無し；	
植生工	式	1	790,760	植生基材吹付	100 m2
				5cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満；	
				植生シート	20 m2
				植生シート工(標準品) 250m2未満；	
作業土工	式	1	455,350	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				岩盤清掃	195 m2
コンクリート堰堤工	式	1	20,548,696		
コンクリート副堰堤工	式	1	12,748,350	コンクリート	331 m3
				18-12-40BB W/C≤60%；	

積算内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その3工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				堤冠コンクリート	2	m3
				高強度コンクリート；		
				堤冠コンクリート	4	m3
				富配合コンクリート；		
				止水板	9	m
コンクリート側壁工	式	1	2,158,066	CC300×7；		
				型枠	1	式
				足場	1	式
				コンクリート	38	m3
				18-12-40BB W/C≤60%；		
				型枠	1	式
				足場	1	式
				水抜パイプ	9	m
				VP-50；		
				吸出し防止材	1	m2
水叩工	式	1	1,799,350	300×300×20mm；		
				目地板	11	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				コンクリート	55	m3
				18-12-40BB W/C≤60%；		
間詰工	式	1	3,842,930	型枠	1	式
				間詰コンクリート	103	m3
鋼製堰堤工	式	1	1,318,206	18-12-40BB W/C≤60%；		
鋼製堰堤本体工	式	1	1,310,400	鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	0.8	t
現場塗装工	式	1	7,806	鋼管フレーム型砂防堰堤；		
				現場塗装(はけ塗り)	6	m2
流末処理工	式	1	4,878,844	長油系フタル酸樹脂塗料；		
減勢柵工	式	1	852,160	平張コンクリート	8	m3
				21-8-40BB W/C≤60%；		
				間詰コンクリート	8	m3

積算内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その3工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40BB W/C $\leq$ 60% ;	
横断管渠工	式	1	2, 713, 220	横断管渠	3 m
				RBX (P)-S(b)-B3000 $\times$ H2000 ;	
				付替用水路	9 m
				BF-I-B1000 ;	
				接続桧	2 基
				MF種 B1.5 $\times$ L1.5 $\times$ H0.9 ;	
取付水路工	式	1	1, 020, 234	コンクリート	4 m3
				21-8-40BB W/C $\leq$ 60% ;	
				間詰コンクリート	19 m3
				18-8-40BB W/C $\leq$ 60% ;	
				コンクリート(間知)フロック積	23 m2
				RM-H1.6-U1-N 0.5 ;	
底張工	式	1	293, 230	現場打天端コンクリート	1 m3
				18-8-40BB W/C $\leq$ 60% ;	
				現場打基礎コンクリート	14 m
				18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 底幅 52 c m 高さ 30 c m	
				;	
				目地板	3 m2
仮設工	式	1	3, 066, 275	瀝青繊維質目地板t=10 ;	
				現場打小口止コンクリート	1 m3
土留・仮締切工	式	1	95, 472	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% ;	
				底張コンクリート	7 m3
仮水路工	式	1	2, 549, 747	21-8-40BB W/C $\leq$ 60% ;	
				大型土のう	1 式
仮水路工	式	1	2, 549, 747	製作・設置・撤去 ;	
				コンクリートパイプ	1 式
				(付替用水仮水路)	
				フランジ型 I 型 Φ 600 設置・撤去 ;	
仮水路工	式	1	2, 549, 747	コンクリートパイプ	1 式
				(4次施工)	

積算内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その3工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				フランジ型 I 型 Φ600 設置 ; コルゲートパイプ (5次施工)	1	式	
				フランジ型 I 型 Φ600 撤去・設置 ; コルゲートパイプ (6次施工)	1	式	
				フランジ型 I 型 Φ600 撤去 ; コルゲートパイプ (6次施工)	1	式	
				フランジ型 I 型 Φ600 設置 ; コルゲートパイプ (7次施工)	1	式	
				フランジ型 I 型 Φ600 撤去 ; コルゲートパイプ (7次施工)	1	式	
作業ヤード整備工	式	1	421,056	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;	1	式	
直接工事費	式	1	32,701,454				
共通仮設費	式	1	4,482,942				
共通仮設費	式	1	1,171,942				
運搬費	式	1	357,942	仮設材運搬費	1	式	
技術管理費	式	1	500,000	単位水量測定器による試験費	25	回	
現場環境改善費（率計上）	式	1	314,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	3,311,000				
純工事費	式	1	37,184,396				

積算内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	12,137,000	
工事原価	式	1	62,389,596	
一般管理費等	式	1	11,800,404	
工事価格	式	1	74,190,000	

積算内訳書

工事名	中中山沢砂防堰堤その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤（加治川流域地区）	式	1	8,529,200	
道路土工	式	1	8,529,200	
残土処理工	式	1	8,529,200	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 1 式 積込（ルース） 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 1 式
直接工事費	式	1	8,529,200	
共通仮設費	式	1	1,185,000	
共通仮設費	式	1	110,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	110,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,075,000	
純工事費	式	1	9,714,200	
現場管理費	式	1	3,354,000	
工事原価	式	1	13,068,200	