

単 価 合 意 書

令和8年5月19日に契約した中中山沢砂防堰堤その3工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

年 月 日

発注者 住所 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町3-48

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

飯豊山系砂防事務所長 木伏 重男

受注者 住所 新潟県新発田市富塚1942番地

氏名 新発田建設株式会社

代表取締役社長 渡邊 明紀

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤（中中山地区）						
		式	1		30,090,656	
砂防土工						
		式	1		2,658,255	
掘削工						
		式	1		1,394,571	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無					
		m3	350	533.6	186,760	
掘削(砂防)	軟岩					
		m3	460	1,580	726,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		178,101	
土砂等運搬	軟岩					
		式	1		302,910	
埋戻し工						
		式	1		18,850	
埋戻し	土砂					
		m3	10	1,885	18,850	
盛土工						
		m3	1		1,192	
盛土(流用土)	締固め無し					
		m3	10	119.2	1,192	
法面整形工						
		式	1		97,065	
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	104	837.3	87,079	
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し					
		m2	24	416.1	9,986	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生工						
		式	1		727,600	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	m2	100	7,039	703,900	
植生シート	植生シート工(標準品) 250m2未満	m2	20	1,185	23,700	
作業土工						
		式	1		418,977	
床掘り	土砂					
		式	1		2,294	
埋戻し	土砂					
		式	1		37,700	
基面整正						
		式	1		12,773	
岩盤清掃						
		m2	195	1,878	366,210	
コンクリート堰堤工						
		式	1		18,908,465	
コンクリート副堰堤工						
		式	1		11,730,740	
コンクリート	18-12-40BB W/C≦60%					
		m3	331	28,995	9,597,345	
堤冠コンクリート	高強度コンクリート					
		m3	2	46,626	93,252	
堤冠コンクリート	富配合コンクリート					
		m3	4	38,731	154,924	
止水板	CC300×7					
		m	9	5,219	46,971	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠						
		式	1		1,474,360	
足場						
		式	1		363,888	
コンクリート側壁工						
		式	1		1,985,796	
コンクリート	18-12-40BB W/C≦60%					
		m3	38	28,995	1,101,810	
型枠						
		式	1		772,768	
足場						
		式	1		62,928	
水抜パイプ	VP-50					
		m	9	434.3	3,908	
吸出し防止材	300×300×20mm					
		m2	1	1,306	1,306	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	11	3,916	43,076	
水叩工						
		式	1		1,655,733	
コンクリート	18-12-40BB W/C≦60%					
		m3	55	28,995	1,594,725	
型枠						
		式	1		61,008	
間詰工						
		式	1		3,536,196	
間詰コンクリート	18-12-40BB W/C≦60%					
		m3	103	34,332	3,536,196	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼製堰堤工		式	1		1,213,018	
鋼製堰堤本体工		式	1		1,205,836	
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	鋼管フレーム型砂防堰堤	t	0.8	1,507,295	1,205,836	
現場塗装工		式	1		7,182	
現場塗装(はけ塗り)	長油系フタル酸樹脂塗料	m2	6	1,197	7,182	
流末処理工		式	1		4,489,496	
減勢柵工		式	1		784,160	
平張コンクリート	21-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	8	49,691	397,528	
間詰コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	8	48,329	386,632	
横断管渠工		式	1		2,496,702	
横断管渠	RBX (P)-S(b)-B3000 $\times$ H2000	m	3	342,316	1,026,948	
付替用水路	BF-I-B1000	m	9	15,827	142,443	
接続柵	MF種 B1.5 $\times$ L1.5 $\times$ H0.9	基	2	159,747	319,494	
コンクリート	21-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	4	76,855	307,420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
間詰コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	19	36,863	700,397	
取付水路工		式	1		938,805	
コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積	RM-H1.6-U1-N 0.5	m2	23	29,676	682,548	
現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	1	64,156	64,156	
現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	14	7,862	110,068	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	3,916	11,748	
現場打小口止コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	1	70,285	70,285	
底張工		式	1		269,829	
底張コンクリート	21-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	7	38,547	269,829	
仮設工		式	1		2,821,422	
土留・仮締切工		式	1		87,840	
大型土のう	製作・設置・撤去	式	1		87,840	16袋
仮水路工		式	1		2,346,186	
ｺﾙｸﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ (付替用水仮水路)	ﾌﾗﾝｼﾞ型 I 型 Φ 600 設置・撤去	式	1		213,552	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コルゲートパイプ (4次施工)	フランジ型 I 型 Φ600 設置	式	1		637,038	
コルゲートパイプ (5次施工)	フランジ型 I 型 Φ600 撤去・設置	式	1		273,480	
コルゲートパイプ (6次施工)	フランジ型 I 型 Φ600 撤去	式	1		182,664	
コルゲートパイプ (6次施工)	フランジ型 I 型 Φ600 設置	式	1		358,416	
コルゲートパイプ (7次施工)	フランジ型 I 型 Φ600 撤去	式	1		161,424	
コルゲートパイプ (7次施工)	フランジ型 I 型 Φ600 設置・撤去	式	1		519,612	
作業ヤード整備工		式	1		387,396	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		387,396	
直接工事費		式	1		30,090,656	
共通仮設費		式	1		4,125,191	
共通仮設費		式	1		1,078,393	
運搬費		式	1		329,349	
仮設材運搬費		式	1		329,349	
技術管理費		式	1		460,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
単位水量測定器による試験費		回	25	18,404	460,100	
現場環境改善費（率計上）		式	1		288,944	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,046,798	
純工事費		式	1		34,215,847	
現場管理費		式	1		11,168,526	
工事原価		式	1		57,408,382	
一般管理費等		式	1		10,861,618	
工事価格		式	1		68,270,000	
消費税相当額		式	1		6,827,000	
工事費計		式	1		75,097,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤（加治川流域地区）		式	1		7,847,200	
道路土工		式	1		7,847,200	
残土処理工		式	1		7,847,200	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		238,600	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		450,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		7,158,000	
直接工事費		式	1		7,847,200	
共通仮設費		式	1		1,090,442	
共通仮設費		式	1		101,222	
現場環境改善費（率計上）		式	1		101,222	
共通仮設費（率計上）		式	1		989,220	
純工事費		式	1		8,937,642	
現場管理費		式	1		3,086,367	
工事原価		式	1		12,024,009	