

積算内訳書

1. 工事名

工事名	梅花皮第5号砂防堰堤工事用道路その2工事
工事地名	山形県西置賜郡小国町小玉川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	飯豊山系砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	219日間	自	令和 8年 4月23日
		至	令和 8年11月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	梅花皮第5号砂防堰堤工事用道路その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	42,190,166	
道路土工	式	1	23,670,744	
掘削工	式	1	3,380,740	掘削 12,100 m3 (堰堤体積土砂) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；
掘削工 (ICT)	式	1	377,200	掘削 (ICT) 1,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；
路体盛土工 (ICT)	式	1	18,427,700	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 24,000 m3 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工 (ICT)	式	1	1,485,104	法面整形 (切土部) (ICT) 130 m2 液質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 2,380 m2 法面締固め無し；
舗装工	式	1	1,090,560	
コンクリート舗装工	式	1	1,090,560	下層路盤 (車道・路肩部) 480 m2 路盤材 (各種) RC-40 (山岳地割増) 仕上り厚 150mm； 砂防ソイルメント舗装 480 m2
擁壁工	式	1	11,318,292	
作業土工	式	1	523,757	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；

積算内訳書

工事名	梅花皮第5号砂防堰堤工事用道路その2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
補強盛土工	式	1	3,751,932	防護マット設置	74	m2
				ジオテキスタイル壁面材組立・設置	1	式
				ジオテキスタイル敷設	210	m2
				まき出し・敷均し、締固め	77	m3
補強盛土工	式	1	2,545,246	防護マット設置	37	m2
				ジオテキスタイル壁面材組立・設置	1	式
				ジオテキスタイル敷設	124	m2
				まき出し・敷均し、締固め	47	m3
補強盛土工	式	1	4,497,357	防護マット設置	74	m2
				ジオテキスタイル壁面材組立・設置	1	式
				ジオテキスタイル敷設	365	m2
				まき出し・敷均し、締固め	99	m3
				背面型枠	51	組
				基盤排水工	16	m3
防護柵工	式	1	980,070			
駒止工	式	1	980,070	駒止ブロック	21	m
伐採工	式	1	5,130,500			
伐木除根工	式	1	5,130,500	伐木・伐竹	5,000	m2
				伐木(人力施工：密)；		
				集積積込み	5,000	m2
				伐木伐竹運搬	100	m3
				処分費	100	m3
直接工事費	式	1	42,190,166			
共通仮設費	式	1	4,307,000			
共通仮設費	式	1	367,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	367,000			

積算内訳書

工事名	梅花皮第 5 号砂防堰堤工事用道路その 2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 940, 000	
純工事費	式	1	46, 497, 166	
現場管理費	式	1	14, 363, 000	
工事原価	式	1	60, 860, 166	
一般管理費等	式	1	11, 469, 834	
工事価格	式	1	72, 330, 000	