

単 価 合 意 書

令和8年4月27日に契約した梅花皮沢第5号砂防堰堤工事用道路その2工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和8年8月4日

発注者 住所 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町3丁目48

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所長 木伏 重男

受注者 大和・遠藤経常建設共同企業体 代表事業者

住所 山形県西置賜郡小国町大字町原75番地2

氏名 大和建设運輸株式会社 代表取締役 小山 和憲

大和・遠藤経常建設共同企業体 構成事業者

住所 山形県西置賜郡小国町大字沼沢449番地

氏名 遠藤建設株式会社 代表取締役 遠藤 幸司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		41,989,542	
道路土工						
		式	1		23,556,942	
掘削工						
		式	1		3,365,010	
掘削 (堰堤体積土砂)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	12,100	278.1	3,365,010	
掘削工(ICT)						
		式	1		375,400	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1,000	375.4	375,400	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		18,338,400	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	24,000	255.9	6,141,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		12,196,800	
法面整形工(ICT)						
		式	1		1,478,132	
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	130	907.4	117,962	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	2,380	571.5	1,360,170	
舗装工						
		式	1		1,084,800	
コンクリート舗装工						
		式	1		1,084,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) RC-40 (山岳地割増) 仕上り厚 150mm	m2	480	1,163	558,240	
砂防ソイルメント舗装		m2	480	1,097	526,560	
擁壁工		式	1		11,265,703	
作業土工		式	1		521,144	
床掘り	土砂	式	1		93,480	
埋戻し	土砂	式	1		12,054	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		60,030	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		355,580	
補強盛土工 (抵抗体①工区)		式	1		3,734,545	
防護マット設置		m2	74	4,159	307,766	
ジオテキスタイル壁面材組立・設置		式	1		2,585,729	
ジオテキスタイル敷設		m2	210	3,422	718,620	
まき出し・敷均し、締固め		m3	77	1,590	122,430	
補強盛土工 (抵抗体②工区)		式	1		2,533,521	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護マット設置		m2	37	4,159	153,883	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置		式	1		1,881,285	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設		m2	124	3,422	424,328	
まき出し・敷均し、締固め		m3	47	1,575	74,025	
補強盛土工 (下部盛土工)		式	1		4,476,493	
防護マット設置		m2	74	4,159	307,766	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置		式	1		2,228,960	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設		m2	365	3,422	1,249,030	
まき出し・敷均し、締固め		m3	99	1,311	129,789	
背面型枠		組	51	7,036	358,836	
基盤排水工		m3	16	12,632	202,112	
防護柵工		式	1		975,597	
駒止工		式	1		975,597	
駒止ブロック		m	21	46,457	975,597	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐採工		式	1		5,106,500	
伐木除根工		式	1		5,106,500	
伐木・伐竹	伐木(人力施工：密)	m2	5,000	155.3	776,500	
集積積込み		m2	5,000	105.3	526,500	
伐木伐竹運搬		m3	100	2,916	291,600	
処分費		m3	100	35,119	3,511,900	
直接工事費		式	1		41,989,542	
共通仮設費		式	1		4,287,349	
共通仮設費		式	1		365,325	
現場環境改善費（率計上）		式	1		365,325	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,922,024	
純工事費		式	1		46,276,891	
現場管理費		式	1		14,297,469	
工事原価		式	1		60,574,360	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		11,425,640	
工事価格		式	1		72,000,000	
消費税相当額		式	1		7,200,000	
工事費計		式	1		79,200,000	