

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小川沢砂防堰堤その2工事
工事地名	山形県西置賜郡小国町大字足水中里地先

2. 工事内容

1) 事務所名	飯豊山系砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	278日間	自	令和 8年 4月21日
		至	令和 9年 1月23日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	小川沢砂防堰堤その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	41,228,831		
砂防土工	式	1	11,667,020		
掘削工	式	1	3,635,900	掘削(砂防) 土砂 3,000m3未満 障害無 ; 掘削(砂防) 軟岩 ;	500 m3 1,800 m3
埋戻し工	式	1	487,200	埋戻し	1 式
盛土工	式	1	154,750	盛土(流用土) 締固め無し ;	250 m3
残土処理工	式	1	6,737,350	土砂等運搬 軟岩 ;	1 式
作業土工	式	1	651,820	基面整正 岩盤清掃	1 式 1 式
コンクリート堰堤工	式	1	24,734,822		
コンクリート副堰堤工	式	1	12,216,700	コンクリート 18-5-80BB W/C≦60% ; 型枠 足場	361 m3 1 式 1 式
コンクリート側壁工	式	1	12,518,122	コンクリート 18-5-80BB W/C≦60% ; 目地板 瀝青質目地板 t=10 ; 型枠 足場	357 m3 34 m2 1 式 1 式
仮設工	式	1	4,826,989		
1次転流 1次施工	式	1	999,125	作業ヤード撤去 大型土のう 撤去 ; コンクリートフレーム	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	小川沢砂防堰堤その2工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
1次転流 2次施工	式	1	3,827,864	作業ヤード設置	1	式	
				締固め無し；			
				大型土のう	1	式	
				設置・撤去；			
				コルゲートフレーム	1	式	
				作業ヤード撤去	1	式	
				土砂等運搬	1	式	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			
				整地	1	式	
直接工事費	式	1	41,228,831	残土受入れ地での処理；			
共通仮設費	式	1	4,583,000				
共通仮設費	式	1	547,000				
技術管理費	式	1	160,000	単位水量測定器による試験費	8	回	
現場環境改善費（率計上）	式	1	387,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	4,036,000				
純工事費	式	1	45,811,831				
現場管理費	式	1	14,727,000				
工事原価	式	1	60,538,831				
一般管理費等	式	1	11,781,169				
工事価格	式	1	72,320,000				