

単 価 合 意 書

令和8年4月23日に契約した小川沢砂防堰堤その2工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和8年6月2日

発注者 住所 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町3丁目48
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所長 木伏 重男

受注者
住所 山形県西置賜郡小国町大字岩井沢765
氏名 小国開発株式会社 代表取締役 柿崎 清隆

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤						
		式	1		40,473,945	
砂防土工						
		式	1		11,452,922	
掘削工						
		式	1		3,569,050	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無					
		m3	500	607.7	303,850	
掘削(砂防)	軟岩					
		m3	1,800	1,814	3,265,200	
埋戻し工						
		式	1		478,080	
埋戻し						240m3
		式	1		478,080	
盛土工						
		式	1		151,925	
盛土(流用土)	締固め無し					
		m3	250	607.7	151,925	
残土処理工						
		式	1		6,614,160	
土砂等運搬	軟岩					1,270m3
		式	1		6,614,160	
作業土工						
		式	1		639,707	
基面整正						6m2
		式	1		2,703	
岩盤清掃						326m2
		式	1		637,004	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート堰堤工		式	1		24,282,860	
コンクリート副堰堤工		式	1		11,993,492	
コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%	m3	361	29,452	10,632,172	
型枠		式	1		1,286,120	110m2
足場		式	1		75,200	25m
コンクリート側壁工		式	1		12,289,368	
コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%	m3	357	29,452	10,514,364	
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	34	5,378	182,852	
型枠		式	1		1,519,960	130m2
足場		式	1		72,192	24m
仮設工		式	1		4,738,163	
1次転流 1次施工		式	1		980,747	
作業ヤード撤去		式	1		19,685	50m3
大型土のう	撤去	式	1		272,964	258袋

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コルゲートフリューム						73m
		式	1		688,098	
1次転流 2次施工						
		式	1		3,757,416	
作業ヤード設置	締固め無し					630m3
		式	1		175,644	
大型土のう	設置・撤去					154袋
		式	1		451,374	
コルゲートフリューム						13m
		式	1		107,406	
作業ヤード撤去						630m3
		式	1		248,031	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					630m3
		式	1		2,688,840	
整地	残土受入れ地での処理					630m3
		式	1		86,121	
直接工事費						
		式	1		40,473,945	
共通仮設費						
		式	1		4,499,342	
共通仮設費						
		式	1		537,008	
技術管理費						
		式	1		157,072	
単位水量測定器による試験費						
		回	8	19,634	157,072	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		379,936	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		3,962,334	
純工事費		式	1		44,973,287	
現場管理費		式	1		14,458,199	
工事原価		式	1		59,431,486	
一般管理費等		式	1		11,568,514	
工事価格		式	1		71,000,000	
消費税相当額		式	1		7,100,000	
工事費計		式	1		78,100,000	