

単 価 合 意 書

令和8年4月28日に契約した大石沢砂防堰堤改築その5外工事における契約の変更に用いる
単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和8年8月4日

発注者 住所 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町3丁目48
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所長 木伏 重男

受注者
住所 山形県西置賜郡小国町大字町原93番地1
氏名 山和建設株式会社 代表取締役 井上 孝

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤 (大石沢工区)		式	1		38,791,914	
砂防土工		式	1		103,584	
法面整形工		式	1		103,584	
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	60	943.9	56,634	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	100	469.5	46,950	
法面工		式	1		350,500	
植生工		式	1		350,500	
植生シート	植生シート工(標準品) 250m2未満	m2	100	1,333	133,300	
植生マット	植生マット工 250m2未満	m2	60	3,620	217,200	
コンクリート堰堤工		式	1		24,061,231	
作業土工		式	1		454,976	
床掘り		式	1		140,640	
埋戻し	土砂 転圧有り	式	1		161,200	
埋戻し	土砂 転圧無し	式	1		31,185	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基面整正		式	1		26,575	
岩盤清掃		式	1		95,376	
コンクリート堰堤本体工		式	1		17,798,886	
コンクリート	18-5-80BB W/C≦60% 一般養生 生 コンクリート割増額無	m3	300	30,670	9,201,000	
水抜暗渠	800mm 外圧管1種 管長さ 6.3m	m	6.3	45,525	286,807	
水抜暗渠	1000mm 外圧管1種 管長さ 1.7m	m	1.7	64,435	109,539	
水抜暗渠	1200mm 外圧管1種 管長さ 1.8m	m	1.8	89,993	161,987	
型枠		式	1		3,567,000	
型枠	タラップ型枠	式	1		47,660	
足場	キャットウォーク	式	1		1,008,182	
チップシリング	t=10mm	m2	379	1,359	515,061	
既設面清掃	高圧洗浄	m2	379	1,550	587,450	
差し筋	SD345 D25 L=1.0m 削孔長L=0.5m	本	348	6,650	2,314,200	
コンクリート副堰堤工		式	1		556,515	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	18-5-80BB W/C≦60% 一般養生 生 コンクリート割増額無	m3	13	32,127	417,651	
型枠		式	1		118,900	
足場	キャットウォーク	式	1		19,964	
コンクリート側壁工		式	1		1,740,144	
コンクリート	18-5-80BB W/C≦60% 一般養生 生 コンクリート割増額無	m3	30	32,127	963,810	
水抜パイプ	VP-50 フィルター有	m	2	471.2	942	
吸出し防止材	点在 300×300×20mm	m2	0.3	1,245	373	
型枠		式	1		570,720	
足場	単管足場 安全ネット不要	式	1		109,043	
足場	単管傾斜足場 安全ネット不要	式	1		95,256	
間詰工		式	1		3,142,670	
間詰コンクリート	18-5-80BB W/C≦60% 一般養生 生 コンクリート割増額無	m3	92	30,670	2,821,640	
型枠		式	1		321,030	
水叩工		式	1		368,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	18-5-80BB W/C≦60% 一般養生 生 コンクリート割増額無	m3	12	30,670	368,040	
砂防堰堤付属物設置工		式	1		42,408	
点検施設工		式	1		42,408	
ステップ [〃]	φ22 樹脂被覆製	本	12	3,534	42,408	
構造物撤去工		式	1		5,099,640	
構造物取壊し工		式	1		791,700	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	91	8,700	791,700	
スリット切断工		式	1		2,709,642	
コア削孔	φ50	m	16	15,864	253,824	
ワイヤー切断	A区分 無筋	m2	37.6	55,998	2,105,524	
吊治具用アンカー	M20	本	32	2,753	88,096	
ブロック荷卸し	50tクローラークレーン	個	8	26,536	212,288	
足場	キャットウォーク	式	1		49,910	
運搬処理工		式	1		1,598,298	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		式	1		542,376	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	186	5,677	1,055,922	
工事用道路工						
		式	1		9,134,551	
渡河仮橋						
		式	1		1,081,652	
支持杭	引抜 H型鋼杭					
		本	9	11,591	104,319	
杭橋脚(杭基礎形式)	撤去					
		t	2.6	28,673	74,549	
上部工	撤去					
		t	23	18,330	421,590	
覆工板	設置・撤去					
		m2	108	3,016	325,728	
高欄	撤去 ガードレール型					
		m	54	2,879	155,466	
資材仮棧橋						
		式	1		2,434,182	
支持杭	引抜 H型鋼杭					
		本	28	11,591	324,548	
杭橋脚(杭基礎形式)	撤去					
		t	9.1	28,673	260,924	
上部工	撤去					
		t	43.96	18,330	805,786	
覆工板	設置・撤去					
		m2	304	3,016	916,864	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高欄	設置・撤去 単管ハ°イ°型	m	66	1,910	126,060	
仮設構台		式	1		1,317,042	
支持杭	引抜 H型鋼杭	本	10	11,591	115,910	
杭橋脚(杭基礎形式)	撤去	t	3.5	28,673	100,355	
上部工	撤去	t	25.1	18,330	460,083	
土留め	撤去 鋼矢板	t	4.8	28,673	137,630	
覆工板	設置・撤去	m2	144	3,016	434,304	
高欄	設置・撤去 単管ハ°イ°型	m	36	1,910	68,760	
運搬処理工		式	1		4,301,675	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		4,301,675	
直接工事費		式	1		38,791,914	
共通仮設費		式	1		6,406,538	
共通仮設費		式	1		2,554,815	
運搬費		式	1		1,274,922	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,274,922	
技術管理費		式	1		918,482	
単位水量測定器による試験費	W/Cミ-タ					
		回	46	19,967	918,482	
現場環境改善費（率計上）		式	1		361,411	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,851,723	
純工事費		式	1		45,198,452	
現場管理費		式	1		14,373,578	
工事原価		式	1		99,307,633	
一般管理費等		式	1		17,292,367	
工事価格		式	1		116,600,000	
消費税相当額		式	1		11,660,000	
工事費計		式	1		128,260,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路 (長沢川工区)		式	1		25,472,298	
床固め工		式	1		19,678,511	
砂防土工		式	1		1,519,477	
床掘り	軟岩	式	1		58,784	
床掘り	土砂	式	1		179,158	
埋戻し		式	1		337,800	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	50	469.5	23,475	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		427,200	
土砂等運搬	軟岩	式	1		443,020	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		50,040	
作業土工		式	1		96,541	
基面整正		式	1		27,492	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10	943.9	9,439	
岩盤清掃		m2	30	1,987	59,610	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床固め本体工						
		式	1		5,133,199	
コンクリート	18-5-80BB W/C≦60% 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	100	30,670	3,067,000	
型枠						
(外部型枠)		式	1		1,189,000	
足場	キャットウォーク					
		式	1		294,469	
間詰コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%					
		m3	19	30,670	582,730	
垂直壁工						
		式	1		4,122,005	
コンクリート	18-5-80BB W/C≦60% 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	70	30,670	2,146,900	
型枠						
(外部型枠)		式	1		832,300	
型枠						
(内部型枠)		式	1		59,450	
足場	キャットウォーク					
		式	1		224,595	
間詰コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%					
		m3	28	30,670	858,760	
側壁工						
(床固工～垂直壁間)		式	1		4,830,249	
コンクリート	18-5-80BB W/C≦60% 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	91	30,670	2,790,970	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	22	4,228	93,016	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水抜パイプ	VP-50 フィルター有	m	18	471.2	8,481	
吸出し防止材		m2	2	1,245	2,490	
型枠		式	1		1,545,700	
足場	キャットウォーク	式	1		164,703	
間詰コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%	m3	7	32,127	224,889	
水叩工 (床固工～垂直壁間)		式	1		3,133,524	
コンクリート	18-5-80BB W/C≦60% 一般養生 コン クリート夜間割増無	m3	102	29,322	2,990,844	
型枠		式	1		142,680	
床固工補強工		式	1		843,516	
チップニング		m2	74	1,359	100,566	
用心鉄筋	SD345 D25 L=1.0m モルタル充填(無収 縮モルタル)	本	87	5,786	503,382	
足場	キャットウォーク	式	1		239,568	
構造物撤去工		式	1		2,875,028	
構造物取壊し工		式	1		1,470,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	169	8,700	1,470,300	
運搬処理工		式	1		1,404,728	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	式	1		492,804	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	169	5,396	911,924	
仮設工		式	1		2,918,759	
工事用道路工		式	1		266,831	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	式	1		266,831	
土留・仮締切工		式	1		991,968	
大型土のう	製作・設置・撤去	式	1		991,968	
仮水路工		式	1		1,659,960	
暗渠排水管		式	1		947,754	
受桁設置・撤去	H-400×400×13×21(山留め材)	式	1		712,206	
直接工事費		式	1		25,472,298	
共通仮設費		式	1		4,028,982	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
		式	1		1,243,521	
運搬費						
		式	1		489,761	
仮設材運搬費	敷鉄板					
		式	1		398,907	
仮設材運搬費	山留め材 H-400×400					
		式	1		90,854	
技術管理費						
		式	1		499,175	
単位水量測定器による試験費						
		回	25	19,967	499,175	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		254,585	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		2,785,461	
純工事費						
		式	1		29,501,280	
現場管理費						
		式	1		10,234,323	
工事原価						
		式	1		39,735,603	