

積算内訳書

1. 工事名

工事名	杉立沢砂防堰堤工事用道路その4外工事
工事地名	山形県西置賜郡小国町沼沢地先外1地区

2. 工事内容

1) 事務所名	飯豊山系砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	288日間	自	令和 8年 4月10日
		至	令和 9年 1月22日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	杉立沢砂防堰堤工事用道路その4外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	40,262,959		
道路土工		式	1	8,149,266		
掘削工		m3	1	1,949,260	掘削	1,900 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路体盛土工		m3	1	554,220	路体(築堤)盛土	90 m3
					2.5m未満；	
法面整形工		式	1	1,191,696	法面整形(切土部)	1,210 m2
					現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)	110 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工		式	1	4,454,090	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
舗装工		式	1	3,009,060		
コンクリート舗装工		式	1	3,009,060	下層路盤(車道・路肩部)	900 m2
					RC-40 t=150mm；	
					砂防ソイルセメント舗装	900 m2
					t=200mm；	
排水構造物工		式	1	572,660		
木製路面排水工		式	1	572,660	木製路面排水溝	22 組
					L=4.0m；	
擁壁工		式	1	22,615,409		
作業土工		式	1	663,990	床掘り	1 式
					土砂；	

積算内訳書

工事名	杉立沢砂防堰堤工事用道路その4外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				埋戻し	1 式
補強盛土工	式	1	21,158,271	ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	415 m2
				ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ敷設	2,443 m2
				まき出し・敷均し、締固め	1,490 m3
				基盤排水工	253 m3
				植生土のう	26 枚
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面吹付工	式	1	793,148	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	332 m2
				高炉B(袋物) 250m2以上500m2未満 法面清掃不要の補正無；	
法面工	式	1	1,465,060		
作業土工	式	1	312,260	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
かご工	式	1	1,152,800	ふとんかご	80 m
				W120mm×H500mm 階段式 割栗石150-200mm；	
仮設工	式	1	4,451,504		
仮設進入路工	式	1	679,376	掘削	1 式
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				4.0m以上；	
				下層路盤(車道・路肩部)	1 式
				RC-40 t=150mm；	
				砂防ｼｵｰﾙﾔﾏﾄ舗装	1 式
				t=200mm；	

積算内訳書

工事名	杉立沢砂防堰堤工事用道路その 4 外工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
仮設擁壁工	式	1	1,655,348	積込(ルース)	1	式	
				土砂 土量50,000m3未満；			
				土砂等運搬	1	式	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			
沢横断水路工	式	1	2,116,780	土のう	1	式	
				耐候性長期3年型 110×110；			
				積込(ルース)	1	式	
				土砂 土量50,000m3未満；			
直接工事費	式	1	40,262,959	土砂等運搬	1	式	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			
				暗渠排水管	1	式	
				据付 波状管 各種 450～600mm；			
共通仮設費	式	1	4,761,800	タイ°C	1	箇所	
共通仮設費	式	1	389,800				
技術管理費	式	1	7,800	六課加ム溶出試験	1	検体	
現場環境改善費（率計上）	式	1	382,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	4,372,000				
純工事費	式	1	45,024,759				
現場管理費	式	1	14,371,000				
工事原価	式	1	66,422,759				
一般管理費等	式	1	12,737,241				

積算内訳書

工事名	杉立沢砂防堰堤工事用道路その４外工事(明沢川工区)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	4,543,000	
砂防土工	式	1	4,543,000	
掘削工	m3	1	4,543,000	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
直接工事費	式	1	4,543,000	
共通仮設費	式	1	658,000	
共通仮設費	式	1	66,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	66,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	592,000	
純工事費	式	1	5,201,000	
現場管理費	式	1	1,826,000	
工事原価	式	1	7,027,000	