

積算内訳書

1. 工事名

工事名	カラ木沢砂防堰堤工事用道路外工事
工事地名	新潟建岩船郡関川村中束地先

2. 工事内容

1) 事務所名	飯豊山系砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	176日間	自	令和 8年 8月 6日
		至	令和 9年 1月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	カラ木沢砂防堰堤工事用道路外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	16,308,461		
道路土工		式	1	584,215		
掘削工		式	1	109,172	掘削	280 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工		式	1	24,970	盛土(流用土)	100 m3
					4.0m以上；	
法面整形工		式	1	118,046	法面整形(切土部)	100 m2
					現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)	60 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工		式	1	332,027	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
舗装工		式	1	1,838,506		
舗装準備工		式	1	39,113	不陸整正	219 m2
					補足材無し；	
砂利舗装工		式	1	66,306	敷砂利	162 m2
					再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm；	
アスファルト舗装工		式	1	556,409	下層路盤(車道・路肩部)	159 m2
					再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 150mm；	
					表層(車道・路肩部)	154 m2
					⑤密粒度As(新20FH)再生材入 舗装厚 50mm	
					；	
コンクリート舗装工		式	1	751,098	下層路盤(車道・路肩部)	117 m2
					再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 150mm；	
					コンクリート舗装	110 m2
					18-8-40BB W/C≤65% 舗装厚 150mm；	
					型枠	1 式
側溝工		式	1	425,580	シール工	41 m2
					モルタル吹付 t=5cm；	

積算内訳書

工事名	カラ木沢砂防堰堤工事用道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	13,885,740	
仮橋・仮栈橋工	式	1	13,885,740	仮橋上部 11.7 t H形鋼主桁 架設； 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 72 m2 仮設高欄 36 m ガードレール型 設置；
直接工事費	式	1	16,308,461	
共通仮設費	式	1	2,084,900	
共通仮設費	式	1	191,900	
技術管理費	式	1	7,900	六価クロム溶出試験 1 検体
現場環境改善費（率計上）	式	1	184,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,893,000	
純工事費	式	1	18,393,361	
現場管理費	式	1	5,966,000	
工事原価	式	1	73,738,722	
一般管理費等	式	1	13,871,278	
工事価格	式	1	87,610,000	

積算内訳書

工事名	カラ木沢砂防堰堤工事用道路外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	33,248,417		
砂防土工		式	1	22,723,800		
掘削工		式	1	10,588,050	掘削	5,500 m3
					土砂 水中掘削；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
残土処理工		式	1	12,135,750	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
根固め工		式	1	10,286,751		
作業土工		式	1	88,654	床掘り(掘削)	1 式
					土砂；	
					基面整正	1 式
根固めブロック工		式	1	10,198,097	消波根固めブロック製作	45 個
					ブロック種類(実質量) 0.5 t；	
					消波根固めブロック運搬	1 式
					2.5t以下 積込み・据付け(層積) 15個を超え23個以下 9.5km以下；	
					根固めブロック据付	1 式
					無筋ブロック ブロック種類(実質量) 0.5 t ブロック購入無；	
					コンクリート	113 m3
					21-8-40BB W/C≦60%；	
					型枠	1 式
					排水管	8 m
					耐圧ポリエチレン管 φ2400；	
					足場	1 式

積算内訳書

工事名	カラ木沢砂防堰堤工事に用道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	237,866	
作業ヤード整備工	式	1	237,866	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ; 大型土のう 1 式 暗渠排水管 1 式
直接工事費	式	1	33,248,417	
共通仮設費	式	1	4,365,944	
共通仮設費	式	1	758,944	
運搬費	式	1	433,944	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	325,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,607,000	
純工事費	式	1	37,614,361	
現場管理費	式	1	11,765,000	
工事原価	式	1	49,379,361	