

単 価 合 意 書

令和８年８月４日に契約したカラ木沢砂防堰堤工事用道路外工事における契約の変更に用いる
単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和８年８月５日

発注者 住所 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町３丁目４８

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所長 木伏 重男

受注者 住所 新潟県新発田市富塚１９４２番地

氏名 新発田建設株式会社 代表取締役社長 渡邊 明紀

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 (カラ木沢工区)		式	1		16,194,556	
道路土工		式	1		580,039	
掘削工		式	1		108,388	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	280	387.1	108,388	
盛土工		式	1		24,790	
盛土(流用土)	4.0m以上	m3	100	247.9	24,790	
法面整形工		式	1		117,214	
法面整形(切土部)	現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	100	901.9	90,190	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	60	450.4	27,024	
残土処理工		式	1		329,647	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		307,190	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		22,457	
舗装工		式	1		1,825,477	
舗装準備工		式	1		38,828	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
不陸整正	補足材無し					
		m2	219	177.3	38,828	
砂利舗装工						
		式	1		65,836	
敷砂利	再生クラッシャーレン RC-40 t=10cm					
		m2	162	406.4	65,836	
アスファルト舗装工						
		式	1		552,402	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーレン RC-40 仕上り厚 150mm					
		m2	159	961.8	152,926	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(新20FH)再生材入 舗装厚 50mm					
		m2	154	2,594	399,476	
コンクリート舗装工						
		式	1		745,824	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーレン RC-40 仕上り厚 150mm					
		m2	117	961.8	112,530	
コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦65% 舗装厚 150mm					
		m2	110	5,229	575,190	
型枠						
		式	1		58,104	
側溝工						
		式	1		422,587	
シール工	モルタル吹付 t=5cm					
		m2	41	10,307	422,587	
仮設工						
		式	1		13,789,040	
仮橋・仮栈橋工						
		式	1		13,789,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮橋上部	H形鋼主桁 架設					
		t	11.7	688,572	8,056,292	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]						
		m2	72	62,293	4,485,096	
仮設高欄	ガードレール型 設置					
		m	36	34,657	1,247,652	
直接工事費						
		式	1		16,194,556	
共通仮設費						
		式	1		2,070,381	
共通仮設費						
		式	1		190,562	
技術管理費						
		式	1		7,844	
六価値溶出試験						
		検体	1	7,844	7,844	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		182,718	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		1,879,819	
純工事費						
		式	1		18,264,937	
現場管理費						
		式	1		5,924,460	
工事原価						
		式	1		73,220,085	
一般管理費等						
		式	1		13,779,915	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		87,000,000	
消費税相当額		式	1		8,700,000	
工事費計		式	1		95,700,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 (女川工区)		式	1		33,012,064	
砂防土工		式	1		22,561,000	
掘削工		式	1		10,512,150	
掘削	土砂 水中掘削	m3	5,500	399.3	2,196,150	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		8,316,000	
残土処理工		式	1		12,048,850	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		9,938,500	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,383,800	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		726,550	
根固め工		式	1		10,214,879	
作業土工		式	1		88,019	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		54,720	
基面整正		式	1		33,299	
根固めブロック工		式	1		10,126,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消波根固めブロック製作	ブロック種類 (実質量) 0.5 t	個	45	12,095	544,275	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 15個を超え23個以下 9.5km以下	式	1		110,745	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 0.5 t ブロック購入無	式	1		258,570	
コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	m3	113	30,813	3,481,869	
型枠		式	1		392,329	
排水管	耐圧ポリエチレンパイプ管 φ2400	m	8	643,289	5,146,312	
足場		式	1		192,760	
仮設工		式	1		236,185	
作業ヤード整備工		式	1		236,185	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		171,568	
大型土のう		式	1		17,697	
暗渠排水管		式	1		46,920	
直接工事費		式	1		33,012,064	
共通仮設費		式	1		4,335,540	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		753,655	
運搬費		式	1		430,918	
仮設材運搬費		式	1		430,918	
現場環境改善費（率計上）		式	1		322,737	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,581,885	
純工事費		式	1		37,347,604	
現場管理費		式	1		11,683,084	
工事原価		式	1		49,030,688	