

積算内訳書

1. 工事名

工事名	下土沢砂防堰堤改築その5工事
工事地名	新潟建岩船郡関川村下土沢地先

2. 工事内容

1) 事務所名	飯豊山系砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	214日間	自	令和 8年 7月14日
		至	令和 9年 2月12日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	下土沢砂防堰堤改築その5工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	38,595,449		
砂防土工	式	1	1,978,008		
掘削工	式	1	1,760,004	掘削(砂防)	240 m3
				土砂 3,000m3未満 障害無；	
				掘削(砂防)	600 m3
				軟岩；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
埋戻し工	式	1	73,088	埋戻し	320 m3
				締固め無し；	
盛土工	式	1	29,692	盛土(流用土)	130 m3
				締固め無し；	
法面整形工	式	1	27,594	法面整形(盛土部)	60 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
作業土工	式	1	87,630	岩盤清掃	69 m2
法面工	式	1	78,900		
植生工	式	1	78,900	植生シート	60 m2
				植生シート工(標準品) 250m2未満；	
置換工	式	1	1,608,880		
置換コンクリート工	式	1	1,608,880	コンクリート	52 m3
				18-5-80BB W/C≤60%；	
コンクリート堰堤工	式	1	12,822,696		
コンクリート副堰堤工	式	1	6,616,624	コンクリート	148 m3
				18-5-80BB W/C≤60%；	
				堤冠コンクリート	1 m3
				高強度コンクリート；	
				堤冠コンクリート	2 m3
				富配合コンクリート；	

積算内訳書

工事名	下土沢砂防堰堤改築その5工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリート側壁工	式	1	4,971,362	型枠	1	式
				足場	1	式
				コンクリート	92	m3
				18-5-80BB W/C $\leq$ 60% ;		
				目地板	13	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				水抜パイプ	19	m
				硬質塩化ビニル管 VP-50 フィルター無 ;		
				吸出し防止材	2	m2
				300 $\times$ 300 $\times$ 20mm ;		
水叩工	式	1	1,234,710	型枠	1	式
				足場	1	式
鋼製堰堤工	式	1	14,054,874	コンクリート	34	m3
				18-5-80BB W/C $\leq$ 60% ;		
鋼製堰堤本体工	式	1	14,001,670	型枠	1	式
鋼製堰堤本体工	式	1	14,001,670	鋼製枠(鋼管フレーム型・バットレス型)	13.9	t
				鋼管フレーム型流木捕捉 ;		
現場塗装工	式	1	53,204	足場	1	式
				安全ネット不要 ;		
現場塗装工	式	1	53,204	下塗	2	m2
				鉛・クロムフリーさび止めペイント(3層) 継手・ボルト・ナット 塗装回数 3回 ;		
砂防堰堤付属物設置工	式	1	24,780	現場塗装(はけ塗り)	35	m2
				中塗り・上塗り 長油フル系酸樹脂系塗料 ;		
砂防堰堤付属物設置工	式	1	24,780			
点検施設工	式	1	24,780	ステップ	7	本
構造物撤去工	式	1	3,266,068	砂 タラップー 1 ;		
構造物取壊し工	式	1	3,266,068			
構造物取壊し工	式	1	3,266,068	コンクリート構造物取壊し	214	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		

積算内訳書

工事名	下土沢砂防堰堤改築その5工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻運搬	1 式
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	214 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
仮設工	式	1	4,761,243		
仮橋・仮栈橋工	式	1	371,400	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	1 式
				仮設高欄	1 式
				ガードレール型 設置 ;	
				仮設高欄	1 式
				ガードレール型 撤去 ;	
仮水路工	式	1	1,498,456	コルゲートパイプ	1 式
				(1次施工)	
				フランジ型 I 型 Φ600 設置・撤去 ;	
				コルゲートパイプ	1 式
				(2次施工)	
				フランジ型 I 型 Φ600 設置・撤去 ;	
				コルゲートパイプ	1 式
				(3次施工)	
				フランジ型 I 型 Φ600 設置・撤去 ;	
作業ヤード整備工	式	1	1,276,007	ヤード盛土	1 式
				盛土撤去	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				敷鉄板	1 式
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;	
運搬路養生工	式	1	1,615,380	敷鉄板	1 式
				22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去 ;	
直接工事費	式	1	38,595,449		
共通仮設費	式	1	5,490,784		

積算内訳書

工事名	下土沢砂防堰堤改築その5工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,572,784	
運搬費	式	1	2,303,784	仮設材運搬費 仮橋； 仮設材運搬費 敷鉄板；
現場環境改善費（率計上）	式	1	269,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,918,000	
純工事費	式	1	44,086,233	
現場管理費	式	1	11,237,000	
工事原価	式	1	55,323,233	
一般管理費等	式	1	10,906,767	
工事価格	式	1	66,230,000	