単　価　合　意　書

令和８年７月２２日に契約した下土沢砂防堰堤改築その5工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和８年８月１７日

発注者 住所 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町３丁目４８

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局　飯豊山系砂防事務所長　木伏　重男

受注者 住所 山形県西置賜郡小国町大字町原９３番地１

氏名 山和建設株式会社　代表取締役　井上　孝

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
砂防堰堤		式	1		36,058,172	
砂防土工		式	1		1,847,843	
掘削工		式	1		1,644,248	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	m3	240	560.2	134,448	
掘削(砂防)	軟岩	m3	600	1,678	1,006,800	
土砂等運搬	軟岩	式	1		503,000	
埋戻し工		式	1		68,256	
埋戻し	締固め無し	m3	320	213.3	68,256	
盛土工		式	1		27,729	
盛土(流用土)	締固め無し	m3	130	213.3	27,729	
法面整形工		式	1		25,776	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	60	429.6	25,776	
作業土工		式	1		81,834	
岩盤清掃		m2	69	1,186	81,834	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面工		式	1		73,680	
植生工		式	1		73,680	
植生ｼｰﾄ	植生ｼｰﾄ工(標準品) 250m2未満	m2	60	1,228	73,680	
置換工		式	1		1,503,164	
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		1,503,164	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-80BB W/C≦60%	m3	52	28,907	1,503,164	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1		11,980,125	
ｺﾝｸﾘｰﾄ副堰堤工		式	1		6,181,842	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-80BB W/C≦60%	m3	148	31,439	4,652,972	
堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ	高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1	34,700	34,700	
堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ	富配合ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	2	35,971	71,942	
型枠		式	1		1,238,880	
足場		式	1		183,348	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工		式	1		4,644,683	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-80BB W/C≦60%	m3	92	31,439	2,892,388	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	13	3,832	49,816	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　VP-50 ﾌｨﾙﾀｰ無	m	19	502.6	9,549	
吸出し防止材	300×300×20mm	m2	2	1,326	2,652	
型枠		式	1		1,548,600	
足場		式	1		141,678	
水叩工		式	1		1,153,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-80BB W/C≦60%	m3	34	29,982	1,019,388	
型枠		式	1		134,212	
鋼製堰堤工		式	1		13,131,456	
鋼製堰堤本体工		式	1		13,081,774	
鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型・ﾊﾞｯﾄﾚｽ型)	鋼管ﾌﾚｰﾑ型流木捕捉	t	13.9	862,096	11,983,134	
足場	安全ネット不要	式	1		1,098,640	
現場塗装工		式	1		49,682	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ(3層) 継手・ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 塗装回数 3回	m2	2	3,631	7,262	
現場塗装(はけ塗り)	中塗り・上塗り　長油ﾌﾀﾙ系酸樹脂系塗料	m2	35	1,212	42,420	
砂防堰堤付属物設置工		式	1		23,149	
点検施設工		式	1		23,149	
ｽﾃｯﾌﾟ	砂　タラップ－１	本	7	3,307	23,149	
構造物撤去工		式	1		3,051,212	
構造物取壊し工		式	1		3,051,212	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	214	8,291	1,774,274	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	式	1		572,236	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	214	3,293	704,702	
仮設工		式	1		4,447,543	
仮橋･仮桟橋工		式	1		346,980	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]		式	1		270,648	
仮設高欄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 設置	式	1		58,524	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設高欄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去	式	1		17,808	
仮水路工		式	1		1,400,036	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ（1次施工）	ﾌﾗﾝｼﾞ型　Ⅰ型　Φ600　設置・撤去	式	1		415,518	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ（2次施工）	ﾌﾗﾝｼﾞ型　Ⅰ型　Φ600　設置・撤去	式	1		569,000	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ（3次施工）	ﾌﾗﾝｼﾞ型　Ⅰ型　Φ600　設置・撤去	式	1		415,518	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		1,192,007	
ﾔｰﾄﾞ盛土		式	1		102,800	
盛土撤去		式	1		146,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		659,200	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		95,240	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)　設置･撤去	式	1		188,367	
運搬路養生工		式	1		1,508,520	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm)　設置･撤去	式	1		1,508,520	
直接工事費		式	1		36,058,172	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		5,130,030	
共通仮設費		式	1		2,403,685	
運搬費		式	1		2,152,353	
仮設材運搬費	仮橋	式	1		86,797	
仮設材運搬費	敷鉄板	式	1		2,065,556	
現場環境改善費（率計上）		式	1		251,332	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,726,345	
純工事費		式	1		41,188,202	
現場管理費		式	1		10,498,951	
工事原価		式	1		51,687,153	
一般管理費等		式	1		10,192,847	
工事価格		式	1		61,880,000	
消費税相当額		式	1		6,188,000	
工事費計		式	1		68,068,000	