

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度飯豊山系砂防事務所管内流量観測業務
履行場所	飯豊山系砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	飯豊山系砂防事務所 調査課		
2) 履行期間	266 日間	自 令和 7年 3月25日	至 令和 7年12月15日
3) 設計説明	本業務は、飯豊山系砂防事務所管内の荒川水系における砂防基本計画の検討並びに施設設計に必要となる基礎資料とするため、荒川上流域並びに玉川流域の2箇所 所で低水・高水流量観測により水位流量曲線を作成するものである。		
4) 業務内容	UAV写真測量1式、低水流量観測1式、高水流量観測1式、河川定期横断測量 直接 水準(平地)1式、水位流量曲線作成1式、統計資料の作成1式		

積算内訳書

業務名	令和7年度飯豊山系砂防事務所管内流量観測業務			業 種	測量業務
				項 目	地形測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地形測量	式	1	2,175,347		
三次元点群測量	式	1	2,175,347		
三次元点群測量	式	1	2,175,347	U A V 写真点群測量 (0.16)1 (km2)式	
水文観測	式	1	4,138,027		
流量観測	式	1	3,338,643		
流量観測	式	1	3,338,643	計画準備 1 業務 現地調査 (1)1 (回)式 低水流量観測 (7)1 (回)式 低水流量観測 (7)1 (回)式 高水流量観測 1 式 高水流量観測 1 式 機械経費 1 式 伐採 0.05 km 河川定期横断測量 直接水準(平地) 3 本 平均測量幅:126.2m 河川定期横断測量 直接水準(平地) 3 本 平均測量幅:121.7m	

積算内訳書

業務名	令和7年度飯豊山系砂防事務所管内流量観測業務			業 種	測量業務
				項 目	水文観測
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				報告書作成	1 業務
水位流量曲線作成	式	1	799,384		
水位流量曲線作成	式	1	799,384	計画準備	1 業務
				水位流量曲線の作成	2 観測所
				H-√Q・H-A・H-V・横断面図の作成	2 観測所
				報告書作成	1 業務
共通	式	1	299,700		
共通	式	1	299,700		
打合せ等	式	1	299,700	打合せ	1 式
直接経費	式	1	167,301		
直接経費	式	1	167,301		
旅費交通費	式	1	66,301	旅費（率計上・宿泊無・測量）	1 式
				旅費（率計上・宿泊無・調査計画）	1 式
電子成果品作成費	式	1	101,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	6,780,375		
間接測量費	式	1	4,669,625		

積算内訳書

業務名	令和7年度飯豊山系砂防事務所管内流量観測業務				業 種	測量業務
					項 目	間接測量費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
諸経費		式	1	4,669,625		
測量業務価格		式	1	11,450,000		