

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和 6 年度飯豊山系砂防事務所管内地質調査業務
履行場所	飯豊山系砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名

2) 履行期間 224 日間 自 令和 7年 3月28日
至 令和 7年11月 6日

3) 設計説明

本業務は、飯豊山系砂防事務所管内（山形県西置賜郡小国町大字沼沢地先、河原角地先、小玉川地先、新潟県岩船郡関川村大字八ツ口地先）における砂防施設の設計等に必要の地質調査を実施するものである。

4) 業務内容

調査機械ボーリング1式、サウンディング及び原位置試験1式、総合解析1式、解析等調査1式、地すべり調査1式

積算内訳書

業務名	令和6年度飯豊山系砂防事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	6,030,176	
直接調査費		式	1	3,131,892	
機械ボーリング		式	1	1,589,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 16 m 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 6 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 4 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 4 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm
サウンディング及び原位置試験		式	1	499,800	標準貫入試験 16 回 玉石混じり土砂 標準貫入試験 6 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 4 回 軟岩 標準貫入試験 4 回 軟岩
総合解析		式	1	194,800	解析等調査 1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度飯豊山系砂防事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
地すべり調査	式	1	738,292	地下水位測定	1 式
				地下水位測定	1 式
				移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計 移動変形調査	1 式
				移動変形調査	1 式
				パイプ式歪計 観測深度 30m未満 移動変形調査	1 式
				パイプ式歪計 観測深度 38m 移動変形調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	98,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	2,898,284		
運搬費	式	1	1,094,340	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度飯豊山系砂防事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
準備費	式	1	321,340	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	1,394,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	66,765	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	21,839	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	6,030,176		
間接費	式	1	4,209,824		
諸経費	式	1	4,209,824		
一般調査業務費	式	1	10,240,000		
解析等調査	式	1	3,247,130		
直接業務費	式	1	3,247,130		
解析等調査	式	1	1,163,300	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
地すべり調査	式	1	2,083,830	地すべり調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		

積算内訳書

業務名	令和6年度飯豊山系砂防事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	3,546,730		
その他原価	式	1	1,909,914		
一般管理費等	式	1	2,933,356		
解析等調査業務費	式	1	8,390,000		
調査業務価格	式	1	18,630,000		
共通	式	1	135,420		
共通（設計業務）	式	1	135,420		
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接原価（その他原価除く）	式	1	135,420		
その他原価	式	1	72,923		
一般管理費等	式	1	111,657		
業務価格	式	1	320,000		
業務価格	式	1	18,950,000		