積算内訳書

１．業務名

業務名	令和７年度飯豊山系砂防事務所管内地質調査業務
履行場所	飯豊山系砂防事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　飯豊山系砂防事務所　調査課

２）履行期間　　264 日間　　自　令和　8年 3月27日

至　令和　8年12月15日

３）設計説明

本業務は、飯豊山系砂防事務所管内（山形県西置賜郡小国町大字足水中里地先、河原角地先、小玉川地先、玉川地先、白子沢地先、新潟県新発田市中中山沢地先）における砂防施設の設計等に必要な地質調査を実施するものである。

４）業務内容

機械ボーリング 一式、サウンディング及び原位置試験 一式、総合解析 一式、地すべり調査 一式、解析等調査 一式

積算内訳書

業務名	令和７年度飯豊山系砂防事務所管内地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	8,183,665	
直接調査費	式	1	4,205,248	
機械ボーリング	式	1	908,700	土質ボーリング(オールコアボーリング) 6 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 13 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 9 m 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,055,720	標準貫入試験 6 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 13 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 9 回 軟岩 現場透水試験 4 回 揚水法
総合解析	式	1	186,560	解析等調査 1 式
地すべり調査	式	1	1,938,268	地下水位測定 沢中沢 1 式 地下水位測定 内川

積算内訳書

業務名	令和７年度飯豊山系砂防事務所管内地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 式
				地下水位測定 手ノ
				倉沢 1 式
				地下水位測定 森残
				川 1 式
				地下水位測定 中中
				山沢 1 式
				移動変形調査
				1 式
				挿入式孔内傾斜計
				移動変形調査 資料
				整理 沢中沢 1 式
				移動変形調査
				1 式
				パイプ式歪計
				移動変形調査 資料
				整理 沢中沢 1 式
				移動変形調査
				1 式
				パイプ式歪計
				移動変形調査
				観測 内川(B-4') 1 式
				移動変形調査 資料
				整理 内川 1 式
				移動変形調査
				1 式
				伸縮計
				移動変形調査 資料
				整理 中中山沢 1 式
				移動変形調査
				1 式
				パイプ式歪計

積算内訳書

業務名	令和７年度飯豊山系砂防事務所管内地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				移動変形調査　資料 整理　中中山沢　1　式 移動変形調査 1　式 パイプ式歪計 移動変形調査　資料 整理　手ノ倉沢　1　式 移動変形調査 1　式 パイプ式歪計 移動変形調査　資料 整理　森残川　1　式
電子成果品作成費	式	1	110,000	電子成果品作成費 1　式
検定費等	式	1	6,000	検定費等 3　本
間接調査費	式	1	3,978,417	
運搬費	式	1	3,027,820	運搬費 1　式 運搬費 1　式
準備費	式	1	331,340	準備及び跡片付け 1　式 調査孔閉塞 1　式
仮設費	式	1	500,000	足場仮設 1　式
旅費交通費	式	1	89,863	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1　式
施工管理費	式	1	29,394	施工管理費 1　式

積算内訳書

業務名	令和７年度飯豊山系砂防事務所管内地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	直接調査費＋間接調査費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接調査費＋間接調査費	式	1	8,183,665	
間接費	式	1	5,576,335	
諸経費	式	1	5,576,335	
一般調査業務費	式	1	13,760,000	
解析等調査	式	1	2,169,802	
直接業務費	式	1	2,169,802	
解析等調査	式	1	1,186,192	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式
地すべり調査	式	1	983,610	地すべり調査 1 式
共通	式	1	313,800	
共通	式	1	313,800	
打合せ等	式	1	313,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,483,602	
その他原価	式	1	1,337,419	
一般管理費等	式	1	2,048,979	
解析等調査業務費	式	1	5,870,000	

積算内訳書

業務名	令和７年度飯豊山系砂防事務所管内地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	調査業務価格

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
調査業務価格	式	1	19,630,000	
共通	式	1	139,660	
共通（設計業務）	式	1	139,660	
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成 1 業務
直接経費	式	1	33,000	
直接経費	式	1	33,000	
電子成果品作成費	式	1	33,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	172,660	
その他原価	式	1	75,206	
一般管理費等	式	1	132,134	
業務価格	式	1	380,000	
業務価格	式	1	20,010,000	