積算内訳書

１．業務名

業務名	令和８年度飯豊山系砂防事務所管内流量観測業務
履行場所	飯豊山系砂防事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　飯豊山系砂防事務所　調査課

２）履行期間　　265 日間　　自　令和　8年 3月25日

至　令和　8年12月14日

３）設計説明

本業務は、飯豊山系砂防事務所管内の荒川水系における砂防基本計画の検討並びに施設設計に必要となる基礎資料とするため、荒川上流域並びに玉川流域の２箇所で低水・高水流量観測により水位流量曲線を作成するものである。

４）業務内容

UAV写真測量1式、低水流量観測1式、高水流量観測1式、河川定期横断測量　直接水準(平地)1式、水位流量曲線作成1式、統計資料の作成1式

積算内訳書

業務名	令和８年度飯豊山系砂防事務所管内流量観測業務	業 種	測量業務
		項 目	地形測量

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
地形測量	式	1	2,211,747	
三次元点群測量	式	1	2,211,747	
三次元点群測量	式	1	2,211,747	ＵＡＶ写真点群測量 (0.16)1 (km2)式
水文観測	式	1	4,245,584	
流量観測	式	1	3,437,440	
流量観測	式	1	3,437,440	計画準備 1 業務 現地調査 (1)1 (回)式 低水流量観測 (7)1 (回)式 低水流量観測 (7)1 (回)式 高水流量観測 1 式 高水流量観測 1 式 機械経費 1 式 伐採 0.05 km 河川定期横断測量 直接水準(平地) 3 本 平均測量幅:126.2m 河川定期横断測量 直接水準(平地) 3 本 平均測量幅:121.7m

積算内訳書

業務名	令和８年度飯豊山系砂防事務所管内流量観測業務	業 種	測量業務
		項 目	水文観測

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				報告書作成 1 業務
水位流量曲線作成	式	1	808,144	
水位流量曲線作成	式	1	808,144	計画準備 1 業務 水位流量曲線の作成 2 観測所 H-√Q・H-A・H-V・横断面図の作成 2 観測所 報告書作成 1 業務
共通	式	1	301,700	
共通	式	1	301,700	
打合せ等	式	1	301,700	打合せ 1 式
直接経費	式	1	169,888	
直接経費	式	1	169,888	
旅費交通費	式	1	67,888	旅費交通費（率計上・宿泊無・測量） 1 式 旅費交通費（率計上･宿泊無･調査計画） 1 式
電子成果品作成費	式	1	102,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費	式	1	6,928,919	
間接測量費	式	1	5,321,081	

積算内訳書

業務名	令和８年度飯豊山系砂防事務所管内流量観測業務	業 種	測量業務
		項 目	間接測量費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
諸経費	式	1	5,321,081	
測量業務価格	式	1	12,250,000	