積算内訳書

１．業務名

業務名	令和８年度飯豊山系砂防事務所管内地質調査業務
履行場所	飯豊山系砂防事務所管内

２．業務内容

１）事務所名　　飯豊山系砂防事務所　調査課

２）履行期間　　153 日間　　自　令和　8年 7月 1日

至　令和　8年11月30日

３）設計説明

４）業務内容

積算内訳書

業務名	令和８年度飯豊山系砂防事務所管内地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	6,917,267	
直接調査費	式	1	2,933,760	
機械ボーリング	式	1	1,703,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 22 m 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 8 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 14 m 固結シルト・固結粘土,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 2 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 20 m 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm
サウンディング及び原位置試験	式	1	898,760	標準貫入試験 22 回 砂・砂質土 標準貫入試験 8 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 14 回 固結シルト・固結粘土 標準貫入試験

積算内訳書

業務名	令和８年度飯豊山系砂防事務所管内地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 20 回 軟岩
総合解析	式	1	224,000	解析等調査 1 式
電子成果品作成費	式	1	96,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等 6 本
間接調査費	式	1	3,983,507	
運搬費	式	1	2,640,850	運搬費 1 式 運搬費 1 式 運搬費 1 式 運搬費 1 式
準備費	式	1	357,680	準備及び跡片付け 1 式 調査孔閉塞 1 式
仮設費	式	1	902,000	足場仮設 1 式
旅費交通費	式	1	62,525	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	20,452	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	6,917,267	

積算内訳書

業務名	令和８年度飯豊山系砂防事務所管内地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	直接調査費＋間接調査費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
間接費	式	1	4,772,733	
諸経費	式	1	4,772,733	
一般調査業務費	式	1	11,690,000	
解析等調査	式	1	1,305,700	
直接業務費	式	1	1,305,700	
解析等調査	式	1	1,305,700	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式
共通	式	1	313,800	
共通	式	1	313,800	
打合せ等	式	1	313,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,619,500	
その他原価	式	1	872,100	
一般管理費等	式	1	1,338,400	
解析等調査業務費	式	1	3,830,000	
調査業務価格	式	1	15,520,000	
共通	式	1	139,660	

積算内訳書

業務名	令和８年度飯豊山系砂防事務所管内地質調査業務	業 種	設計業務
		項 目	共通

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通（設計業務）	式	1	139,660	
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成 1 業務
直接原価（その他原価除く）	式	1	139,660	
その他原価	式	1	75,206	
一般管理費等	式	1	115,134	
業務価格	式	1	330,000	
業務価格	式	1	15,850,000	