

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度白谷第1号砂防堰堤改築工事
工事地名	岐阜県高山市奥飛驒温泉郷一重ヶ根地先

2. 工事内容

1) 事務所名	神通川水系砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	231日間	自 令和 6年 5月16日 至 令和 7年 1月 1日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度白谷第1号砂防堰堤改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	55,810,126		
砂防土工	式	1	498,020		
残土処理工	式	1	498,020	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
コンクリート堰堤工	式	1	43,380,677		
作業土工	式	1	396,090	床掘り(掘削(砂防))	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				締固め有り；	
				基面整正	1 式
コンクリート堰堤本体工	式	1	42,984,587	コンクリート	892 m3
				21-5-40BB W/C≤60%；	
				残存化粧型枠	250 m2
				割石60タイ°；	
				残存型枠	190 m2
				有孔タイ°；	
				チップ°ンク°	390 m2
				腹付面；	
				コンクリート削孔	786 孔
				φ36 L=925；	
				鉄筋挿入	786 本
				SD345 D25 1.825m/本；	
				足場	1 式
				残存型枠部 天端手摺；	
除石工	式	1	4,782,328		
上流堰堤除石	式	1	4,782,328	掘削(砂防)	1 式
				岩塊・玉石；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度白谷第1号砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
仮設工	式	1	7,149,101	
工事用道路工	式	1	7,149,101	掘削(砂防) 1 式 土砂； 1 式 基面整正 1 式 工事用道路盛土 4.0m以上； 1 式 土砂等運搬(砂防) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式 下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm； 1 式 鋼製マット 1500×4000×90； 1 式 大型土のう 製作・設置； 1 式 大型土のう 撤去； 1 式
直接工事費	式	1	55,810,126	
共通仮設費	式	1	7,760,100	
共通仮設費	式	1	1,024,100	
技術管理費	式	1	405,100	六価クロム溶出試験費 1 式 水セメント比測定費 1 式 W/C比；
現場環境改善費（率計上）	式	1	619,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,736,000	

積算内訳書

工事名	令和 6 年度白谷第 1 号砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	63,570,226	
現場管理費	式	1	19,600,000	
工事原価	式	1	83,170,226	
一般管理費等	式	1	14,519,774	
工事価格	式	1	97,690,000	