

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度島田洞砂防堰堤工事
工事地名	岐阜県飛騨市神岡町夕陽ヶ丘地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	神通川水系砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	231日間	自 令和6年5月23日 至 令和7年1月8日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度島田洞砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	46,314,940	
砂防土工	式	1	269,709	
掘削工	m3	1	269,709	掘削(砂防) 330 m3 土砂； 土砂等運搬(砂防) 1 式 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
道路土工	式	1	8,850,337	
掘削工	m3	1	3,599,100	掘削 1,600 m3 土砂 片切掘削； 掘削 730 m3 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂；
路体盛土工	m3	1	4,121,760	路体(築堤)盛土 80 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1,100 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 1,800 m3 4.0m以上； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂；
法面整形工	式	1	1,129,477	法面整形(切土部) 1,120 m2 法面整形(盛土部) 190 m2 法面締固め無；
法面工	式	1	11,699,380	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度島田洞砂防堰堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	11,699,380	植生基材吹付 t=5cm 管理用道路；	1,988	m2
擁壁工	式	1	7,099,673			
作業土工	式	1	2,545,013	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 積込(ルース) 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
基盤排水工	式	1	2,926,980	基盤排水 C-40； 吸出防止材 長繊維ホ°ポリエステル不織布 厚1.0mm(175N/5cm)；	360 500	m3 m2
地下排水工	式	1	1,627,680	横断排水 高密度ホ°ポリエチレン管 φ150 120° 有孔管； 縦断排水 高密度ホ°ポリエチレン管 φ150 360° 有孔管； フィルター材 C-40； 吸出防止材 t=20mm；	72 168 53 460	m m m3 m2
排水構造物工	式	1	1,948,581			
側溝工	式	1	1,221,941	プレキャストU型側溝 PU-B300-L2000； プレキャストU型側溝 PUT-B400-L2000； 側溝蓋 CT-400 L=500；	139 1 3	m m 枚
管渠工	式	1	376,640	ヒューム管(B形管) HP2-R2-D600；	8	m

# 積算内訳書

工事名	令和6年度島田洞砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
集水桝・マンホール工	式	1	350,000	現場打ち集水桝 MD種 18-8-40BB W/C≦60%; 1 箇所
				接続枘 21-8-40BB W/C≦60%; 1 箇所
護床工	式	1	11,071,590	
かご工	式	1	11,071,590	ふとんかご φ4.0 15×50×120cm 中詰材:流用材; 2 m
				かごマット スロープ型 t=500 中詰材:流用材; 250 m <sup>2</sup>
				かごマット 多段積型 A型-a 中詰材:流用材; 81 m <sup>2</sup>
				かごマット 多段積型 A型-b 中詰材:流用材; 236 m <sup>2</sup>
				吸出防止材 河川護岸用吸出し防止シート 10mm以上1.0tf/m以 上; 490 m <sup>2</sup>
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 1 式
				積込(ルース) 岩塊・玉石; 1 式
舗装工	式	1	3,756,038	
コンクリート舗装工	式	1	3,756,038	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm; 504 m <sup>2</sup>
				コンクリート舗装 18-8-40BB W/C≦60% t=150mm; 504 m <sup>2</sup>
				型枠 一般型枠; 1 式
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10; 6 m <sup>2</sup>
防護柵工	式	1	1,247,725	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度島田洞砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
路側防護柵工	式	1	1,247,725	ガードレール Gr-C-4E ; 145 m
構造物撤去工	式	1	371,907	
構造物取壊し工	式	1	210,122	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 20 m3 既設大型土のう撤去 46 袋
運搬処理工	式	1	161,785	殻運搬 1 式 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 19 m3 コンクリート殻(無筋) ;
直接工事費	式	1	46,314,940	
共通仮設費	式	1	5,035,300	
共通仮設費	式	1	538,300	
技術管理費	式	1	7,300	六価カド溶出試験費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	531,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	4,497,000	
純工事費	式	1	51,350,240	
現場管理費	式	1	16,632,000	
工事原価	式	1	67,982,240	
一般管理費等	式	1	12,207,760	
工事価格	式	1	80,190,000	