

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度貝塩第2号砂防堰堤工事
工事地名	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根地先

2. 工事内容

1) 事務所名	神通川水系砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	250日間	自 令和7年5月9日 至 令和8年1月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度貝塩第2号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	65,640,402	
砂防土工	式	1	1,013,237	
掘削工	式	1	313,400	掘削(砂防) 土砂； 1,000 m3
埋戻し工	式	1	287,200	埋戻し 締固無； 1,000 m3
盛土工	式	1	377,736	盛土 410 m3 土砂 締固無； 土砂等運搬(砂防) 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ)(砂防) 1 式 土砂；
法面整形工	式	1	19,424	法面整形(切土部) 20 m2
残土処理工	式	1	15,477	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
コンクリート堰堤工	式	1	19,773,754	
作業土工	式	1	5,159	基面整正 1 式
コンクリート堰堤本体工	式	1	19,768,595	コンクリート 360 m3 21-5-40BB W/C≤60%； 堤冠コンクリート 79 m3 高強度コンクリート 36-8-40BB フライッシュ入； 型枠 1 式 型枠(残存型枠) 170 m2 有孔タイプ； 型枠(残存化粧型枠) 94 m2 割石40タイプ； 足場 1 式 天端手摺；

積算内訳書

工事名	令和7年度貝塩第2号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
鋼製堰堤工	式	1	3,665,782	
鋼製堰堤本体工	式	1	999,220	鋼製枠 23.5 t 支給品 鋼製スリットB型； 鋼製枠運搬 1 式
現場塗装工	式	1	272,742	現場塗装 3 m2 素地調整・下塗り； 現場塗装 178 m2 中塗り・上塗り；
架設足場工	式	1	2,393,820	足場 1 式
護床工	式	1	24,967,915	
護床ブロック工	式	1	24,967,915	コンクリート 611 m3 21-5-40BB W/C≤60%； 埋設型枠 740 m2 支給品 鋼製・メッシュ フラットタイプ°（組立部材含む）； 埋設型枠 100 m2 鋼製・メッシュ フラットタイプ°（組立部材含む）； 鉄筋 2.26 t SD345 D29～D32； 巨石据付 147 m2 石材径 1m； 現場発生品運搬 1 式
構造物撤去工	式	1	1,240,920	
構造物取壊し工	式	1	621,072	コンクリート構造物取壊し 72 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	619,848	殻運搬 1 式 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 72 m3 コンクリート殻(無筋)；
砂防堰堤付属物設置工	式	1	215,200	

積算内訳書

工事名	令和7年度貝塩第2号砂防堰堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
銘板工	式	1	215,200	銘板 砂防ダム用 800×500×10 字厚5mm；	1 枚
仮設工	式	1	14,763,594		
砂防仮締切工	式	1	6,522,534	土砂締切堤 土砂締切 （上流）仮締切堤 設置； 土砂締切 （上流）仮締切堤 撤去； コンクリート締切 18-8-40BB W/C≤60%； コンクリートブロック撤去・運搬・荷卸 異形ブロック 4t型； 大型土のう 撤去；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
水替工	式	1	1,522,560	ポンプ排水 40以上120(m ³ /h)未満 常時排水；	1 式
仮水路工	式	1	6,718,500	土砂搬出（上流） コルゲートパイプ φ2000 ラップ型(支給品)； 瀬替掘削 土砂； 瀬替盛土	1 式 1 式 1 式 1 式
直接工事費	式	1	65,640,402		
共通仮設費	式	1	11,249,320		
共通仮設費	式	1	1,286,320		
安全費	式	1	257,920	土石流に対する安全対策費	1 式
技術管理費	式	1	88,400	コンクリート品質管理における試験費	1 式

