

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度白谷第1号砂防堰堤改築工事
工事地名	岐阜県高山市奥飛驒温泉郷一重ヶ根地先

2. 工事内容

1) 事務所名	神通川水系砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	198日間	自 令和7年 5月20日 至 令和7年12月 3日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度白谷第1号砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	64,541,504	
砂防土工	式	1	275,367	
法面整形工	式	1	275,367	法面整形(盛土部) 570 m2
法面工	式	1	623,010	
植生工	式	1	623,010	植生シート 570 m2 植生シート工；
コンクリート堰堤工	式	1	39,022,761	
コンクリート堰堤本体工	式	1	39,022,761	コンクリート 881 m3 21-5-40BB W/C≦60%； 残存化粧型枠 170 m2 割石60タイプ； 残存型枠 320 m2 有孔タイプ； チップング 150 m2 腹付面； チップング 7 m2 打継面； コンクリート削孔 336 孔 φ36 L=925； 鉄筋挿入 512 本 SD345 D25 1.825m/本； 足場 1 式 天端手摺(残存型枠用)；
電源設備工	式	1	686,536	
配管・配線工	式	1	686,536	地中配管 257 m 波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 50mm； 保護砂 1 式 砂 埋戻し用；

積算内訳書

工事名	令和7年度白谷第1号砂防堰堤改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋設標識シート敷設 W=400(塩ビ製)2倍；	257	m
除石工	式	1	11,012,600			
堆砂積除石	式	1	11,012,600	掘削(砂防) 岩塊・玉石； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土処分費	2,000 1 2,000	m3 式 m3
工事用道路工	式	1	9,341,464			
掘削工	式	1	394,350	掘削 土砂；	1,100	m3
路体盛土工	式	1	2,005,990	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	2,300 1 1	m3 式 式
路床盛土工	式	1	357,840	路床盛土 4.0m以上；	900	m3
法面整形工	式	1	202,902	法面整形(盛土部)	420	m2
植生工	式	1	459,060	植生シート 植生シート工；	420	m2
排水構造物工	式	1	90,163	プレキャスト集水桝 800×800×1000 流用品 縞鋼板蓋含む； 暗渠排水管 φ600 流用品； ふとんかご ハネタイプ 4.0 15×50×120cn 詰石流用；	1 8 4	箇所 m m
コンクリート舗装工	式	1	5,831,159	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm； コンクリート舗装	689 689	m2 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度白谷第1号砂防堰堤改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40BB W/C≦65% t=150mm ; 溶接金網	677 m2
				D6-150×150 ; 補強鉄筋	0.87 t
				SD295 D13 ; 目地板	13 m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ; 型枠	1 式
構造物撤去工	式	1	3,579,766		
構造物取壊し工	式	1	2,148,780	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 ;	118 m3
運搬処理工	式	1	1,430,986	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	1 式 118 m3
直接工事費	式	1	64,541,504		
共通仮設費	式	1	9,118,740		
共通仮設費	式	1	1,953,740		
安全費	式	1	902,840	土石流に対する安全対策費 ゲート監視員	1 式 1 式
技術管理費	式	1	404,900	六価クロム溶出試験費 水セメント比測定費 W/C比 ;	1 式 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	646,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	7,165,000		
純工事費	式	1	73,660,244		

積算内訳書

工事名	令和 7 年度白谷第 1 号砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	21, 050, 000	
工事原価	式	1	94, 710, 244	
一般管理費等	式	1	15, 779, 756	
工事価格	式	1	110, 490, 000	