

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度餌掛谷上流第2号砂防堰堤改築その2工事
工事地名	岐阜県高山市奥飛驒温泉郷一重ヶ根地先

2. 工事内容

1) 事務所名	神通川水系砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	235日間	自 令和 7年 6月17日 至 令和 8年 2月 6日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度餌掛谷上流第2号砂防堰堤改築その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	54,396,681		
砂防土工	式	1	90,402		
法面整形工	式	1	90,402	法面整形(盛土部)	190 m2
コンクリート堰堤工	式	1	33,759,509	け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
作業土工	式	1	2,553,584	床掘り	1 式
				岩塊・玉石；	
				掘削(砂防)	960 m3
				岩塊・玉石；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				締固め無し；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
コンクリート堰堤本体工	式	1	14,909,243	コンクリート	290 m3
				21-8-40BB W/C≤60%；	
				水抜暗渠	5 m
				1000mm 外圧管1種 管長さ 5m；	
				型枠	1 式
				チップング	118 m2
				腹付面；	
				鉄筋挿入	237 本
				SD345 D25 L=1800；	
				足場	1 式
				一般型枠部 キャットウォーク；	
コンクリート副堰堤工	式	1	16,296,682	コンクリート	263 m3
				21-8-40BB W/C≤60%；	
				堤冠コンクリート	35 m3
				36-8-40BB (フライッシュ入り)；	

積算内訳書

工事名	令和6年度餌掛谷上流第2号砂防堰堤改築その2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠	1	式
				チップ・ソグ	179	m2
				腹付面；		
				チップ・ソグ	49	m2
				打継面；		
				鉄筋挿入	358	本
				SD345 D25 L=1800；		
				足場	1	式
				一般型枠部 キャットウォーク；		
護床工・根固め工	式	1	4,024,920			
護床工	式	1	4,024,920	コンクリート	84	m3
				21-8-40BB W/C≤60%；		
				型枠	1	式
砂防堰堤付属物設置工	式	1	215,100			
銘板工	式	1	215,100	銘板	1	枚
				砂防ダム用 800×500×10 字厚5mm；		
構造物撤去工	式	1	13,176,350			
構造物取壊し工	式	1	2,032,280	コンクリート構造物取壊し	230	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	11,144,070	殻運搬	1	式
				コンクリート殻(無筋)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				積込(ルース)(砂防)	1	式
				岩塊・玉石 仮設撤去手間含む；		
				殻処分	230	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				残土処分費	1,780	m3
仮設工	式	1	3,130,400			

積算内訳書

工事名	令和6年度餌掛谷上流第2号砂防堰堤改築その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事用道路工	式	1	571,500	工事用道路盛土 設置（土砂）； 1 式
仮水路工	式	1	2,122,360	高密度ポリエチレン管 φ1000 タブ； 1 式
				高密度ポリエチレン管 （流用）φ1000 タブ； 1 式
交通管理工	式	1	436,540	ゲート監視員 1 式
直接工事費	式	1	54,396,681	
共通仮設費	式	1	7,156,920	
共通仮設費	式	1	1,058,920	
安全費	式	1	505,920	土石流に対する安全対策費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	553,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,098,000	
純工事費	式	1	61,553,601	
現場管理費	式	1	17,646,000	
工事原価	式	1	79,199,601	
一般管理費等	式	1	13,310,399	
工事価格	式	1	92,510,000	