

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度右俣谷第4号上流砂防堰堤工事
工事地名	岐阜県高山市奥飛驒温泉郷神坂地先

2. 工事内容

1) 事務所名	神通川水系砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	180日間	自 令和 7年 6月17日 至 令和 7年12月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度右俣谷第4号上流砂防堰堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	68,132,682		
コンクリート堰堤工	式	1	67,442,582		
作業土工	式	1	3,054,052	床掘り(掘削(砂防))	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				締固め無し；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
コンクリート堰堤本体工	式	1	64,388,530	コンクリート	1,721 m3
				21-5-40BB W/C≤60%；	
				残存型枠	100 m2
				無孔タイプ；	
				残存型枠	450 m2
				有孔タイプ；	
				足場	1 式
				天端手摺；	
仮設工	式	1	690,100		
作業ヤード整備工	式	1	690,100	ヤード造成	1 式
直接工事費	式	1	68,132,682		
共通仮設費	式	1	9,286,520		
共通仮設費	式	1	1,588,520		
安全費	式	1	866,520	土石流に対する安全対策費	1 式
				ゲート監視員	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度右俣谷第4号上流砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	722,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,698,000	
純工事費	式	1	77,419,202	
現場管理費	式	1	22,374,000	
工事原価	式	1	99,793,202	
一般管理費等	式	1	17,096,798	
工事価格	式	1	116,890,000	