

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度島田洞砂防堰堤管理用道路工事
工事地名	岐阜県飛騨市神岡町夕陽ヶ丘地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	神通川水系砂防事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	181日間	自 令和8年4月1日 至 令和8年9月28日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度島田洞砂防堰堤管理用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	36,121,609	
道路土工	式	1	11,373,196	
掘削工(ICT)	式	1	6,925,669	掘削(ICT) 2,000 m3 土砂 片切掘削； 掘削(ICT) 1,000 m3 土砂 オープンカット； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	3,703,260	路体(築堤)盛土(ICT) 1,200 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	744,267	法面整形(切土部)(ICT) 740 m2 法面整形(盛土部)(ICT) 150 m2 法面締固め無し；
法面工	式	1	2,699,100	
植生工	式	1	2,699,100	植生マット 900 m2 植生マット工；
擁壁工	式	1	22,049,313	
作業土工	式	1	3,006,439	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 基面整正 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式

# 積算内訳書

工事名	令和7年度島田洞砂防堰堤管理用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
補強盛土工	式	1	16,874,015	シ <sup>レ</sup> オキスタイル壁面材組立・設置 H600×W1200 植生ネット・層厚管理材含む (材料費なし)； 1,300 m2 シ <sup>レ</sup> オキスタイル壁面材組立・設置 支給品 H600×W1200 植生ネット・層厚管理材含む (材料費なし)； 215 m2 シ <sup>レ</sup> オキスタイル敷設 樹脂系 製品基準強度34kN/m； 461 m2 シ <sup>レ</sup> オキスタイル敷設 支給品 樹脂系 製品基準強度34kN/m； 288 m2 シ <sup>レ</sup> オキスタイル敷設 樹脂系 製品基準強度47kN/m； 300 m2 シ <sup>レ</sup> オキスタイル敷設 支給品 樹脂系 製品基準強度47kN/m； 288 m2 シ <sup>レ</sup> オキスタイル敷設 樹脂系 製品基準強度57kN/m； 140 m2 シ <sup>レ</sup> オキスタイル敷設 樹脂系 製品基準強度76kN/m； 301 m2 シ <sup>レ</sup> オキスタイル敷設 支給品 樹脂系 製品基準強度76kN/m； 360 m2 シ <sup>レ</sup> オキスタイル敷設 壁面強化材 (材料費なし)； 1,300 m2 シ <sup>レ</sup> オキスタイル敷設 支給品 壁面強化材 (材料費なし)； 216 m2 水平排水材 不織布系 幅300mm； 234 m 水平排水材 支給品 不織布系 幅300mm； 250 m 天端排水材 長繊維ポリエステル不織布 厚3.0mm； 370 m2 まき出し・敷均し、締固め 2,440 m3 植生土のう 4 m2

# 積算内訳書

工事名	令和7年度島田洞砂防堰堤管理用道路工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				積込(ルース) 土砂；	1	式
				現場発生品運搬	1	式
基盤排水工	式	1	1,440,615	基盤排水 C-40；	170	m3
				吸出し防止材 長繊維ポリエステル不織布 厚1.0mm(175N/5cm)；	210	m2
地下排水工	式	1	728,244	縦断排水 高密度ポリエチレン管φ150 360° 有孔管；	48	m
				縦断排水 支給品 高密度ポリエチレン管φ150 360° 有孔管；	24	m
				横断排水 高密度ポリエチレン管φ150 240° 有孔管；	14	m
				横断排水 支給品 高密度ポリエチレン管φ150 240° 有孔管；	12	m
				縦排水 多連排水材φ30×3本；	66	m
				縦排水 支給品 多連排水材φ30×3本；	50	m
				フィルター材 C-40；	25	m3
				吸出し防止材 長繊維ポリエステル不織布 厚1.0mm(175N/5cm)；	270	m2
直接工事費	式	1	36,121,609			
共通仮設費	式	1	5,753,000			
共通仮設費	式	1	1,602,000			

