

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度白谷第1号砂防堰堤管理用道路その他工事
工事地名	岐阜県高山市奥飛驒温泉郷一重ヶ根地先

2. 工事内容

1) 事務所名	神通川水系砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	272日間	自 令和 8年 3月18日 至 令和 8年12月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度白谷第1号砂防堰堤管理用道路その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	37,528,248		
砂防土工	式	1	18,126,280		
堆砂積除石	式	1	18,126,280	掘削(砂防)	7,800 m3
				岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土処分費	2,750 m3
管理用道路工	式	1	9,284,773		
掘削工	式	1	380,710	掘削	1,100 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
間詰工	式	1	192,933	砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)	72 m3
				砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	60 m3
				4.5m以上；	
				砂防ソイルメント(攪拌混合)	60 m3
路体盛土工	式	1	1,943,080	路体(築堤)盛土	2,300 m3
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
路床盛土工	式	1	345,780	路床盛土	900 m3
				4.0m以上；	
法面整形工	式	1	196,476	法面整形(盛土部)	420 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
植生工	式	1	502,320	植生シート	420 m2
				植生シート工(標準品) 250m2以上500m2未満；	
集水桧・マンホール工	式	1	88,652	プレキャスト集水桧	1 箇所
				集水桧流用；	
				暗渠排水管	8 m

積算内訳書

工事名	令和7年度白谷第1号砂防堰堤管理用道路その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				据付・撤去 波状管 450～600mm（管流用）； ふとんかご 4 m パネルタイプ 4.0 15×50×120cm相当品 中 詰材流用；
コンクリート舗装工	式	1	5,634,822	下層路盤(車道・路肩部) 689 m2 RC-40 t=150mm； コンクリート舗装 689 m2 21-8-40BB W/C≤60% t=150mm； 溶接金網 677 m2 D6-150×150； 目地板 13 m2 瀝青繊維質目地盤 t=10； 型枠 1 式
電源設備工	式	1	739,115	
配管・配線工	式	1	739,115	地中配管 257 m 保護砂 1 式 埋設表示シート敷設 257 m W=400（塩ビ製）2倍；
構造物撤去工	式	1	1,916,295	
構造物取壊し工	式	1	364,425	舗装版破砕 430 m2 コンクリート舗装版 舗装版厚 30 c m；
運搬処理工	式	1	1,551,870	殻運搬 1 式 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 129 m3 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	7,461,785	
工事用道路工	式	1	3,845,345	工事用道路盛土 560 m3 4.0m以上； 敷砂利 240 m2 巨石張(空) 113 m2 巨石採取 522 個

積算内訳書

工事名	令和7年度白谷第1号砂防堰堤管理用道路その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮閉塞工	式	1	3,616,440	鋼矢板	14.4	t
				H形鋼	3	t
直接工事費	式	1	37,528,248			
共通仮設費	式	1	5,580,160			
共通仮設費	式	1	1,275,160			
安全費	式	1	885,360	土石流に対する安全対策費	1	式
				ゲート監視員	1	式
技術管理費	式	1	7,800	六価Cr溶出試験費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	382,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,305,000			
純工事費	式	1	43,108,408			
現場管理費	式	1	12,577,000			
工事原価	式	1	55,685,408			
一般管理費等	式	1	9,294,592			
工事価格	式	1	64,980,000			