

単 価 合 意 書

令和8年3月17日に契約した 令和7年度白谷第1号砂防堰堤管理用道路その他工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、本システムに保管する。

令和 8年 5月25日

発注者	住所 氏名	岐阜県飛騨市神岡町殿1020-4 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所長 長谷川 真英
-----	----------	--

受注者	住所 氏名	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根365番地1 蒲田建設株式会社 代表取締役社長 田丸 潤一
-----	----------	---

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤						
		式	1		36,731,731	
砂防土工						
		式	1		17,729,885	
堆砂積除石						
		式	1		17,729,885	
掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無					
		m3	7,800	362.2	2,825,160	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,393,975	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		7,914,500	
残土処分費						
		m3	2,750	2,035	5,596,250	
管理用道路工						
		式	1		9,108,537	
掘削工						
		式	1		375,760	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		m3	1,100	341.6	375,760	
間詰工						
		式	1		191,450	
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)						
		m3	72	325.7	23,450	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上					
		m3	60	1,494	89,640	
砂防ソイルメント(攪拌混合)						
		m3	60	1,306	78,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体盛土工		式	1		1,916,190	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	2,300	249	572,700	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		872,480	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		471,010	
路床盛土工		式	1		343,890	
路床盛土	4.0m以上	m3	900	382.1	343,890	
法面整形工		式	1		195,048	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	420	464.4	195,048	
植生工		式	1		486,780	
植生シート	植生シート工(標準品) 250m2以上500m2未満	m2	420	1,159	486,780	
集水桝・マンホール工		式	1		87,476	
プレキャスト集水桝	集水桝流用	箇所	1	17,267	17,267	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 450～600mm (管流用)	m	8	957.2	7,657	
ふとんかご	パネルタイプ 4.0 15×50×120cm相当品 中詰材流用	m	4	15,638	62,552	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート舗装工						
		式	1		5,511,943	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm					
		m2	689	1,230	847,470	
コンクリート舗装	21-8-40BB W/C≦60% t=150mm					
		m2	689	5,347	3,684,083	
溶接金網	D6-150×150					
		m2	677	472.1	319,611	
目地板	瀝青繊維質目地盤 t=10					
		m2	13	4,263	55,419	
型枠						
		式	1		605,360	
電源設備工						
		式	1		723,287	
配管・配線工						
		式	1		723,287	
地中配管						
		m	257	951.7	244,586	
保護砂						
		式	1		324,450	
埋設表示シート敷設	W=400(塩ビ製)2倍					
		m	257	600.2	154,251	
構造物撤去工						
		式	1		1,870,887	
構造物取壊し工						
		式	1		361,587	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 30cm					
		m2	430	840.9	361,587	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		1,509,300	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		式	1		414,993	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	129	8,483	1,094,307	
仮設工						
		式	1		7,299,135	
工事用道路工						
		式	1		3,790,016	
工事用道路盛土	4.0m以上					
		m3	560	249	139,440	
敷砂利						
		m2	240	857.7	205,848	
巨石張(空)						
		m2	113	9,244	1,044,572	
巨石採取						
		個	522	4,598	2,400,156	
仮閉塞工						
		式	1		3,509,119	
鋼矢板						
		t	14.4	220,178	3,170,563	
H形鋼						
		t	3	112,852	338,556	
直接工事費						
		式	1		36,731,731	
共通仮設費						
		式	1		5,471,550	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,260,919	
安全費		式	1		878,153	
土石流に対する安全対策費		式	1		502,367	
ゲート監視員		式	1		375,786	
技術管理費		式	1		7,562	
六価クロム溶出試験費		式	1		7,562	
現場環境改善費（率計上）		式	1		375,204	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,210,631	
純工事費		式	1		42,203,281	
現場管理費		式	1		12,308,075	
工事原価		式	1		54,511,356	
一般管理費等		式	1		9,108,644	
工事価格		式	1		63,620,000	
消費税相当額		式	1		6,362,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		69,982,000	