

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度右俣谷第4号上流砂防堰堤工事
工事地名	岐阜県高山市奥飛驒温泉郷神坂地先

2. 工事内容

1) 事務所名	神通川水系砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	210日間	自 令和 8年 3月25日 至 令和 8年10月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度右俣谷第4号上流砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	35,142,456	
砂防土工	式	1	10,865,800	
掘削工	m3	1	10,731,600	積込(ルーズ) 1 式 岩塊・玉石 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 処分費 2,000 m3 ほぐし単価；
残土処理工	式	1	134,200	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
コンクリート堰堤工	式	1	24,276,656	
作業土工	式	1	2,252,156	床掘り(掘削(砂防)) 1 式 岩塊・玉石； 埋戻し 1 式 締固め有り； 埋戻し 1 式 締固め無し； 基面整正 1 式 土砂等運搬(砂防) 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ)(砂防) 1 式 岩塊・玉石；
コンクリート堰堤本体工	式	1	22,024,500	コンクリート 549 m3 21-5-40BB W/C≤60%； 残存型枠 240 m2 有孔タイプ；
直接工事費	式	1	35,142,456	
共通仮設費	式	1	6,396,500	

積算内訳書

工事名	令和7年度右俣谷第4号上流砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,067,500	
安全費	式	1	1,377,900	土石流に対する安全対策費 ゲート監視員 1 式
技術管理費	式	1	303,600	水セメント比測定費 W/Cミタ； 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	386,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,329,000	
純工事費	式	1	41,538,956	
現場管理費	式	1	12,760,000	
工事原価	式	1	54,298,956	
一般管理費等	式	1	9,451,044	
工事価格	式	1	63,750,000	